


intervento

SISTEMAZIONE STRADE - ANNO 2020 - LOTTO NUMERO 1

committenza

Comune di Villastellone

Via Cossolo n. 32
10029 Villastellone (TO)
C.F. 01791460015 - P.Iva: 01791460015
Telefono: 011/9614111
Fax: 011/9614150
E-mail: info@comune.villastellone.to.it
PEC: comune.villastellone.to@legalmail.it



COMUNE DI VILLASTELLONE
Città Metropolitana di Torino

Il progettista

STUDIO DI INGEGNERIA C. TREBINI A. TURINI

Sede Legale e Operativa Via Luigi 4 - 12100 **Cuneo** (CN)
Tel. 333 5790275

Sede Operativa Piazza San Donato 43 - 10064 **Plinerolo** (TO)
Tel. 333 2308001

e-mail studio@cuneoengineering.it

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto

**QUADRO INCIDENZA DELLA
MANODOPERA**

Elaborato

05

file

Xref_E_Testalino.dwg

scala

REVISIONI

0	06/2020	Emissione
1		
2		
3		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 01.A01.A60. 005	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m ² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m ³ 1					
	SOMMANO m ³	21,00	4,54	95,34	64,36	67,510
2 01.A01.A90. 005	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m ³ 1.					
	SOMMANO m ³	71,75	17,51	1'256,34	950,67	75,670
3 01.A02.C10. 015	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre					
	SOMMANO m ²	520,00	11,51	5'985,20	5'985,20	100,000
4 01.A18.C80. 005	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio					
	SOMMANO kg	900,00	3,31	2'979,00	2'966,78	99,590
5 01.A21.A40. 010	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore compreso pari a cm30					
	SOMMANO m ²	70,00	9,66	676,20	149,85	22,160
6 01.A21.A44. 005	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm ² la miscelata gli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m ³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione					
	SOMMANO m ³	117,00	59,92	7'010,64	572,08	8,160
7 01.A21.A50. 010	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm					
	SOMMANO m ²	1'767,60	1,30	2'297,88	1'175,14	51,140
8 01.A22.A44. 015	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m ²					
	SOMMANO m ²	14'476,00	1,06	15'344,56	2'870,96	18,710
9 01.A22.A70. 005	Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Di qualsiasi tipo e spessore					
	SOMMANO t	38,94	45,79	1'783,06	1'628,11	91,310
10 01.A22.A80. 020	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città					
	A R I P O R T A R E			37'428,22	16'363,15	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			37'428,22	16'363,15	
11 01.A22.B10. 010	attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 SOMMANO m ²	3'050,00	11,56	35'258,00	4'907,91	13,920
12 01.A22.E00. 115	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 SOMMANO m ²	14'476,00	5,77	83'526,52	11'827,35	14,160
13 01.A22.E05. 105	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondità da 8 a 10 cm SOMMANO m ²	1'380,00	5,32	7'341,60	2'327,29	31,700
14 01.A22.E05. 115	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm SOMMANO m ²	10'846,00	3,97	43'058,62	14'583,94	33,870
15 01.A22.E50. 015	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 8 a 10 cm SOMMANO m ²	1'670,00	4,98	8'316,60	2'827,64	34,000
16 01.A23.A10. 005	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego. per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 SOMMANO cad	200,00	87,66	17'532,00	14'591,86	83,230
17 01.A23.A30.	Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm ² , su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 compressi SOMMANO m ²	70,00	16,67	1'166,90	423,93	36,330
	A R I P O R T A R E			233'628,46	67'853,07	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			233'628,46	67'853,07	
010	trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a cm 3 SOMMANO m ²	70,00	32,89	2'302,30	1'159,21	50,350
18 01.A23.A90. 005	Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: - lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15, sabbia m ³ 0,400, ghiaietta m ³ 0,800) per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata - interventi necessari per eventuali riparazioni e manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. - ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a mano SOMMANO m	35,00	36,12	1'264,20	1'068,00	84,480
19 01.P13.E62.0 05	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400 SOMMANO kg	900,00	3,05	2'745,00	0,00	
20 01.P18.P00.0 05	Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di cava (non segati) nel caso di pietra tipo lusema, rifilati nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di profondità' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.80 Raggio est. non inferiore m 5 - larg. cm 31-50 SOMMANO m	35,00	58,04	2'031,40	0,00	
21 01.P24.B10.0 10	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante peso operativo da 20 a 50 quintali SOMMANO h	8,00	66,44	531,52	287,28	54,050
22 01.P26.A45. 005	Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) SOMMANO m ³	21,00	6,29	132,09	0,00	
23 08.A35.H10. 020	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/m ² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5 SOMMANO m	143,50	48,60	6'974,10	3'153,68	45,220
24 08.A55.N06. 005	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato della terra eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa SOMMANO cad	45,00	94,72	4'262,40	2'590,69	60,780
25 NP01	Oneri per il conferimento presso discariche autorizzate CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro Prezzo Netto euro RISORSE:			15,00 -1,36 -1,68 11,96		
	A R I P O R T A R E			253'871,47	76'111,93	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			253'871,47	76'111,93	
26 NP02	TRASPORTI: overflow a corpo	1,000	11,96	11,96		
	Sommano le risorse euro			11,96		
	Resta manodopera euro					
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO t	1'558,61	15,00	23'379,15	0,00	
	Ripristino segnaletica verticale e orizzontale					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			5'000,00		
	Utili Impresa 10% euro			-454,55		
	Spese Generali 14% euro			-558,21		
27 NP06	Prezzo Netto euro			3'987,24		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	overflow a corpo	1,000	2'000,00	2'000,00		
	NOLI:					
	overflow a corpo	1,000	1'000,00	1'000,00		
	Sommano le risorse euro			3'000,00		
	Resta manodopera euro			987,24		19,745
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	2,33	5'000,00	11'650,00	2'300,26	19,745
28 NP09	Oneri per la sicurezza					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			1'000,00		
	Utili Impresa 10% euro			-90,91		
	Spese Generali 14% euro			-111,64		
	Prezzo Netto euro			797,45		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	100 a corpo	1,000	100,00	100,00		
	NOLI:					
28 NP09	100 a corpo	1,000	100,00	100,00		
	TRASPORTI:					
	overflow a corpo	1,000	100,00	100,00		
	Sommano le risorse euro			300,00		
	Resta manodopera euro			497,45		49,745
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	11,50	1'000,00	11'500,00	5'720,73	49,745
	Ripristino segnaletica via Cossolo Marciapiede					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			1'999,30		
	Utili Impresa 10% euro			-181,75		
	Spese Generali 14% euro			-223,21		
	Prezzo Netto euro			1'594,34		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	A R I P O R T A R E			300'400,62	84'132,92	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			300'400,62	84'132,92	
29 NP10	a corpo	1,000	500,00	500,00		
	NOLI:					
	overflow a corpo	1,000	500,00	500,00		
				1'000,00		
	Sommano le risorse euro					
	Resta manodopera euro			594,34		29,727
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	1,00	1'999,30	1'999,30	594,34	29,727
	Realizzazione di canaletta di raccolta tipo pircher lunghezza 2,00 m e sezione non inferiore a 26x31 compresa di griglia carrabile e ripristino allaccio alla fognatura esistente.					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			300,00		
	Utili Impresa 10% euro			-27,27		
	Spese Generali 14% euro			-33,49		
	Prezzo Netto euro			239,24		
	RISORSE:					
30 NP11	MATERIALI:					
	overflow a corpo	1,000	100,00	100,00		
	NOLI:					
	overflow a corpo	1,000	100,00	100,00		
	Sommano le risorse euro			200,00		
	Resta manodopera euro			39,24		13,080
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO a corpo	2,00	300,00	600,00	78,48	13,080
	Manutenzione strade sterrate di campagna mediante fornitura e posa di misto stabilizzato e successiva rullatura per uno spessore di 5 cm					
	CALCOLO MANODOPERA:					
	Prezzo Voce euro			3,65		
	Utili Impresa 10% euro			-0,33		
	Spese Generali 14% euro			-0,41		
	Prezzo Netto euro			2,91		
	RISORSE:					
	MATERIALI:					
	overflow a corpo	1,000	1,00	1,00		
	TRASPORTI:					
	overflow a corpo	1,000	1,00	1,00		
	Sommano le risorse euro			2,00		
	Resta manodopera euro			0,91		24,932
	QUANTITA' DELLA STIMA:					
	SOMMANO m2	2'520,00	3,65	9'198,00	2'293,20	24,932
	Parziale LAVORI A CORPO euro			312'197,92	87'098,94	27,899
	T O T A L E euro			312'197,92	87'098,94	27,899

	A R I P O R T A R E					

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	312'197,92	87'098,94	27,899
C:002	b) VIA ZAPPATA euro	61'100,92	15'827,92	25,905
C:002.001	Importo lavori euro	60'100,92	15'330,47	25,508
C:002.002	Oneri della sicurezza euro	1'000,00	497,45	49,745
C:003	c) VIA PRALORMO TRATTO A euro	7'018,35	2'101,48	29,943
C:003.001	Importo lavori euro	6'518,35	1'852,75	28,424
C:003.002	Oneri della sicurezza euro	500,00	248,73	49,746
C:004	c) VIA PRALORMO TRATTO B euro	11'189,40	3'209,67	28,685
C:004.001	Importo lavori euro	10'689,40	2'960,94	27,700
C:004.002	Oneri della sicurezza euro	500,00	248,73	49,746
C:005	c) VIA PRALORMO TRATTO C SOTTOPASSO euro	11'835,67	5'517,15	46,615
C:005.001	Importo lavori euro	11'335,67	5'268,42	46,476
C:005.002	Oneri della sicurezza euro	500,00	248,73	49,746
C:006	c) VIA PRALORMO TRATTO D euro	6'165,75	1'936,29	31,404
C:006.001	Importo lavori euro	5'665,75	1'687,56	29,785
C:006.002	Oneri della sicurezza euro	500,00	248,73	49,746
C:007	d) SOTTOPASSO VIA NERA euro	19'543,03	6'874,38	35,176
C:007.001	Importo lavori euro	18'743,03	6'476,42	34,554
C:007.002	Oneri della sicurezza euro	800,00	397,96	49,745
C:008	e) VIA COSSOLO MARCIAPIEDE euro	23'380,83	7'980,57	34,133
C:008.001	Importo lavori euro	22'380,83	7'483,12	33,435
C:008.002	Oneri della sicurezza euro	1'000,00	497,45	49,745
C:009	e) VIA COSSOLO SCUOLE euro	15'288,50	4'433,84	29,001
C:009.001	Importo lavori euro	14'288,50	3'936,39	27,549
C:009.002	Oneri della sicurezza euro	1'000,00	497,45	49,745
C:010	e) VIA COSSOLO PARTE euro	13'518,20	2'606,00	19,278
C:010.001	Importo lavori euro	12'018,20	1'859,82	15,475
C:010.002	Oneri della sicurezza euro	1'500,00	746,18	49,745
C:011	f) PARCHEGGIO BORGO DIMEZZO euro	12'980,00	2'879,07	22,181
C:011.001	Importo lavori euro	11'980,00	2'381,62	19,880
C:011.002	Oneri della sicurezza euro	1'000,00	497,45	49,745
C:013	h) VIA LEVA' euro	21'331,60	5'127,04	24,035
C:013.001	Importo lavori euro	20'831,60	4'878,31	23,418
C:013.002	Oneri della sicurezza euro	500,00	248,73	49,746
C:014	i) LARGO PRATI euro	14'226,60	3'535,77	24,853
C:014.001	Importo lavori euro	13'726,60	3'287,04	23,946
C:014.002	Oneri della sicurezza euro	500,00	248,73	49,746
C:015	j) VIA PRATI euro	8'705,20	3'420,21	39,289
C:015.001	Importo lavori euro	8'205,20	3'171,48	38,652
C:015.002	Oneri della sicurezza euro	500,00	248,73	49,746
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

