



CARICHI DI PROGETTO					
TIPOLOGIA	INDICAZIONE	RIFERIMENTI	CARICO	U.d.m.	
PESO PROPRIO	P.P. ELEMENTI STRUTTURALI	SOLAIO s=22 cm	SOLAIO s=260 cm	kg/mc	
		SOLAIO s=16 cm	SOLAIO s=210 cm	kg/mc	
RMANENTI PORTATI SU SOLAIO	P.P. ELEMENTI NON STRUTTURALI	SOLAIO PT	150	kg/mq	
		SOLAIO SOTTOTETTO	50	kg/mq	
RMANENTI PORTATI SU SOLAIO	Tramezzature		100	kg/ml	
PERMANENTI	Copertura		100	kg/mq	
ACCIDENTALI SU SOLAIO	Accidentali zona aule e servizi	CAT.C1 - NTC	300	kg/mq	
ACCIDENTALI SOTTOTETTO	Sottotetto non accessibile	CAT.H - NTC	50	kg/mq	
NEVE	Coperture	NEVE secondo NTC	125	kg/mq	
PER I CARICHI NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATI AL PRESENTE PUNTO SI FACCIA RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE DI CALCOLO ALLEGATA AL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI IL PRESENTE ELABORATO GRAFICO E' PARTE INTEGRANTE					

CARATTERISTICHE MATERIALI ESISTENTI					
OTA: LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SONO DESUNTE DA: ROVE IN SITU ROGETTI E CARPENTERIE ORIGINALI: Denuncia Opere in conglomerato cementizio armato normale depositata presso l'Ufficio Genio Civile di Torino n. 2237 del 22.09.1980 Denuncia Opere in conglomerato cementizio armato normale depositata presso l'Ufficio Genio Civile di Torino n. 2743 del 01.07.1999					
STRUTTURA A TELAIO IN CALCESTRUZZO ARMATO					
CALCESTRUZZO	Rck,is=23,33 N/mmq	fck,is=19,36 N/mmq fm= 26,36 N/mmq			
CCIAIO DA CARPENTERIA TIPO EX Fe360	fy,m= 403,5 N/mmq	fct,m= 637 N/mmq			

TUTTE LE MISURE E LO STATO DEGLI ELEMENTI ESISTENTE E' DA VERIFICARE IN CANTIERE

MATERIALI DA COSTRUZIONE Controlli di Accettazione materiali in cantiere:

Rif §11.2.5.1 del DM 17/01/2018 e § C11.2.5.1 della Circolare n° 7 del 21/01/2019: controllo di tipo A — numero minimo di provini per il su ogni quantitativo di miscela omogenea non maggiore a 300 mc = 6 (3 prelievi). Ciascun prelievo va eseguito su un massimo di 100 mc di getto e per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

Si richiedono, inoltre, ai fini del Collaudo:

— Certificato del Controllo di produzione in fabbrica per conglomerato cementizio preconfezionato prodotto con processo industrializzato;

— Bolle di consegna dove sia riportato il riferimento al Certificato di controllo;

Rif. §11.3.2.12 del DM 17/01/2018, controlli da eseguire in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato della stessa classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di Trasformazione, anche se con forniture successive. I campioni devono essere ricavati da barre di uno stesso diametro o della stessa tipologia per reti e tralicci.

+ Si richiedono min: 3 spezzoni marchiati Ø16 + 3 spezzoni marchiati Ø14

I PRELIEVI DEVONO ESSERE ESEGUITI ALLA PRESENZA DELLA D.L. E/O DEL COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E DEVE ESSERE REDATTO VERBALE DI

+ 3 spezzoni marchiati ø10 +3 spezzoni marchiati ø8

Si richiedono, inoltre, ai fini del Collaudo: — copia dell'attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, riportante un timbro in originale con almeno la data di

spedizione ed il destinatario;

— dal documento di trasporto (DDT) con la data di spedizione ed il
riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, al destinatario

— Copia dell'attestazione di dichiarazione dell'attività di Centro di
trasformazione





