

***Comune di VILLASTELLONE***

***Provincia di TORINO***

***Ufficio Tecnico Comunale***

***Allegato n°1:***

***Manutenzione ordinaria e  
straordinaria del verde Comunale. Lotto1.  
Relazione.***

**Villastellone, Dicembre 2020**

**Il Responsabile del Servizio: Carpinello Ing. Roberto**

**INDICE**

1.0 Relazione

2.0 Quadro economico di spesa

3.0 Quadro incidenza percentuale della manodopera (annuo)

## **1.0 RELAZIONE**

Vista la necessità di organizzare un sistema di “Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico” del Comune di Villastellone, si è provveduto alla elaborazione del presente progetto costituito da:

- 1) Allegato n°1: Relazione
- 2) Allegato n°2: Computo metrico estimativo e quadro economico
- 3) Allegato n°3: Elenco prezzi unitari ed analisi relative
- 4) Allegato n°4: Capitolato speciale di appalto e schema di contratto
- 5) Tavola 1.1: Planimetria (scala 1: 15.000)
- 6) Tavola 1.2: Planimetria (scala 1: 1.000, 1: 2.000 e 1: 4.000)
- 7) Tavola 1.3: Planimetria (fuori scala)

redatto secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al D.P.R. 207/2010 e relative s.m.i..

Si precisa inoltre che, il “Documento unico valutazione Rischi interferenze (DUVRI) redatto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 81/2008, art. 26 e s.m.i.” ed approvato con D.G.C. n°122 del 11/12/2020 costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione relativa all'appalto in oggetto pur non essendo materialmente allegato.

L'intento che si prefigge il presente lavoro è quello di creare un sistema organizzato e sistematico per la “Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico” del Comune di Villastellone.

I dati contenuti negli allegati:

- n°2: Computo metrico estimativo e quadro economico
- n°3: Elenco prezzi unitari ed analisi relative

sono stati ottenuti mediante:

- analisi storiche (per le voci già esistenti in precedenti appalti eseguiti nel Comune di Villastellone) e stime (per le voci non ancora comprese in precedenti appalti eseguiti nel comune di Villastellone)
- scelte dettate da dotazioni di bilancio

A tal proposito, si è allegato alla presente relazione (Allegato  $\alpha$ : COMPUTO METRICO DI RAFFRONTA; raffronto tra "Valore desunto da analisi storiche e stime" e "Valore effettivamente inserito nell'appalto"), un computo metrico di raffronto che illustra, dettagliatamente, quanto asserito nel paragrafo precedente. La netta differenza tra i valori che compaiono nel “computo metrico” e nel “computo metrico di raffronto” sono dovute, in gran parte, alle limitate risorse di bilancio.

Si rammenta inoltre che le voci dell'elenco prezzi e del relativo computo metrico, tengono conto anche, almeno in parte, di aree che negli anni precedenti erano state affidate ad altri soggetti: cantonieri, cantieristi, personale dei “Piccoli punti verdi”, volontari, ecc.. Nel presente appalto, come evidenziato anche nel capitolato speciale di appalto, l'Amministrazione Comunale intende avvalersi dell'opportunità (per fini organizzativi, sociali, economici, ecc.) di affidare parte di questi lavori ad altri soggetti: cantonieri, cantieristi, personale dei “Piccoli punti verdi”, volontari, ecc.. Tale opzione potrà essere fatta valere dall'Amministrazione Comunale sia prima dell'aggiudicazione che durante l'esecuzione dell'appalto.

La “Tavola 1.2: Planimetria (scala 1: 1.000, 1 : 2.000 e 1: 4.000)” è stata ottenuta mediante la rielaborazione di progetti di opere “realizzate” e “realizzande” di

cui il Comune di Villastellone vanta i diritti di proprietà piena ed assoluta.

## 2.0 QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Il calcolo della spesa prevede il seguente quadro economico (valori espressi in €/anno):

| <b>COMPUTO METRICO</b> |                                                                                              |                                   |                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Simbolo</b>         | <b>Descrizione</b>                                                                           | <b>Formula</b>                    | <b>Importo [€/anno]</b> |
| aa1                    | A sommare lavori a corpo                                                                     |                                   | € 31.457,32             |
| aa2                    | A sommare lavori a misura                                                                    |                                   | € 0,00                  |
| a1                     | Importo lavori (soggetti a ribasso)                                                          |                                   | € 31.457,32             |
| a2                     | Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) di cui alla DGC n°122 del 11/12/2020 |                                   | € 343,46                |
| <b>a</b>               | <b>Importo lavori a base di gara</b>                                                         |                                   | <b>€ 31.800,78</b>      |
| <b>r</b>               | <b>Ribasso di gara</b>                                                                       |                                   | <b>0%</b>               |
| bb1                    | Ribasso su "aa1"                                                                             | $bb1=aa1*r$                       | € 0,00                  |
| bb2                    | Ribasso su "aa2"                                                                             | $bb2=aa2*r*24,30\%$               | € 0,00                  |
| b1                     | Ribasso su "a1"                                                                              | $b1=bb1+bb2$                      | € 0,00                  |
| b2                     | Ribasso su "a2"                                                                              | $b2=a2*0\%$                       | € 0,00                  |
| <b>b</b>               | <b>Ribasso su "a"</b>                                                                        | <b><math>b=b1+b2</math></b>       | <b>€ 0,00</b>           |
| cc1                    | Importo netto su "aa1"                                                                       | $cc1=aa1-bb1$                     | € 31.457,32             |
| cc2                    | Importo netto su "aa2"                                                                       | $cc2=aa2-bb2$                     | € 0,00                  |
| c1                     | Importo netto su "a1"                                                                        | $c1=cc1+cc2$                      | € 31.457,32             |
| c2                     | Importo netto su "a2"                                                                        | $cc4=aa4-bb4$                     | € 343,46                |
| <b>c</b>               | <b>Importo netto su "a"</b>                                                                  | <b><math>c=c1+c2</math></b>       | <b>€ 31.800,78</b>      |
| g1                     | I.V.A. (10%) su “__”                                                                         | $g1=a*10\%$                       |                         |
| g2                     | I.V.A. (22%) su “c”                                                                          | $g2=c*22\%$                       | € 6.996,17              |
| <b>g</b>               | <b>Totale I.V.A. (“g1+g2”)</b>                                                               | <b><math>g=g1+g2</math></b>       | <b>€ 6.996,17</b>       |
| <b>h</b>               | <b>Validazione, Altro</b>                                                                    |                                   | <b>€ 0,00</b>           |
| <b>i</b>               | <b>Spese per appalto</b>                                                                     |                                   | <b>€ 0,00</b>           |
| <b>j</b>               | <b>Imprevisti e lavori in economia</b>                                                       |                                   | <b>€ 3,05</b>           |
| <b>k</b>               | <b>Fondo per accordi bonari (D.P.R. 207/2010, art. 12 e s.m.i.)</b>                          | <b><math>k=3\% l</math></b>       | <b>€ 1.200,00</b>       |
| <b>l</b>               | <b>Totale (“a+g+h+i+j+k”)</b>                                                                | <b><math>l=a+g+h+i+j+k</math></b> | <b>€ 40.000,00</b>      |

Si precisa inoltre che, gli oneri per la sicurezza verranno liquidati una sola volta (anche nel caso di eventuali proroghe) ed in un'unica soluzione al termine del primo anno di appalto.

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, allegato “A” e s.m.i., l'appalto è inquadrabile nella seguente categoria:

- OS24: “Verde e arredo urbani”:

- $31.457,32 * 1 + 343,46 = 31.800,78$  € (pari al 100,00% del valore dell'appalto), classifica "I" (cioè fino ad € 258.228)
- in caso di rinnovo (massimo un anno):  $31.457,32 * 2 + 318,16 = 63.232,80$  € (pari al 100,00% del valore dell'appalto), classifica "I" (cioè fino ad € 258.228)

### **3.0 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA (ANNUO)**

Per quanto concerne l'impiego della mano d'opera si ipotizza un'incidenza della stessa pari:

- a) “Categoria OS24 del D.P.R. 207/2000 e s.m.i. – Verde e arredo urbani”: 50% (ipotizzato).

Supponendo un costo della mano d'opera (dedotto dal prezziario della Regione Piemonte aggiornato al 2020) pari a:

- 01.P01.A10.005 operaio specializzato, ore normali:  
36,91 €/h;
- 01.P01.A20.005 operaio qualificato, ore normali:  
34,21 €/h;
- 01.C01.A30.005 operaio comune, ore normali:  
30,71 €/h;

si valuta (ipotizzando cautelativamente il valore della mano d'opera riferita all'operaio comune) un impegno lavorativo pari a:

(Lavori ed opera a base d'asta) x (incidenza della mano d'opera) / (costo orario della mano d'opera) =  $[(31.800,78 \text{ €}) \times (50\%)] / (30,71 \text{ € / h}) = 517,76 \text{ h} = 66,79 \text{ gg.}$

Se consideriamo anche i lavori in economia e gli imprevisti (contabilizzati, per ipotesi, nella categoria “OS24” del D.P.R. 207/2000 e s.m.i.) :

$[(31.800,78 \text{ €} + 3,05 \text{ €}) \times (50\%)] / (30,71 \text{ € / h}) = 517,81 \text{ h} = 64,72 \text{ gg.}$

Le cifre ed i calcoli che compaiono nei documenti componenti il presente progetto, sono state ottenute mediante dei programmi di calcolo. Le cifre significative usate nei calcoli sono in numero differente (generalmente superiore) rispetto a quelle che compaiono nei documenti. Questo fatto ha quindi generato delle lievi discrepanze nei risultati ottenibili direttamente da somme algebriche, rapporti e moltiplicazioni tra cifre comparenti a video.

| Allegato alfa: COMPUTO METRICO DI RAFFRONTO |                                                 |             |                 |                         |                                                           |                                                      |                                                           |                                                      |                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Voce<br>elenco<br>prezzi                    | Codice<br>prezzario<br>regionale<br>(Anno 2020) | Descrizione | Unità di misura | Costo<br>unitario [ € ] | Quantità                                                  |                                                      | Parziale                                                  |                                                      | A<br>sommare                                              |                                                      |
|                                             |                                                 |             |                 |                         | Valore<br>necessario<br>da analisi<br>storiche e<br>stime | Valore<br>effettivamente<br>inserito<br>nell'appalto | Valore<br>necessario<br>da analisi<br>storiche e<br>stime | Valore<br>effettivamente<br>inserito<br>nell'appalto | Valore<br>necessario<br>da analisi<br>storiche e<br>stime | Valore<br>effettivamente<br>inserito<br>nell'appalto |
|                                             |                                                 |             |                 |                         | [ € ]                                                     | [ Interventi<br>/ anno ]                             | [ Interventi /<br>anno ]                                  | [ €/anno ]                                           | [ €/anno ]                                                | [ €/anno ]                                           |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |   |   |        |        |                  |                 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|--------|--------|------------------|-----------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |   |   |        |        |                  |                 |
|     |      | <b>Bordi stradali.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |   |   |        |        |                  |                 |
| 870 | ---- | Corso Europa. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta. N.B.: Il passaggio con il decespugliatore manuale è stato conteggiato 3 volte (due per il lato ovest della strada ed uno per il lato est) | corpo | 599,25 | 1 | 1 | 599,25 | 599,25 |                  |                 |
| 871 | ---- | Strada Aigotta. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | corpo | 669,63 | 1 | 1 | 669,63 | 669,63 |                  |                 |
| 872 | ---- | Strada del Leone. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | corpo | 107,07 | 1 | 1 | 107,07 | 107,07 |                  |                 |
| 873 | ---- | Strada del Meisino 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | corpo | 284,38 | 1 | 1 | 284,38 | 284,38 |                  |                 |
| 874 | ---- | Strada del Meisino 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | corpo | 34,40  | 1 | 1 | 34,40  | 34,40  |                  |                 |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |   |   |        |        | <b>10.579,78</b> | <b>8.100,61</b> |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |   |   |        |        |  |  |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|--------|--------|--|--|
| 875 | ---- | Strada del Nacchio. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.            | corpo | 188,47 | 1 | 1 | 188,47 | 188,47 |  |  |
| 876 | ---- | Strada San Massimo 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.  | corpo | 258,33 | 1 | 1 | 258,33 | 258,33 |  |  |
| 877 | ---- | Strada San Massimo 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.  | corpo | 9,27   | 1 | 1 | 9,27   | 9,27   |  |  |
| 878 | ---- | Strada Vecchia di Poirino. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.     | corpo | 670,92 | 1 | 1 | 670,92 | 670,92 |  |  |
| 879 | ---- | Via Borgo Cornalese 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta. | corpo | 502,70 | 1 | 1 | 502,70 | 502,70 |  |  |
| 880 | ---- | Via Borgo Cornalese 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta. | corpo | 416,46 | 0 |   | -      | -      |  |  |
| 881 | ---- | Via Borgo Cornalese 3° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta. | corpo | 99,81  | 0 |   | -      | -      |  |  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |   |   |        |        |  |  |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|--------|--------|--|--|
| 882 | ---- | Via Broglia 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta. | corpo | 165,93 | 1 | 1 | 165,93 | 165,93 |  |  |
| 883 | ---- | Via Broglia 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta. | corpo | 141,47 | 1 | 1 | 141,47 | 141,47 |  |  |
| 884 | ---- | Via Broglia 3° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta. | corpo | 245,09 | 1 | 1 | 245,09 | 245,09 |  |  |
| 885 | ---- | Via Chieri 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.  | corpo | 62,83  | 1 | 1 | 62,83  | 62,83  |  |  |
| 886 | ---- | Via Chieri 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.  | corpo | 161,77 | 1 | 1 | 161,77 | 161,77 |  |  |
| 887 | ---- | Via Chieri 3° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.  | corpo | 149,89 | 1 | 1 | 149,89 | 149,89 |  |  |
| 888 | ---- | Via Chieri 4° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.  | corpo | 117,55 | 1 | 1 | 117,55 | 117,55 |  |  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |   |   |        |        |  |  |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|--------|--------|--|--|
| 889 | ---- | Via Lunga. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.          | corpo | 703,57 | 1 | 1 | 703,57 | 703,57 |  |  |
| 890 | ---- | Via Nera. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.           | corpo | 126,89 | 4 | 1 | 507,55 | 126,89 |  |  |
| 891 | ---- | Via Pelabue. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.        | corpo | 327,53 | 1 | 1 | 327,53 | 327,53 |  |  |
| 892 | ---- | Via Pralormo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.       | corpo | 729,29 | 1 | 1 | 729,29 | 729,29 |  |  |
| 893 | ---- | Via Tetti Mauritti. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta. | corpo | 698,81 | 1 | 1 | 698,81 | 698,81 |  |  |
| 894 | ---- | Via Vallongo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.       | corpo | 81,55  | 1 |   | 81,55  | -      |  |  |
| 895 | ---- | Via Coste. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.          | corpo | 136,60 | 1 | 1 | 136,60 | 136,60 |  |  |
| 896 | ---- | Via Moncalieri. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.     | corpo | 411,35 | 1 | 1 | 411,35 | 411,35 |  |  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |   |   |          |        |  |  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|---|----------|--------|--|--|
| 897 | ---- | Via San Giovanni Bosco. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.                                                                                                                                                                                                                                        | corpo | 133,77   | 0 |   | -        | -      |  |  |
| 898 | ---- | Via XXV Aprile (lato verso Via San Giovanni Bosco). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.                                                                                                                                                                                                            | corpo | 8,48     | 0 |   | -        | -      |  |  |
| 899 | ---- | Via Borgonuovo (da Via Lunga fino alla curva del sottopasso pedonale ferroviario). Sfalcio dei bordi stradali (su lato ferrovia, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su lato ferrovia, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta. | corpo | 322,11   | 4 | 1 | 1.288,45 | 322,11 |  |  |
| 900 | ---- | Via Cardellino ("passeggiata dei cani" lungo argine del Torrente Stellone). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza complessiva di almeno 12,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                  | corpo | 1.050,62 | 1 |   | 1.050,62 | -      |  |  |
| 901 | ---- | Strada ex S.S. 393 (presso campo da bocce). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,50 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.                                                                                                                                                                                                                    | corpo | 74,72    | 1 | 1 | 74,72    | 74,72  |  |  |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |   |   |          |          |                 |                 |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 902  | ---- | Viale Gentileschi. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.                                                                                    | corpo | 111,89 | 1 | 1 | 111,89   | 111,89   |                 |                 |
| 1025 | ---- | Via Monviso. Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.                                                                                                                                                                                              | corpo | 88,90  | 1 | 1 | 88,90    | 88,90    |                 |                 |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |   |   | -        | -        |                 |                 |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |   |   | -        | -        |                 |                 |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |   |   | -        | -        |                 |                 |
|      |      | <b>Sottopassi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |   |   |          |          |                 |                 |
| 903  | ---- | Sottopasso Via Nera. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta. | corpo | 733,42 | 4 | 2 | 2.933,67 | 1.466,83 |                 |                 |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |   |   |          |          | <b>3.925,46</b> | <b>1.962,73</b> |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   |          |        |                 |                 |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|---|----------|--------|-----------------|-----------------|
| 904 | ---- | Sottopasso Via Pralormo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta. | corpo | 247,95   | 4 | 2 | 991,79   | 495,90 |                 |                 |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   | -        | -      |                 |                 |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   | -        | -      |                 |                 |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   | -        | -      |                 |                 |
|     |      | <b>Siepi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |   |   |          |        |                 |                 |
| 905 | ---- | Siepe Parco Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | corpo | 1.381,68 | 1 |   | 1.381,68 | -      |                 |                 |
| 906 | ---- | Siepe Parco Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | corpo | 153,55   | 1 |   | 153,55   | -      |                 |                 |
| 907 | ---- | Siepe Giardino Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | corpo | 214,59   | 1 |   | 214,59   | -      |                 |                 |
| 908 | ---- | Siepe Giardino Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | corpo | 25,28    | 1 |   | 25,28    | -      |                 |                 |
| 909 | ---- | Siepe Palazzo Municipale. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | corpo | -        | 0 |   | -        | -      |                 |                 |
| 910 | ---- | Siepe Palazzo Municipale. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | corpo | -        | 0 |   | -        | -      |                 |                 |
|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   |          |        | <b>7.751,32</b> | <b>4.048,76</b> |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |   |   |        |        |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|--------|--------|
| 911 | ---- | Siepe Corso Savona Sud. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                           | corpo | 194,46 | 1 | 1 | 194,46 | 194,46 |
| 912 | ---- | Siepe Corso Savona Sud. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                              | corpo | 23,66  | 1 | 1 | 23,66  | 23,66  |
| 913 | ---- | Siepe Chiesa dell'Addolorata. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                     | corpo | -      | 0 |   | -      | -      |
| 914 | ---- | Siepe Chiesa dell'Addolorata. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                        | corpo | -      | 0 |   | -      | -      |
| 915 | ---- | Siepe Via XXV Aprile n°2-4-6. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                     | corpo | -      | 0 |   | -      | -      |
| 916 | ---- | Siepe Via XXV Aprile n°2-4-6. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                        | corpo | -      | 0 |   | -      | -      |
| 917 | ---- | Siepe di Via Cossolo (dalla Chiesa dell'Addolorata al civico n°111). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                              | corpo | 270,63 | 0 | 1 | -      | 270,63 |
| 918 | ---- | Siepe di Via Cossolo (dalla Chiesa dell'Addolorata al civico n°111). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. | corpo | 49,60  | 0 | 1 | -      | 49,60  |
| 919 | ---- | Siepe Scuola Elementare. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                          | corpo | 40,77  | 2 |   | 81,53  | -      |
| 920 | ---- | Siepe Scuola Elementare. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                             | corpo | 4,96   | 2 |   | 9,92   | -      |

|     |      |                                                                                                                                                                                                              |       |          |   |   |          |          |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|---|----------|----------|
| 921 | ---- | Siepe Via Assom (SP122). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                              | corpo | 134,04   | 2 |   | 268,08   | -        |
| 922 | ---- | Siepe Via Assom (SP122). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                 | corpo | 14,74    | 2 |   | 29,48    | -        |
| 923 | ---- | Siepe Via Mazzini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                    | corpo | 74,97    | 2 | 1 | 149,95   | 74,97    |
| 924 | ---- | Siepe Via Mazzini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                       | corpo | 9,12     | 2 | 1 | 18,24    | 9,12     |
| 925 | ---- | Siepe Viale Cavaglià. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                 | corpo | 1.117,93 | 2 | 1 | 2.235,87 | 1.117,93 |
| 926 | ---- | Siepe Viale Cavaglià. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                    | corpo | 109,40   | 2 | 1 | 218,81   | 109,40   |
| 927 | ---- | Siepe Scuola Materna di Viale Signorini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                              | corpo | 142,45   | 2 | 1 | 284,90   | 142,45   |
| 928 | ---- | Siepe Scuola Materna di Viale Signorini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. | corpo | 15,60    | 2 | 1 | 31,19    | 15,60    |
| 929 | ---- | Siepe Scuola Materna di Via Cossolo. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                  | corpo | 303,11   | 1 | 1 | 303,11   | 303,11   |
| 930 | ---- | Siepe Scuola Materna di Via Cossolo. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.     | corpo | 15,87    | 1 | 1 | 15,87    | 15,87    |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |   |   |        |        |  |  |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|--------|--------|--|--|
| 931  | ---- | Siepe su Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                              | corpo | 311,57 | 0 |   | -      | -      |  |  |
| 932  | ---- | Siepe su Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. | corpo | 34,88  | 0 |   | -      | -      |  |  |
| 933  | ---- | Siepe sul prolungamento di Viale Signorini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                               | corpo | 528,57 | 0 |   | -      | -      |  |  |
| 934  | ---- | Siepe sul prolungamento di Viale Signorini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                  | corpo | 48,86  | 0 |   | -      | -      |  |  |
| 1026 | ---- | Siepe di Corso Savona (intersezione SP ex SS393 e Via Moncalieri). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                        | corpo | 130,62 | 1 | 1 | 130,62 | 130,62 |  |  |
| 1027 | ---- | Siepe di Corso Savona (intersezione SP ex SS393 e Via Moncalieri). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                           | corpo | 14,36  | 1 | 1 | 14,36  | 14,36  |  |  |
| 1028 | ---- | Siepe Piazza Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                                                        | corpo | 378,24 | 2 | 1 | 756,48 | 378,24 |  |  |
| 1029 | ---- | Siepe Piazza Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                           | corpo | 10,94  | 2 | 1 | 21,89  | 10,94  |  |  |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |   |   |        |        |   |   |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|---|--------|--------|---|---|
| 1039 | ---- | Siepe di Via Cossolo (dalla Chiesa dell'Addolorata al civico n°111). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. N.B.: Il presente prezzo è valido per il primo taglio che è finalizzato alla completa risagomatura della stessa con riduzione delle dimensioni (larghezza ed altezza) fino al 50% dell'esistente.                                          | corpo | 455,44    | 1 | 1 | 455,44 | 455,44 |   |   |
| 1040 | ---- | Siepe su Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. N.B.: Il presente prezzo è valido per il primo taglio che è finalizzato alla completa risagomatura della stessa per completa risagomatura della stessa con riduzione delle dimensioni di 1,50 m ed altezza 1,50 m. | corpo | 732,36    | 1 | 1 | 732,36 | 732,36 |   |   |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 0 |   | -      | -      |   |   |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |   |   | -      | -      |   |   |
|      |      | <b>Alberate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |   |   |        |        |   |   |
| 935  | ---- | Alberata Viale Cavaglià. Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | corpo | 5.084,10  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 936  | ---- | Alberata Via Carignano (presso posteggio case popolari e fermata bus). Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | corpo | 1.825,83  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 937  | ---- | Alberata Via San Giovanni Bosco angolo Via Tavolazzo. Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | corpo | 1.420,02  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 938  | ---- | Alberata Via XXV Aprile. Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | corpo | 2.232,94  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 939  | ---- | Alberata Largo Prati (parcheggio). Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | corpo | 1.162,08  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 940  | ---- | Alberata Corso Europa angolo Via Borgo Nuovo (zona campo di calcio). Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | corpo | 5.979,85  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 941  | ---- | Alberata Via Ermanno Cossolo (presso edicola e stazione ferroviaria). Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | corpo | 1.825,83  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 942  | ---- | Alberata Viale della Rimembranza. Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | corpo | 4.228,17  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 943  | ---- | Alberata Viale Gennero. Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | corpo | 1.377,87  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 944  | ---- | Alberata Piazza della Libertà (lato fontana). Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | corpo | 1.014,35  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 945  | ---- | Alberata Parco del Leva'. Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | corpo | 27.582,80 | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 946  | ---- | Alberata Giardino del Leva'. Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | corpo | 4.928,73  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 947  | ---- | Alberata Campo Bocce di Corso Savona n°21/A. Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | corpo | 8.230,24  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 948  | ---- | Alberata Via del Ravin. Potatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | corpo | 283,44    | 0 |   | -      | -      | - | - |

|      |      |                                                                                         |       |           |   |  |   |   |               |          |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|--|---|---|---------------|----------|
| 949  | ---- | Alberata Giardino di Via Borgo Nuovo. Potatura.                                         | corpo | 393,39    | 0 |  | - | - |               |          |
| 950  | ---- | Alberata Giardino di Via Como (fronte Via Lavatoio). Potatura.                          | corpo | 497,66    | 0 |  | - | - |               |          |
| 951  | ---- | Alberata Giardino di Largo Prati. Potatura.                                             | corpo | 442,87    | 0 |  | - | - |               |          |
| 952  | ---- | Alberata Piazza 1° Maggio. Potatura.                                                    | corpo | 1.541,28  | 0 |  | - | - |               |          |
| 953  | ---- | Albera Giardino Scuola Media. Potatura.                                                 | corpo | 2.616,67  | 0 |  | - | - |               |          |
| 954  | ---- | Alberata Scuola Elementare. Potatura.                                                   | corpo | 1.022,52  | 0 |  | - | - |               |          |
| 955  | ---- | Alberata Scuola Materna di Viale Signorini. Potatura.                                   | corpo | 1.217,65  | 0 |  | - | - |               |          |
| 956  | ---- | Alberata di pertinenza del campo di calcio in C.so Savona n°58. Potatura.               | corpo | 6.658,06  | 0 |  | - | - |               |          |
| 957  | ---- | Alberata di pertinenza della Scuola Materna di Via Cossolo. Potatura.                   | corpo | 158,02    | 0 |  | - | - |               |          |
| 958  | ---- | Alberata rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Potatura.     | corpo | 608,61    | 0 |  | - | - |               |          |
| 959  | ---- | Alberata Area Via Borgonuovo angolo C.so Europa (area di dismessa da P.E.C.). Potatura. | corpo | 1.293,07  | 0 |  | - | - |               |          |
| 960  | ---- | Alberata Area Corso Savona Nord (lotto B). Potatura. (N.B.: VOCE ANNULLATA)             | corpo | -         | 0 |  | - | - |               |          |
| 961  | ---- | Alberata Parco Via Vallongo. Potatura.                                                  | corpo | 3.529,36  | 0 |  | - | - |               |          |
| 1030 | ---- | Alberata Giardino di Via Pralormo n°3. Potatura.                                        | corpo | 717,43    | 0 |  | - | - |               |          |
| 1031 | ---- | Alberata Corso Savona Nord (condominio, numero civico 12). Potatura.                    | corpo | 1.738,08  | 0 |  | - | - |               |          |
| 1032 | ---- | Alberata Via Monviso. Potatura.                                                         | corpo | 11.981,31 | 0 |  | - | - |               |          |
| 1033 | ---- | Alberata Area Corso Savona Nord (Via Don Eugenio Bruno). Potatura.                      | corpo | 11.443,50 | 0 |  | - | - |               |          |
| 1034 | ---- | Alberata SU S.P. 122 (lato parco Morra). Potatura.                                      | corpo | -         | 0 |  | - | - |               |          |
| 1035 | ---- | x                                                                                       | corpo | -         | 0 |  | - | - |               |          |
|      |      |                                                                                         |       |           | 0 |  | - | - |               |          |
|      |      |                                                                                         |       |           | 0 |  | - | - |               |          |
|      |      |                                                                                         |       |           | 0 |  | - | - |               |          |
|      |      |                                                                                         |       |           |   |  | - | - |               |          |
|      |      | <b>Aiuole</b>                                                                           |       |           |   |  |   |   | <b>580,96</b> | <b>-</b> |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |   |  |        |   |  |  |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|--|--------|---|--|--|
| 962 | ---- | Aiuola Via Ermanno Cossolo angolo Via Morra di Lavriano. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                      | corpo | 73,46  | 4 |  | 293,84 | - |  |  |
| 963 | ---- | Aiuola Via Levà. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                                              | corpo | -      | 0 |  | -      | - |  |  |
| 964 | ---- | Aiuola Via Conte Cerutti angolo Via Como. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                     | corpo | 35,89  | 4 |  | 143,56 | - |  |  |
| 965 | ---- | Aiuola rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                       | corpo | 297,20 | 0 |  | -      | - |  |  |
| 966 | ---- | Aiuola Via Como angolo Via Lavatoio. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                                          | corpo | 146,92 | 0 |  | -      | - |  |  |
| 967 | ---- | Aiuola Mazzini (in prossimità del civico n°11). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                               | corpo | 53,00  | 0 |  | -      | - |  |  |
| 968 | ---- | Aiuola Via Ermanno Cossolo (verde di pertinenza della Scuola Elementare suddiviso in 4 zone). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. | corpo | 54,68  | 0 |  | -      | - |  |  |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   |          |          |                  |                  |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|---|----------|----------|------------------|------------------|
| 969  | ---- | Aiuola Prolungamento Viale Signorini (in prossimità del civico n°71, lato meridiana). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. | corpo | 73,46    | 0 |   | -        | -        |                  |                  |
| 1036 | ---- | Aiuola Piazza della Libertà (presso vivico n°10). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                     | corpo | 35,89    | 4 |   | 143,56   | -        |                  |                  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   | -        | -        |                  |                  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   | -        | -        |                  |                  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   | -        | -        |                  |                  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   | -        | -        |                  |                  |
|      |      | <b>Zone verdi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |          |   |   |          |          |                  |                  |
| 970  | ---- | Area Campo di Calcio di Via San Giovanni Bosco. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.               | corpo | 743,02   | 0 |   | -        | -        |                  |                  |
| 971  | ---- | Area Via XXV Aprile. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                          | corpo | 1.582,24 | 4 | 1 | 6.328,97 | 1.582,24 |                  |                  |
| 972  | ---- | Area Parco del Levà. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                          | corpo | 2.220,24 | 4 | 1 | 8.880,94 | 2.220,24 |                  |                  |
| 973  | ---- | Area Giardino del Levà. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                       | corpo | 502,54   | 4 | 1 | 2.010,16 | 502,54   |                  |                  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |   |   |          |          | <b>60.821,39</b> | <b>11.987,74</b> |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |   |   |          |          |  |  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|---|----------|----------|--|--|
| 974 | ---- | Area Corso Savona Sud (lato Via Vallongo). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.               | corpo | 1.377,64 | 0 |   | -        | -        |  |  |
| 975 | ---- | Area Corso Savona Sud (Parco Via Vallongo). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.              | corpo | 2.570,54 | 0 |   | -        | -        |  |  |
| 976 | ---- | Area Corso Savona Sud (Cabina Telekom). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                  | corpo | 671,81   | 4 |   | 2.687,25 | -        |  |  |
| 977 | ---- | Area Corso Savona Sud (lato in direzione di Carmagnola). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti. | corpo | 2.471,07 | 4 |   | 9.884,29 | -        |  |  |
| 978 | ---- | Area Corso Savona Nord (lotto A). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                        | corpo | 837,91   | 4 | 1 | 3.351,66 | 837,91   |  |  |
| 979 | ---- | Area Corso Savona Nord (lotto B). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                        | corpo | 1.279,16 | 4 | 1 | 5.116,63 | 1.279,16 |  |  |
| 980 | ---- | Area Via del Ravin. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                      | corpo | 243,97   | 4 | 1 | 975,88   | 243,97   |  |  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |   |   |          |        |  |  |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|----------|--------|--|--|
| 981 | ---- | Area Giardino Via Borgonuovo angolo Via Borgonuovo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                     | corpo | 345,60 | 4 | 1 | 1.382,42 | 345,60 |  |  |
| 982 | ---- | Area Campo di Calcio di Corso Europa angolo Via Borgonuovo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                             | corpo | 274,04 | 4 | 1 | 1.096,16 | 274,04 |  |  |
| 983 | ---- | Area Giardino di Via Como. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                                              | corpo | 150,55 | 4 | 1 | 602,21   | 150,55 |  |  |
| 984 | ---- | Area Giardino di Largo Prati. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                                           | corpo | 187,11 | 4 | 1 | 748,45   | 187,11 |  |  |
| 985 | ---- | Area centro sportivo del Levà di Corso Savona n°21/A (zona retrostante al campo bocce). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti. | corpo | 222,38 | 4 | 1 | 889,52   | 222,38 |  |  |
| 986 | ---- | Area Piazza 1° Maggio. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                                                  | corpo | 394,63 | 4 | 1 | 1.578,52 | 394,63 |  |  |
| 987 | ---- | Area Scuole Medie. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                                                      | corpo | 206,92 | 4 | 1 | 827,67   | 206,92 |  |  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |   |   |          |        |  |  |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|----------|--------|--|--|
| 988 | ---- | Area Scuola Materna di Viale Signorini. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                              | corpo | 317,12 | 4 | 1 | 1.268,50 | 317,12 |  |  |
| 989 | ---- | Area Scuola Materna di Via Cossolo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                  | corpo | -      | 0 |   | -        | -      |  |  |
| 990 | ---- | Area Via Borgonuovo angolo C.so Europa (area di dismessa da P.E.C.). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti. | corpo | 222,25 | 4 | 1 | 889,01   | 222,25 |  |  |
| 991 | ---- | Area presso Palarane (compreso il fosso lato NORD). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                  | corpo | 708,87 | 4 | 1 | 2.835,49 | 708,87 |  |  |
| 992 | ---- | Area antistante al campo di calcio di C.so Savona n°58. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.              | corpo | 546,58 | 4 | 1 | 2.186,32 | 546,58 |  |  |
| 993 | ---- | Area "Centro Servizi Sociali" (Piazza della Libertà n°8). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.            | corpo | 74,71  | 4 |   | 298,85   | -      |  |  |
| 994 | ---- | Area "Centro Socio-ricreativo" (Viale Gennero n°5). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                  | corpo | 65,49  | 0 |   | -        | -      |  |  |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |   |   |          |        |  |  |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|----------|--------|--|--|
| 995  | ---- | Area "Via Calcatelli angolo Via Genova" (Dismissione di P.E.C.). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti. Area non più inserita nel presente appalto. | corpo | -      | 0 |   | -        | -      |  |  |
| 996  | ---- | Area "Piazza Levà". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                                                                          | corpo | 194,99 | 4 | 1 | 779,96   | 194,99 |  |  |
| 997  | ---- | Area "Viale Cavaglià". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                                                                       | corpo | 372,80 | 4 | 1 | 1.491,21 | 372,80 |  |  |
| 998  | ---- | Area "Viale della Rimembranza". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                                                              | corpo | 214,98 | 4 | 1 | 859,91   | 214,98 |  |  |
| 999  | ---- | Area "Scarpata di viale Gennero". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                                                            | corpo | 106,46 | 4 | 1 | 425,84   | 106,46 |  |  |
| 1000 | ---- | Area Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                     | corpo | 353,60 | 4 | 1 | 1.414,40 | 353,60 |  |  |
| 1001 | ---- | Area "Area cani". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                                                                            | corpo | 385,41 | 4 | 1 | 1.541,63 | 385,41 |  |  |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |   |   |          |        |                 |               |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|----------|--------|-----------------|---------------|
| 1002 | ---- | "Rotonda di Santena, incrocio tra SP122 ed SP130". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                  | corpo | 117,39 | 4 | 1 | 469,54   | 117,39 |                 |               |
| 1003 | ---- | Area "Prolungamento di viale Signorini". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                            | corpo | 199,21 | 0 |   | -        | -      |                 |               |
| 1004 | ---- | Area "Corso Savona Nord presso ingresso Ditta Maider". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                              | corpo | 34,55  | 0 |   | -        | -      |                 |               |
| 1005 | ---- | Area "Corso Savona Nord presso ingresso gommista". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.                                  | corpo | 10,79  | 0 |   | -        | -      |                 |               |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |   |   | -        | -      |                 |               |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |   |   | -        | -      |                 |               |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |   |   | -        | -      |                 |               |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |   |   | -        | -      |                 |               |
|      |      | <b>Rotonde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |   |   |          |        |                 |               |
| 1006 | ---- | Area complementare rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti. | corpo | 537,71 | 4 | 1 | 2.150,84 | 537,71 |                 |               |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |   |   |          |        | <b>5.952,77</b> | <b>849,86</b> |

|      |      |                                                                                                                                                                                                   |       |        |   |   |        |        |   |   |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|--------|--------|---|---|
| 1007 | ---- | Rotonda "R5" su SP exSS393 presso confine tra Villastellone e Moncalieri ("Rotonda Ditta Rossi"), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                        | corpo | 94,95  | 4 |   | 379,78 | -      |   |   |
| 1008 | ---- | Rotonda "R5" su SP exSS393 presso confine tra Villastellone e Moncalieri ("Rotonda Ditta Rossi"). Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.    | corpo | 181,13 | 4 |   | 724,52 | -      |   |   |
| 1009 | ---- | Rotonda "R6" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Moncalieri (N.B.: attualmente data in convenzione ad una Ditta), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. | corpo | 96,70  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 1010 | ---- | Rotonda "R6" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Moncalieri. Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                  | corpo | 181,13 | 4 |   | 724,52 | -      |   |   |
| 1011 | ---- | Rotonda "R7" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Calcatelli (N.B.: attualmente data in convenzione ad una Ditta), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. | corpo | 84,58  | 0 |   | -      | -      |   |   |
| 1012 | ---- | Rotonda "R7" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Calcatelli. Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                  | corpo | 181,13 | 4 |   | 724,52 | -      |   |   |
| 1013 | ---- | Rotonda "R8" presso intersezione tra SP exSS393 con SP122 ("Rotonda per Carignano"), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                                     | corpo | 131,02 | 4 | 1 | 524,07 | 131,02 |   |   |
| 1014 | ---- | Rotonda "R8" presso intersezione tra SP exSS393 con SP122 ("Rotonda per Carignano"). Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.                 | corpo | 181,13 | 4 | 1 | 724,52 | 181,13 |   |   |
|      |      |                                                                                                                                                                                                   |       |        |   |   | -      | -      |   |   |
|      |      |                                                                                                                                                                                                   |       |        |   |   | -      | -      |   |   |
|      |      |                                                                                                                                                                                                   |       |        |   |   | -      | -      |   |   |
|      |      |                                                                                                                                                                                                   |       |        |   |   | -      | -      |   |   |
|      |      | <b>Impianti di irrigazione automatica</b>                                                                                                                                                         |       |        |   |   |        |        | - | - |

|      |      |                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |  |   |   |          |          |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|--|---|---|----------|----------|
| 1015 | ---- | Parco e giardino del Levà. Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.                                                               | corpo | 299,40 | 0 |  | - | - |          |          |
| 1016 | ---- | Parco Via Borgonuovo angolo Via Borgonuovo. Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.                                              | corpo | 49,90  | 0 |  | - | - |          |          |
| 1017 | ---- | Rotonda presso intersezione tra SP122 con SP130 ("Rotonda per Santena"). Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.                 | corpo | 94,95  | 0 |  | - | - |          |          |
| 1018 | ---- | Area Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica. | corpo | 50,00  | 0 |  | - | - |          |          |
| 1019 | ---- | Parco Via Borgonuovo angolo Via Borgonuovo. Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.                                              | corpo | 75,00  | 0 |  | - | - |          |          |
| 1020 | ---- | Piazza 1°Maggio. Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.                                                                         | corpo | 100,00 | 0 |  | - | - |          |          |
| 1021 | ---- | Corso Savona Nord, lotto "A". Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.                                                            | corpo | 75,00  | 0 |  | - | - |          |          |
| 1022 | ---- | Corso Savona Nord, lotto "B". Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.                                                            | corpo | 75,00  | 0 |  | - | - |          |          |
| 1023 | ---- | Corso Savona Nord, lotto "B". Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.                                                            | corpo | 75,00  | 0 |  | - | - |          |          |
|      |      |                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |  |   |   |          |          |
|      |      |                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |  |   |   |          |          |
|      |      |                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |  |   |   |          |          |
|      |      |                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |  |   |   |          |          |
|      |      | Altro                                                                                                                                                                                              |       |        |   |  |   |   |          |          |
|      |      |                                                                                                                                                                                                    |       |        |   |  |   |   | 3.328,02 | 3.328,02 |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |     |     |          |                 |                 |  |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----|-----|----------|-----------------|-----------------|--|
| 1024 | ---- | Manutenzione Gora di Borgo presso il ponte di Via Carignano con raccolta, trasporto a discarica autorizzata (od in alternativa con trinciatura senza raccolta). Numero di tagli minimo per anno solare: 5, max 8 | corpo  | 375,00                    | 8   | 8   | 3.000,00 | 3.000,00        |                 |  |
| 1037 | ---- | Via Como. Manutenzione straordinaria scolmatore presso torrente Stellone (a monte del ponte). Quota comprensiva di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata.                            | corpo  | 215,31                    | 1   | 1   | 215,31   | 215,31          |                 |  |
| 1038 | ---- | Via Como. Manutenzione straordinaria scolmatore presso torrente Stellone (a valle del ponte). Quota comprensiva di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata.                            | corpo  | 112,71                    | 1   | 1   | 112,71   | 112,71          |                 |  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |     |     | -        | -               |                 |  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |     |     | -        | -               |                 |  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |     |     | -        | -               |                 |  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |     |     | -        | -               |                 |  |
|      |      | <b>Smaltimento (incremento forfettario del 5% sulla voce dell'elenco prezzi corrispondente). Raccolta, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata.</b>                                                      |        | <b>Voci elenco prezzi</b> |     |     |          |                 |                 |  |
|      |      | Bordi stradali-Incremento (qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata                                                              | misura | 870                       | 899 | 902 | 70,74    | 70,74           |                 |  |
|      |      | Sottopassi-Incremento (qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata                                                                  | misura | 903                       | 904 |     | 196,27   | 98,14           |                 |  |
|      |      | Siepi-Incremento (qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata                                                                       | misura |                           |     |     | 387,57   | 202,44          |                 |  |
|      |      | Alberate-Incremento (qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata                                                                    | misura |                           |     |     | -        | -               |                 |  |
|      |      | Aiuole-Incremento (qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata                                                                      | misura |                           |     |     | 29,05    | -               |                 |  |
|      |      |                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |     |     |          | <b>4.188,74</b> | <b>1.179,60</b> |  |

|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        |             |             |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|--|----------|--------|-------------|-------------|
|     |                                     | Zone verdi-Incremento (qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata                         | misura |       |   |  | 3.041,07 | 599,39 |             |             |
|     |                                     | Rotonde-Incremento (qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata                            | misura |       |   |  | 297,64   | 42,49  |             |             |
|     |                                     | Impianti di irrigazione automatica-Incremento (qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata | misura |       |   |  | -        | -      |             |             |
|     |                                     | Altro-Incremento (qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante) per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata                              | misura |       |   |  | 166,40   | 166,40 |             |             |
|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        |             |             |
|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        |             |             |
|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        |             |             |
|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        |             |             |
|     |                                     | <b>Lavori a misura</b>                                                                                                                                                  |        |       |   |  |          |        |             |             |
| 867 | 01.P01.A10.005                      | Operaio specializzato - ore normali                                                                                                                                     | h      | 36,91 | 0 |  | -        | -      |             |             |
| 868 | 01.P01.A20.005                      | Operaio qualificato - ore normali                                                                                                                                       | h      | 34,21 | 0 |  | -        | -      |             |             |
| 869 | 01.P01.A30.005                      | Operaio comune - ore normali                                                                                                                                            | h      | 30,71 | 0 |  | -        | -      |             |             |
|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        |             |             |
|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        |             |             |
|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  | -        | -      |             |             |
|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  | -        | -      |             |             |
|     |                                     |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        | -           | -           |
| aa1 | A sommare lavori a corpo            |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        | € 97.128,44 | € 31.457,32 |
| aa2 | A sommare lavori a misura           |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        | € 0,00      | € 0,00      |
| a1  | Importo lavori (soggetti a ribasso) |                                                                                                                                                                         |        |       |   |  |          |        | € 97.128,44 | € 31.457,32 |

|     |                                                                                              |                  |  |  |  |  |  |  |              |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|
| a2  | Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) di cui alla DGC n°122 del 11/12/2020 |                  |  |  |  |  |  |  | € 343,46     | € 343,46    |
| a   | Importo lavori a base di gara                                                                |                  |  |  |  |  |  |  | € 97.471,90  | € 31.800,78 |
| r   | Ribasso di gara                                                                              |                  |  |  |  |  |  |  | 0%           | 0%          |
| bb1 | Ribasso su "aa1"                                                                             | bb1=aa1*r        |  |  |  |  |  |  | € 0,00       | € 0,00      |
| bb2 | Ribasso su "aa2"                                                                             | bb2=aa2*r*24,30% |  |  |  |  |  |  | € 0,00       | € 0,00      |
| b1  | Ribasso su "a1"                                                                              | b1=bb1+bb2       |  |  |  |  |  |  | € 0,00       | € 0,00      |
| b2  | Ribasso su "a2"                                                                              | b2=a2*0%         |  |  |  |  |  |  | € 0,00       | € 0,00      |
| b   | Ribasso su "a"                                                                               | b=b1+b2          |  |  |  |  |  |  | € 0,00       | € 0,00      |
| cc1 | Importo netto su "aa1"                                                                       | cc1=aa1-bb1      |  |  |  |  |  |  | € 97.128,44  | € 31.457,32 |
| cc2 | Importo netto su "aa2"                                                                       | cc2=aa2-bb2      |  |  |  |  |  |  | € 0,00       | € 0,00      |
| c1  | Importo netto su "a1"                                                                        | c1=cc1+cc2       |  |  |  |  |  |  | € 97.128,44  | € 31.457,32 |
| c2  | Importo netto su "a2"                                                                        | cc4=aa4-bb4      |  |  |  |  |  |  | € 343,46     | € 343,46    |
| c   | Importo netto su "a"                                                                         | c=c1+c2          |  |  |  |  |  |  | € 97.471,90  | € 31.800,78 |
| g1  | I.V.A. (10%) su "c"                                                                          | g1=c*10%         |  |  |  |  |  |  |              |             |
| g2  | I.V.A. (22%) su "c"                                                                          | g2=c*22%         |  |  |  |  |  |  | € 21.443,82  | € 6.996,17  |
| g   | Totale I.V.A. ("g1+g2")                                                                      | g=g1+g2          |  |  |  |  |  |  | € 21.443,82  | € 6.996,17  |
| h   | Validazione, Altro                                                                           |                  |  |  |  |  |  |  | € 300,00     | € 0,00      |
| i   | Spese per appalto                                                                            |                  |  |  |  |  |  |  | € 300,00     | € 0,00      |
| j   | Imprevisti e lavori in economia                                                              |                  |  |  |  |  |  |  | € 1.734,28   | € 3,05      |
| k   | Fondo per accordi bonari (D.P.R. 207/2010, art. 12 e s.m.i.)                                 | k=3% l           |  |  |  |  |  |  | € 3.750,00   | € 1.200,00  |
| l   | Totale ("a+g+h+i+j+k")                                                                       | l=a+g+h+i+j+k    |  |  |  |  |  |  | € 125.000,00 | € 40.000,00 |

|                                       |  |  |      |             |             |
|---------------------------------------|--|--|------|-------------|-------------|
| Categoria OS24: Verde e arredo urbano |  |  | 100% | € 97.471,90 | € 31.800,78 |
|                                       |  |  |      |             |             |

| <b>Calcolo giornate lavorative</b>                                            |            |       |                 |  |  |  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|
| Importo a base di gara                                                        | [ € ]      | I1    |                 |  |  |  | € 97.471,90 | € 31.800,78 |
| Imprevisti e lavori in economia                                               | [ € ]      | I2    |                 |  |  |  | € 1.734,28  | € 3,05      |
| Totale                                                                        | [ € ]      | I3    | I1+I2           |  |  |  | € 99.206,18 | € 31.803,83 |
| Importo a base di gara inerente alla categoria (OS24)                         | [ € ]      | II1   |                 |  |  |  | € 97.471,90 | € 31.800,78 |
| Totale (verifica)                                                             | [ € ]      | II3   | II1+II2         |  |  |  | € 97.471,90 | € 31.800,78 |
| Incidenza manodopera (OS24)                                                   | [ % ]      | IMO22 |                 |  |  |  | 50,00%      | 50,00%      |
|                                                                               |            |       |                 |  |  |  |             |             |
| Costo orario manodopera                                                       | [ € / h ]  | CMO   |                 |  |  |  | 30,71       | 30,71       |
| Numero ore (importo "lavoro a base di gara")                                  | [ h ]      | NH1   | (II1*IMO22)/CMO |  |  |  | 1.586,97    | 517,76      |
| Numero ore (importo lavoro "imprevisti e lavori in economia")                 | [ h ]      | NH2   | (I2*IMO22)/CMO  |  |  |  | 28,24       | 0,05        |
| Numero ore ("totale")                                                         | [ h ]      | NH3   | NH1+NH2         |  |  |  | 1.615,21    | 517,81      |
| Ore di lavoro al giorno                                                       | [ h / gg ] | OLG   |                 |  |  |  | 8,00        | 8,00        |
| Numero giornate lavorative (importo "lavoro a base di gara")                  | [ gg ]     | NG1   | NH1/OLG         |  |  |  | 198,37      | 64,72       |
| Numero giornate lavorative (importo lavoro "imprevisti e lavori in economia") | [ gg ]     | NG2   | NH2/OLG         |  |  |  | 3,53        | 0,01        |
| Numero giornate lavorative ("totale")                                         | [ gg ]     | NG3   | NH3/OLG         |  |  |  | 201,90      | 64,73       |