

***Comune di VILLASTELLONE***

***Provincia di TORINO***

***Ufficio Tecnico Comunale***

***Allegato n°3:***

***Manutenzione ordinaria e  
straordinaria del verde Comunale.***

***Elenco prezzi unitari ed analisi relative. Lotto 1.***

***Villastellone, Dicembre 2020***

***Il Responsabile del Servizio: Carpinello Ing. Roberto***

<b>Elenco prezzi unitari</b>				
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale (Anno 2020)	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]
1	20.A27.A10 005	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISATA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA CON PREPARAZIONE MANUALE DEL TERRENO	mq	2,14
2	20.A27.A10 010	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISATA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA COMPRESA, INOLTRE, LA FRESATURA ALLA PROFONDITA' NON INFERIORE AI CM.12	mq	2,27
3	20.A27.A10 015	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISATA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA COMPRESA, INOLTRE, ARATURA E FRESATURA, ALLA PROFONDITA' NON INFERIORE AI CM. 30	mq	3,85
4	20.A27.A10 020	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISATA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA SU CASSONETTO GIA' PREPARATO DI CM.15, COMPRESA LA FORNITURA E STESA DI TERRA AGRARIA	mq	5,14
5	20.A27.A10 025	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISATA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA COMPRESO LO SCAVO DEL CASSONETTO DI CM.15 E LA FORNITURA E STESA DI TERRA AGRARIA	mq	7,45
6	20.A27.A10 030	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISATA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA SU CASSONETTO GIA' PREPARATO DI CM.40, DISSODAMENTO SOTTOFONDO COMPRESA LA FORNITURA E STESA DI TERRA AGRARIA	mq	8,41
7	20.A27.A10 035	FORMAZIONE DI PRATO, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI SEMINA CON LIVELLAMENTO SMINUZZAMENTO E RASTRELLATURA DELLA TERRA, PROVVISATA DELLE SEMENTI E SEMINA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI EVENTUALI MATERIALI DI RISULTA COMPRESO, INOLTRE, LO SCAVO DEL CASSONETTO DI CM.40, LA FORNITURA E STESA DI TERRA AGRARIA	mq	11,71
8	20.A27.A12 005	FORMAZIONE DI AIUOLA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA COMPRESO, INOLTRE, LO SCAVO DI SBANCAMENTO FINO ALLA PROFONDITA' DI CM.40 E LA FRESATURA PER UNA PROFONDITA' DI CM.30	mq	11,30
9	20.A27.A45 005	POSA TELO PACCIAMANTE SU AIUOLE GIA' PREPARATE PER IL PIANTAMENTO, COMPRESA LA SAGOMATURA, L'ANCORAGGIO AL SUOLO CON IDONEE FORCELLE METALLICHE E L'ANCORAGGIO AL SUOLO SUL PERIMETRO ESTERNO CON TONDINO DI FERRO IN PVC DRENANTE	mq	1,64
10	20.A27.A50 005	FORMAZIONE DI SIEPE, COMPRESO LO SCAVO, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA, IL CONCIME A LENTA CESSIONE NELLA DOSE DI KG 0.200, KG 20 DI LETAME, LA PROVVISATA E IL RIEMPIMENTO CON TERRA VEGETALE, I PALETTI IN LEGNO DI CONIFERA IMPREGNATO DEL DIAMETRO DI CM.8, IL DOPPIO FILO DI FERRO ZINCATO E DUE BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO, IL TRASPORTO DELLE PIANTINE DAL VIVAI OFOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50	m	21,38
11	20.A27.A60 005	MESSA A DIMORA DI ALBERI COMPREDENTE: SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISATA DELLA TERRA VEGETALE, RIEMPIMENTO, COLLOCAMENTO DEL PALO TUTORE SCORTECCIATO IN MODO CHE RISULTI CM. 60-80 PIU' BASSO DEI PRIMI RAMI DI IMPALCATURA PER PIANTE DA ALBERATE O 2 METRI FUORI TERRA PER PIANTE RAMIFICATE, KG.20 DI LETAME, KG. 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, 3 LEGATURE CON PEZZE DI GOMMA E LEGACCI, CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAI O SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO. LA CONCA ALLA BASE DELLE PIANTE DOVRA' AVERE UNA CAPIENZA NON INFERIORE A 80 LITRI PER LE BUCHE DI M.2X2 E 50 LITRI PER QUELLE DI METRI 1.50X1.50/BUCA DI M.1X1X0,70	cad	49,51

12	20.A27.A60 010	MESSA A DIMORA DI ALBERI COMPREDENTE: SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISTA DELLA TERRA VEGETALE, RIEMPIMENTO, COLLOCAMENTO DEL PALO TUTORE SCORTECCIATO IN MODO CHE RISULTI CM. 60-80 PIU' BASSO DEI PRIMI RAMI DI IMPALCATURA PER PIANTE DA ALBERATE O 2 METRI FUORI TERRA PER PIANTE RAMIFICATE, KG.20 DI LETAME, KG. 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, 3 LEGATURE CON PEZZE DI GOMMA E LEGACCI, CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO. LA CONCA ALLA BASE DELLE PIANTE DOVRA' AVERE UNA CAPIENZA NON INFERIORE A 80 LITRI PER LE BUCHE DI M.2X2 E 50 LITRI PER QUELLE DI METRI 1.50X1.50BUCA DI M.1,50X1,50X0,90	cad	125,32
13	20.A27.A60 015	MESSA A DIMORA DI ALBERI COMPREDENTE: SCAVO DELLA BUCA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISTA DELLA TERRA VEGETALE, RIEMPIMENTO, COLLOCAMENTO DEL PALO TUTORE SCORTECCIATO IN MODO CHE RISULTI CM. 60-80 PIU' BASSO DEI PRIMI RAMI DI IMPALCATURA PER PIANTE DA ALBERATE O 2 METRI FUORI TERRA PER PIANTE RAMIFICATE, KG.20 DI LETAME, KG. 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, 3 LEGATURE CON PEZZE DI GOMMA E LEGACCI, CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO. LA CONCA ALLA BASE DELLE PIANTE DOVRA' AVERE UNA CAPIENZA NON INFERIORE A 80 LITRI PER LE BUCHE DI M.2X2 E 50 LITRI PER QUELLE DI METRI 1.50X1.50BUCA DI M.2X2X0,90	cad	188,92
14	20.A27.A64 005	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA FRA CM.10 E CM.12, COMPREDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM.8, LUNGHEZZA DI M 2 E ALTEZZA FUORI TERRA DI M 1.50 COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTOBUCA DI MT. 1.00X1.00X0.70	cad	82,46
15	20.A27.A64 010	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA FRA CM.10 E CM.12, COMPREDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM.8, LUNGHEZZA DI M 2 E ALTEZZA FUORI TERRA DI M 1.50 COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTOBUCA DI MT. 1.50X1.50X0.90	cad	158,27
16	20.A27.A66 005	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA CM.20 E CM.25, COMPREDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM.8, LUNGHEZZA DI M 2.50 E ALTEZZA FUORI TERRA DI M 1.80, COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTO 'BUCA DI M 1.00X1.00X0.70	cad	92,67
17	20.A27.A66 010	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA CM.20 E CM.25, COMPREDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM.8, LUNGHEZZA DI M 2.50 E ALTEZZA FUORI TERRA DI M 1.80, COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTO BUCA DI M 1.50X1.50X0.90	cad	167,49
18	20.A27.A66 015	MESSA A DIMORA DI ALBERI CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO COMPRESA TRA CM.20 E CM.25, COMPREDENTE LO SCAVO DELLA BUCA, IL CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, LA PROVVISTA DI TERRA VEGETALE, IL CARICO E TRASPORTO DELLE PIANTE DAL VIVAIO, IL PIANTAMENTO, LA COLLOCAZIONE DI TRE PALI TUTORI IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE DEL DIAMETRO DI CM.8, LUNGHEZZA DI M 2.50 E ALTEZZA FUORI TERRA DI M 1.80, COLLEGATI CON LE RELATIVE SMEZZOLE, TRE LEGATURE AL FUSTO CON APPOSITA FETTUCCIA O LEGACCIO IN CANAPA, KG 50 DI LETAME BOVINO MATURO, KG 0.200 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, LA FORMAZIONE DEL TORNELLO E SEI BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO AL MOMENTO DEL PIANTAMENTO BUCA DI M 2.00X2.00X0.90	cad	231,09

19	20.A27.A68 005	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI COMPREDENTE SCAVO DELLA BUCIA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISITA E DISTRIBUZIONE DI G 50 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, KG 10 DI LETAME MATURO NONCHE' DELLA TERRA VEGETALE NECESSARIA, PIANTAGIONE DEI SOGGETTI E DUE BAGNAMENTIBUCA DI CM 30X30X30	cad	6,85
20	20.A27.A68 010	MESSA A DIMORA DI ARBUSTI COMPREDENTE SCAVO DELLA BUCIA, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, PROVVISITA E DISTRIBUZIONE DI G 50 DI CONCIME A LENTA CESSIONE, KG 10 DI LETAME MATURO NONCHE' DELLA TERRA VEGETALE NECESSARIA, PIANTAGIONE DEI SOGGETTI E DUE BAGNAMENTIBUCA DI CM 50X50X50	cad	15,22
21	20.A27.A70 005	MESSA A DIMORA DI SPECIE TAPPEZZANTI ARBUSTIVE COMPRESA LA PROVVISITA DI TERRA VEGETALE, LA MISCELA DI TERRICCIO UMIFICATO PER CM 5 DI SPESSORE, IL TELO PACCIAMANTE IN TESSUTO PVC COMPRESO DI OPPORTUNO ANCORAGGIO IN TONDINI DI FERRO, IL DISERBANTE ECOLOGICO PER UNO SPESSORE DI CM 3, LO SPIANAMENTO E LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA, DUE DISERBI MANUALI NEL CORSO DELLA PRIMA STAGIONE VEGETATIVA E TRE BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO; CON UNA DENSITA' DI 5-7 PIANTINE AL MQ SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORISU CASSONETTO GIA' PREPARATO COMPRESO IL DISSODAMENTO DEL SOTTOFONDO	mq	26,85
22	20.A27.A70 010	MESSA A DIMORA DI SPECIE TAPPEZZANTI ARBUSTIVE COMPRESA LA PROVVISITA DI TERRA VEGETALE, LA MISCELA DI TERRICCIO UMIFICATO PER CM 5 DI SPESSORE, IL TELO PACCIAMANTE IN TESSUTO PVC COMPRESO DI OPPORTUNO ANCORAGGIO IN TONDINI DI FERRO, IL DISERBANTE ECOLOGICO PER UNO SPESSORE DI CM 3, LO SPIANAMENTO E LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA, DUE DISERBI MANUALI NEL CORSO DELLA PRIMA STAGIONE VEGETATIVA E TRE BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO; CON UNA DENSITA' DI 5-7 PIANTINE AL MQ SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI COMPRESO LO SCAVO DI SBANCAMENTO DELLA PROFONDITA' DI CM. 40, IL CARICO ED IL TRASPORTO IN DISCARICA	mq	29,68
23	20.A27.A75 005	MESSA A DIMORA DI SPECIE TAPPEZZANTI ERBACEE COMPRESA LA PROVVISITA DI TERRA VEGETALE, LA MISCELA DI TERRICCIO UMIFICATO PER CM 5 DI SPESSORE, LO SPIANAMENTO E LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA, DUE DISERBI MANUALI NEL CORSO DELLA PRIMA STAGIONE VEGETATIVA E TRE BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO; CON UNA DENSITA' DI 20-24 PIANTINE AL MQ SU CASSONETTO GIA' PREPARATO COMPRESO IL DISSODAMENTO DEL SOTTOFONDO	mq	23,92
24	20.A27.A75 010	MESSA A DIMORA DI SPECIE TAPPEZZANTI ERBACEE COMPRESA LA PROVVISITA DI TERRA VEGETALE, LA MISCELA DI TERRICCIO UMIFICATO PER CM 5 DI SPESSORE, LO SPIANAMENTO E LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA, DUE DISERBI MANUALI NEL CORSO DELLA PRIMA STAGIONE VEGETATIVA E TRE BAGNAMENTI DI CUI IL PRIMO ALL'IMPIANTO; CON UNA DENSITA' DI 20-24 PIANTINE AL MQCOMPRESO LO SCAVO DI SBANCAMENTO DELLA PROFONDITA' DI CM 30, IL CARICO E IL TRASPORTO IN DISCARICA	mq	26,75
25	20.A27.A80 005	RIPULITURA E SELEZIONE POLLONI DI BOSCO CEDUO DEGRADATO COMPREDENTE TUTTE LE OPERE DI DECESPUGLIAMENTO ED ELIMINAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA; SUCCESSIVO TAGLIO DELLE PIANTE MORTE, MALATE O MALVENIENTI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. E SUCCESSIVA RACCOLTA ED ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA, SRAMATURA, RIDUZIONE IN ASTONI DI LUNGHEZZA COMMERCIALE, CERNITA ED ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI NON UTILIZZABILI, TRASPORTO DEL LEGNAME AI MAGAZZINI MUNICIPALI E LORO SCARICO A SECONDA DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE INSINDACABILMENTE DALLA D.L.'PER SUPERFICI BOSCAE INFERIORI A MQ. 1000	mq	2,90
26	20.A27.A80 010	RIPULITURA E SELEZIONE POLLONI DI BOSCO CEDUO DEGRADATO COMPREDENTE TUTTE LE OPERE DI DECESPUGLIAMENTO ED ELIMINAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA; SUCCESSIVO TAGLIO DELLE PIANTE MORTE, MALATE O MALVENIENTI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. E SUCCESSIVA RACCOLTA ED ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA, SRAMATURA, RIDUZIONE IN ASTONI DI LUNGHEZZA COMMERCIALE, CERNITA ED ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI NON UTILIZZABILI, TRASPORTO DEL LEGNAME AI MAGAZZINI MUNICIPALI E LORO SCARICO A SECONDA DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE INSINDACABILMENTE DALLA D.L.PER SUPERFICI BOSCAE COMPRESO TRA MQ.1000 E MQ.5000	mq	2,41
27	20.A27.A80 015	RIPULITURA E SELEZIONE POLLONI DI BOSCO CEDUO DEGRADATO COMPREDENTE TUTTE LE OPERE DI DECESPUGLIAMENTO ED ELIMINAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA; SUCCESSIVO TAGLIO DELLE PIANTE MORTE, MALATE O MALVENIENTI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. E SUCCESSIVA RACCOLTA ED ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA, SRAMATURA, RIDUZIONE IN ASTONI DI LUNGHEZZA COMMERCIALE, CERNITA ED ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI NON UTILIZZABILI, TRASPORTO DEL LEGNAME AI MAGAZZINI MUNICIPALI E LORO SCARICO A SECONDA DELLE DISPOSIZIONI IMPARTITE INSINDACABILMENTE DALLA D.L.PER SUPERFICI BOSCAE SUPERIORI A MQ. 5000	mq	1,47

28	20.A27.B00 005	FORMAZIONE DI RILEVATO, MISURATO IN OPERA, COSTITUITO DA MATERIALI GHIAIO-TERROSI, FORNITI DALLA CITTA', IDONEI ALLA FORMAZIONE DI SOTTOFONDO COLLINETTE PER GIARDINO, COMPRESO LO SPANDIMENTO A STRATI NON SUPERIORI A CM 50, LA SAGOMATURA DEI MATERIALI, SECONDO I PIANI STABILITI DALLA DIREZIONE LAVORI ED I RICARICHI DEGLI AVVALLAMENTI RISULTANTI NEL PERIODO DI ASSESTAMENTO'ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI	mc	2,73
29	20.A27.B10 005	POSA IN OPERA DI SCAPOLI DI CAVA PER LA FORMAZIONE DI BORDURE PER AIUOLE O DI CORDONATURE ATTORNO ALLE PIANTE, COMPRESO LO SCAVO E L'EVENTUALE TRASPORTO DEL MATERIALE SCAVATO ALLA DISCARICA'IN SCAPOLI DELLE DIMENSIONI DI CM.20-25 DI ALTEZZA E CM.15 DI SPESSORE, CON SIGILLATURA PROFILATA DEI GIUNTI IN MALTA CEMENTIZIA, SU FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM 20 E DELLA LARGHEZZA DI CM 30 (CEMENTO KG 200, SABBIA MC 0.400, GHIAIETTO MC 0.800)	m	43,62
30	20.A27.B23 005	FORMAZIONE DI STRADINI PEDONALI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI E DEI CAMPI DI INUMAZIONE, IN LASTRE DI PIETRA DI LUSERNA DELLO SPESSORE DI CM. 3-5 POSATE SU SOTTOFONDO DI SABBIA DELLO SPESSORE DI CM. 5, COMPRESO LO SCAVO PER FARE POSTO AL CASSONETTO, LA RULLATURA DEL PIANO DI POSA, IL TRASPORTO E LA POSA DELLE LASTRE, IL RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON TERRA AGRARIA E IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA IN DISCARICA; ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DELLE LASTRECON SCAVO A MANO	mq	31,74
31	20.A27.B23 010	FORMAZIONE DI STRADINI PEDONALI ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI E DEI CAMPI DI INUMAZIONE, IN LASTRE DI PIETRA DI LUSERNA DELLO SPESSORE DI CM. 3-5 POSATE SU SOTTOFONDO DI SABBIA DELLO SPESSORE DI CM. 5, COMPRESO LO SCAVO PER FARE POSTO AL CASSONETTO, LA RULLATURA DEL PIANO DI POSA, IL TRASPORTO E LA POSA DELLE LASTRE, IL RIEMPIMENTO DEI VUOTI CON TERRA AGRARIA E IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA IN DISCARICA; ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DELLE LASTRE'CON SCAVO ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI	mq	20,12
32	20.A27.B25 005	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STABILIZZATA OTTENUTA MEDIANTE STRATO DI MISTO GRANULARE ANIDRO DI CAVA O DI FIUME COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPERIORI A CM.8 E DELLO SPESSORE DI CM 15 CON SOVRASTANTE STRATO DI MISTO GRANULARE FRANTUMATO (STABILIZZATO) DI CM 7 COMPOSTO DI GHIAIA, GHIAIETTO E SABBIA, CON CORREZIONE DEL FUSO GRANULOMETRICO MEDIANTE MISCELAZIONE CON ALMENO IL 30% DI MATERIALE LAPIDEO FRANTUMATO DELLE DIMENSIONI DI MM 10-15, CON STRATO SUPERFICIALE DI POLVERE DI FRANTOIO DELLO SPESSORE DI CM.3, COMPRESO LE IDONEE RULLATURE ATRE STRATI SEPARATI, LO SCAVO ED IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA IN DISCARICA'DELLO SPESSORE FINITO DI CM.25, CON MATERIALI FORNITI DALLA DITTA	mq	23,16
33	20.A27.B30 005	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STABILIZZATA PER PIAZZALI E STRADINI INTERNI A GIARDINI E PARCHI, OTTENUTA MEDIANTE STRATO DI MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME, DELLO SPESSORE DI CM 15 CON SOVRASTANTE STRATO DI MISTO GRANULARE FRANTUMATO (STABILIZZATA) COMPOSTO DI GHIAIA, GHIAIETTO E SABBIA, CON CORREZIONE DEL FUSO GRANULOMETRICO MEDIANTE MISCELAZIONE CON ALMENO IL 30% DI MATERIALE LAPIDEO FRANTUMATO DELLE DIMENSIONI DI 10-15 MM, COMPRESA L'IDONEA RULLATURA A STRATI SEPARATI, LO SCAVO E IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA ALLA DISCARICA'DELLO SPESSORE FINITO DI CM 20,CON MATERIALI FORNITI DALLA DITTA	mq	17,45
34	20.A27.B35 005	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE COLORATA REALIZZATA MEDIANTE COLLANTE POLIBUTANDIENICO MISCELATO CON SABBIA, PER PISTE PEDONALI E CICLABILI, POSTEGGI ECC.PER OGNI CM DI SPESSORE REALIZZATO	mq	2,54
35	20.A27.B36 005	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ECOLOGICA IN TERRA STABILIZZATA MEDIANTE UNA MISCELA DI TERRA, CEMENTO TIPO 425 (IN RAGIONE DI KG 180 PER OGNI MC DI TERRENO TRATTATO) E AGENTE CATALIZZATORE A BASE DI CARBONATI E CLORURI (IN RAGIONE DI KG 1PER OGNI MC DI TERRENO TRATTATO), IL TUTTO PREVIA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO ESISTENTE, RULLATO E PORTATO IN QUOTA COME DA PROGETTAZIONE RICHIESTA E SUCCESSIVA ASPERSIONE DI PRIMER (IN RAGIONE DI L 1 OGNI 3 MQ DI SUPERFICIE)PER UNO SPESSORE FINITO DI CM 10	mq	20,77
36	20.A27.B40 005	COSTRUZIONE DI RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO DI CASTAGNO, QUERCIA O ALTRE ESSENZE FORTI, AVENTI IL DIAMETRO DEI PIANTONI DI CM. 10-12 'CON PIANTONI AD INTERASSI DI M1,50 ED UN'ALTEZZA DA M 1,00 A M 1,10 FUORI TERRA CON TRATTAMENTO IMPUTRESCIBILE DELLA PARTE APPUNTITA INTERRATA; I PALI IN DIAGONALE DOVRANNO ESSERE INCROCIATI TIPO CROCE SANT'ANDREA. I GIUNTI VERRANNO FISSATI CON FASCETTE DI METALLO CHIODATE	m	20,52
37	20.A27.B40 010	COSTRUZIONE DI RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO DI CASTAGNO, QUERCIA O ALTRE ESSENZE FORTI, AVENTI IL DIAMETRO DEI PIANTONI DI CM. 10-12 'CON PIANTONI ANNEGATI IN BASE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLE DIMENSIONI DI CM. 30X30X50 CON CARICO E TRASPORTO ALLA DISCARICA DEL MATERILAE DI RISULTA DELLO SCAVO PER LA FONDAZIONE DEI PIANTONI.	m	25,42

38	20.A27.B45 005	FORMAZIONE DI RECINZIONE RUSTICA IN LEGNO DI CONIFERA, TORINTO E TRATTATO CON MATERIALE IMPUTRESCIBILE, COMPLETAMENTE IMPREGNATO CON PIANTONI AD INTERASSI DI M 1,50 DI ALTEZZA M 1,00-1,10 FUORI TERRA E DEL DIAMETRO DI CM 10-12. I PALI IN DIAGONALE DOVRANNO ESSERE INCROCIATI TIPO "CROCE DI SANT'ANDREA" ED I GIUNTI FISSATI CON FASCETTE METALLICHE ZINcate INCHIODATE	m	48,02
39	20.A27.B70 005	FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTO DISERBANTE DA SPANDERE NELLE DOSI RELATIVE AL TIPO DI DISERBANTE IMPIEGATO SU INDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI, CON SUCCESSIVO EVENTUALE BAGNAMENTO DELL'AREA A MEZZO AUTOBOTTE, COMPRESO OGNI ONERE PER IL COLLOCAMENTO DELLA NECESSARIA SEGNALETICA VERTICALE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUAESEGUITO A MANO	mq	0,26
40	20.A27.C00 005	COSTRUZIONE DI FASCE IN PIETRA RIFILATE SULLE TESTE E SUI FIANCHIDELLE DIMENSIONI DI CM 30X10 E LUNGHEZZA M 1,00	cad	16,61
41	20.A27.C10 005	FORMAZIONE DI SCIVOLI IN PIETRA RIFILATE SULLE TESTE E SUI FIANCHI'DELLE DIMENSIONI DI CM 50X10 E LUNGHEZZA M 1,00	cad	18,46
42	20.A27.C20 005	PROVVISTA E POSA DI LASTRE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO COMPRESO LO SCAVO D'INCASSO, IL CARICO E TRASPORTO DEI MATERIALI SCAVATI ALLA DISCARICA, L'EVENTUALE CILINDRATURA, IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO (MG.20) DELLO SPESSORE DI CM 20 E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI'LASTRE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON GHIAINO SCELTO DALLA D.L., LAVORATE IN RILIEVO, DELLE DIMENSIONI DI CM 50X50 E CM 50X100 E SPESSORE DI CM 5	mq	52,49
43	20.A27.C30 005	POSA DI SCAPOLI DI CAVA SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM 15 E DELLA LARGHEZZA DI ALMENO CM 22, ESCLUSO LO SCAVO DI PREPARAZIONE AL GETTO DI FONDAZIONE	m	13,79
44	20.A27.C32 005	ESTRAZIONE E PULIZIA DI SCAPOLI DI CAPPELLACCIO DI TRAVERTINO, CON TRASPORTO SINO ALLA DISTANZA DI M 50PIETRE FISSATE CON LEGANTI	m	14,50
45	20.A27.C32 010	ESTRAZIONE E PULIZIA DI SCAPOLI DI CAPPELLACCIO DI TRAVERTINO, CON TRASPORTO SINO ALLA DISTANZA DI M 50PIETRE NON FISSATE CON LEGANTI	m	13,53
46	20.A27.C34 005	SIGILLATURA DEI GIUNTI DI CORDONI IN CAPPELLACCIO DI TRAVERTINO (O FALSA PIETRA CARSIKA) SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA D.L.'MEDIANTE L'USO DI MALTE PER MURATURE	m	4,76
47	20.A27.C50 005	POSA IN OPERA DI PANCHINA SULL'EFFETTIVO LUOGO D'IMPIEGOMEDIANTE ANNEGAMENTO DEI SUPPORTI METALLICI IN GETTO DI CLS.	cad	88,08
48	20.A27.E00 005	RIEMPIMENTO DI BUCHE O FOSSE PER IL PIANTAMENTO DI ALBERI O SIEPI CON SOLA TERRA VEGETALE DI NUOVO APPORTO, ESCLUSA LA FORNITURA DEL MATERIALE ESEGUITO A MACCHINA	mc	6,54
49	20.A27.F00 005	COSTRUZIONE DI PANCHINA OTTENUTA DA LASTRE DI SPESSORE CM. 10, LAVORATE A SUPERFICIE PERFETTAMENTE PIANA A PUNTA FINE ED A PERFETTA SQUADRA CON SPIGOLI ARROTONDATI, AVENTE IL SEDILE DI DIMENSIONE CM 160X55 E GAMBE DI CM 55X45, PROVISTA DI FORI DI ANCORAGGIO TRA SEDILE E GAMBA E STABILIZZATA DA TONDINI IN FERRO, NONCHE' FORNITA DI PIEDINI DI ANCORAGGIO AL SUOLO OTTENUTI CON TONDINI INSCRITTI IN FORI PREDISPOSTI NELLE GAMBE'IN SIENITE DI BALMA O BIELLA	cad	659,13
50	20.A27.G10 005	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI, CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE'CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,62
51	20.A27.G10 010	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI, CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,44
52	20.A27.G15 005	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,81
53	20.A27.G15 010	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,57
54	20.A27.G20 003	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%, INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELL'EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE 'SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	1,04

55	20.A27.G20 010	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%, INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELL'EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE 'SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI RISULTA	mq	0,67
56	20.A27.G20 015	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%, INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELL'EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE 'SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,76
57	20.A27.G20 020	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50%, INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELL'EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE 'SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,54
58	20.A27.G25 005	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 1, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O CON ATTREZZATURE MANUALI SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	1,26
59	20.A27.G25 010	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 1, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O CON ATTREZZATURE MANUALI SU AREE AD ALTA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA SUPERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO SUPERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,96
60	20.A27.G25 015	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 1, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O CON ATTREZZATURE MANUALI SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	1,10
61	20.A27.G25 020	DECESPUGLIAMENTO DI AREE BOScate CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA EVENTUALE RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 1, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI O CON ATTREZZATURE MANUALI SU AREE A MEDIA DENSITA' DI INFESTANTI (ALTEZZA INFERIORE A M 1 E COPERTURA DEL TERRENO INFERIORE AL 90%) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,80
62	20.A27.H00 005	SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN: CONDIZIONI DI MINIMA O RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI, GIARDINI O SU STRADE A BASSA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA FINO A M 16	cad	93,22
63	20.A27.H00 010	SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN: CONDIZIONI DI MINIMA O RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI, GIARDINI O SU STRADE A BASSA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 16	cad	139,40
64	20.A27.H03 005	SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA FINO A M 16	cad	110,66
65	20.A27.H03 010	SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 16	cad	163,15
66	20.A27.H05 005	SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN: CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA FINO A M 16	cad	129,45

67	20.A27.H05 010	SPALCATURA DI BRANCHE E RAMI E/O RIMOZIONE DEL SECCO SU PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 16	cad	187,27
68	20.A27.100 005	POTATURA DI ALLEVAMENTO SU GIOVANI ESEMPLARI AL FINE DI MANTENERE L'IMPOSTAZIONE DELLA CHIOMA IN MODO DA FAVORIRE IL PORTAMANTO NATURALE CARATTERISTICO DELLA SPECIE, COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE SU ESEMPLARI ENTRO I PRIMI 5 ANNI DELLA MESSA A DIMORA	cad	5,69
69	20.A27.100 010	POTATURA DI ALLEVAMENTO SU GIOVANI ESEMPLARI AL FINE DI MANTENERE L'IMPOSTAZIONE DELLA CHIOMA IN MODO DA FAVORIRE IL PORTAMANTO NATURALE CARATTERISTICO DELLA SPECIE, COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE SU ESEMPLARI GIA' COMPLETAMENTE APPALCATI A PROIEZIONE DELLA CHIOMA FINO A M 2 DI DIAMETRO	cad	12,27
70	20.A27.100 015	POTATURA DI ALLEVAMENTO SU GIOVANI ESEMPLARI AL FINE DI MANTENERE L'IMPOSTAZIONE DELLA CHIOMA IN MODO DA FAVORIRE IL PORTAMANTO NATURALE CARATTERISTICO DELLA SPECIE, COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE SU ESEMPLARI GIA' COMPLETAMENTE APPALCATI A PROIEZIONE DELLA CHIOMA SUPERIORE A M 2 DI DIAMETRO	cad	29,19
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79

79	20.A27.I60 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87
80	20.A27.I60 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06
81	20.A27.I60 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05
82	20.A27.I60 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94
83	20.A27.I65 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99
84	20.A27.I65 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54
85	20.A27.I65 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96
86	20.A27.I65 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86
87	20.A27.L00 005	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	108,44
88	20.A27.L00 010	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	153,55
89	20.A27.L00 015	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	291,40
90	20.A27.L00 020	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	493,85

91	20.A27.L05 005	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESO L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	178,89
92	20.A27.L05 010	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESO L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	219,36
93	20.A27.L05 015	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESO L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	400,12
94	20.A27.L05 020	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESO L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	619,86
95	20.A27.L10 005	ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICARE IN STRADE AD ALTA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	252,32
96	20.A27.L10 010	ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICARE IN STRADE AD ALTA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	350,09
97	20.A27.L10 015	ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICARE IN STRADE AD ALTA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	556,36
98	20.A27.L10 020	ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICARE IN STRADE AD ALTA DENSITA' DI TRAFFICO), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	852,10
99	20.A27.L15 005	'ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	349,90
100	20.A27.L15 010	ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	491,47
101	20.A27.L15 015	'ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	705,83
102	20.A27.L15 020	'ABBATTIMENTO ALBERI DI QUALSIASI SPECIE POSTI IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA L'ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA, IL RIEMPIMENTO DELLA BUCA CON TERRA AGRARIA, LA COSTIPAZIONE DEL TERRENO, IL TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA O NEI MAGAZZINI COMUNALI'PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	1.100,28

103	20.A27.M00 005	INDAGINE FITOSTATICA PER RICERCA DI SINTOMI DI DIFETTI INTERNI DELLE PIANTE (METODO V.T.A.), COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA STILATA E SOTTOSCRITTA DAL TECNICO ESECUTORE DELL'INDAGINE, CON RILIEVI ESEGUITI DA TERRA E SENZA L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA'CONTROLLO VISIVO	cad	14,40
104	20.A27.M00 010	INDAGINE FITOSTATICA PER RICERCA DI SINTOMI DI DIFETTI INTERNI DELLE PIANTE (METODO V.T.A.), COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA STILATA E SOTTOSCRITTA DAL TECNICO ESECUTORE DELL'INDAGINE, CON RILIEVI ESEGUITI DA TERRA E SENZA L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA 'INTEGRATA DALL'IMPIEGO DEL MARTELLO ELETTRONICO	cad	45,84
105	20.A27.M00 015	INDAGINE FITOSTATICA PER RICERCA DI SINTOMI DI DIFETTI INTERNI DELLE PIANTE (METODO V.T.A.), COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA STILATA E SOTTOSCRITTA DAL TECNICO ESECUTORE DELL'INDAGINE, CON RILIEVI ESEGUITI DA TERRA E SENZA L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA' INTEGRATA ANCHE DALL'IMPIEGO DEL RESISTOGRAFO CON LOCALIZZAZIONE DELLE MISURAZIONI E QUANTITA' DELLE STESSE A DISCREZIONE DEL RILEVATORE	cad	83,73
106	20.A27.M00 020	INDAGINE FITOSTATICA PER RICERCA DI SINTOMI DI DIFETTI INTERNI DELLE PIANTE (METODO V.T.A.), COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA STILATA E SOTTOSCRITTA DAL TECNICO ESECUTORE DELL'INDAGINE, CON RILIEVI ESEGUITI DA TERRA E SENZA L'AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA'INTEGRATA INFINE DALL'IMPIEGO DEL FRATTOMETRO	cad	102,94
107	20.A27.V00 005	SFALCIO DI ERBE INFESTANTI PRESENTI IN SCARPATE, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE E, OVE OCCORRA, MEDIANTE L'USO DI MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE, E TAGLIO DI ARBUSTI CON TRONCO DI QUALSIASI DIMENSIONE, PULIZIA, CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI TUTTO IL MATERIALE RIMOSSO COMPRESA, LA' DOVE OCCORRA, LA PULIZIA DEI FOSSI DI SALVAGUARDIA ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DALLA SEDE STRADALE IN PRESENZA CONTINUA DI TRAFFICO, COMPRESA PERCIO' L'IDONEA SEGNALETICA (CARTELLI, CONI, ECC.) E, OVE OCCORRA, CON IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE O SEGNALAZIONE MANUALE PER CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE A SENSI UNICI ALTERNATIAL METRO LINEARE DI STRADA PER SCARPATE DI LARGHEZZA NON SUPERIORE A M 2.5	m	2,59
108	20.A27.V00 010	SFALCIO DI ERBE INFESTANTI PRESENTI IN SCARPATE, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE E, OVE OCCORRA, MEDIANTE L'USO DI MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE, E TAGLIO DI ARBUSTI CON TRONCO DI QUALSIASI DIMENSIONE, PULIZIA, CARICO E TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI TUTTO IL MATERIALE RIMOSSO COMPRESA, LA' DOVE OCCORRA, LA PULIZIA DEI FOSSI DI SALVAGUARDIA ESEGUITA ESCLUSIVAMENTE DALLA SEDE STRADALE IN PRESENZA CONTINUA DI TRAFFICO, COMPRESA PERCIO' L'IDONEA SEGNALETICA (CARTELLI, CONI, ECC.) E, OVE OCCORRA, CON IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE O SEGNALAZIONE MANUALE PER CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE A SENSI UNICI ALTERNATIPER SCARPATE DI LARGHEZZA SUPERIORE A M 2.50 SIANO ESSE IN TRINCEA O IN RILEVATO	m	3,80
109	20.A27.V10 005	PULIZIA MECCANICA CON RIFINITURA MANUALE DI CUNETTE STRADALI ESEGUITA CON MACCHINA AUTOSPZZATRICE CON CARICO AUTOMATICO DEL MATERIALE A MEZZO ASPIRAZIONE DOTATA DI SERBATOIO ACQUA PER ABBATTIMENTO DELLE POLVERI, COMPRESO IL CARICO SU AUTOMEZZI IDONEI PER IL TRASPORTO DEL MATERIALE RISULTANTE ALLE OPPORTUNE DISCARICHE ESCLUSO L'EVENTUALE PRESEGNALAMENTO	m	1,83
110	20.A27.V15 005	RIFACIMENTO MECCANICO DEI FOSSI LATERALI CON RIFILATURA DELLE SCARPATE E DISGAGGIO DEL FONDO PER IL RIRPRISTINO DELLE SEZIONI ORIGINALI E DELLE PENDENZE EFFETTUATE CON BENNE SAGOMATE O ALTRO COMPRESA L'EVENTUALE ESTIRPAZIONE DI RADICI O CEPPEAIE NONCHE' L'ASPORTAZIONE DI QUALUNQUE MATERIALE IN SITO ED IL RELATIVO TRASPORTO IN IDONEE DISCARICHE AUTORIZZATE	m	2,36
111	18.P08.B05.005	Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere	h	48,31
112	18.P08.C05.005	Argano forestale (4 HP) provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale	h	6,01
113	18.P08.C16.005	Nolo di idrosemnatrice della capacità di 1000 litri, in acciaio zincato, munita di telaio con attacchi per il montaggio su autocarro, pedane di lavoro, braccio da irrorazione, miscelatore meccanico a pale con inversore della direzione di rotazione, con pompa centrifuga avente pressione di getto fino a 4 bar. Peso a vuoto ca. 500 kg. Pompa e miscelatore sono azionati da motori diesel di potenza variabile tra 14 e 35 kW.	h	33,78
114	18.P08.C20.005	Pompa irroratrice a zaino per bitumi ed altri leganti	h	13,83
115	18.P08.C25.015 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Cippatrice compreso carburante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusi operatori: 'oltre la misura diametro 20 cm del materiale da cippare	h	36,30
116	18.P08.C30.005	'Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore-a disco (minimo cm 50)	h	2,66
117	18.P08.C30.010	'Motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore-a catena con lama non inferiore a cm 45	h	3,34

118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36
119	18.P08.C40.005	Attrezzi per approvvigionamento di acqua in cantiere comprendenti: corredo completo delle vasche di raccolta, manichette di collegamento e quanto altro necessario per la distribuzione dell'acqua	h	1,18
120		Omissis		-
121		Omissis		-
122		Omissis		-
123	18.P09.A10.005	Trasporto di materiali di scavo o di rifiuto agli scarichi compreso il carico con paleggio manuale	m³	23,63
124	18.P09.A20.005	Trasporto alle discariche prefissate dall'Amministrazione e autorizzate di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque distanza dal cantiere	m³	6,45
125	18.P09.A15.005	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il caricamento a mano del materiale da trasportare	m³	18,96
126		Omissis		-
127	18.P09.A25.005	Trasporto meccanizzato di materiale di scavo entro cantiere	m³	1,97
128	18.P09.A30.005	Trasporto di scapoli di cava per la formazione di murature, drenaggi, cunette, ecc. compreso il carico e lo scarico, misurato sull'autocarro	m³	22,10
129	18.P09.A35.005	Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di barriere metalliche protettive e di materiali di piccole dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo scarico	q	1,86
130	18.P09.A40.005	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto -eseguito con mezzo meccanico	m³	2,00
131	18.P09.A40.010	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto -eseguito a mano	m³	10,37
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,09
133	Assoverde 2019-2021-300.100.52	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITO DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m	mq	0,13
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57
135	Assoverde 2019-2021-300.200.01	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI CON PERIMETRO SEZIONE MEDIA FINO A 200 cm	m	3,37
136	Assoverde 2019-2021-300.200.02	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI CON PERIMETRO SEZIONE MEDIA DA 200 cm a 400 cm	m	4,46
137	Assoverde 2019-2021-300.200.03	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI CON PERIMETRO SEZIONE MEDIA DA 400 cm a 600 cm	m	8,09
138	Assoverde 2019-2021-300.200.04	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI CON PERIMETRO SEZIONE MEDIA DA 600 cm a 800 cm	m	11,53
139	Assoverde 2019-2021-300.200.05	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI CON PERIMETRO SEZIONE MEDIA DA 800 cm a 1200 cm	m	20,53
140	Assoverde 2019-2021-300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69

142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64
144	Assoverde 2019-2021-300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71
145	Assoverde 2019-2021-300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52
146	Assoverde 2019-2021-300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95
147	Assoverde 2019-2021-300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82
148	Assoverde 2019-2021-300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34
149	Assoverde 2015-2017-300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47
150	Assoverde 2019-2021-300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23
151	Assoverde 2019-2021-300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80
152	Assoverde 2019-2021-300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83
153	Assoverde 2019-2021-300.200.25	VANGATURA DI SIEPI E CESPUGLI CON CONTEMPORANEO DISERBO ED ELIMINAZIONE DI OGNI RIPULLULO DI SPECIE ESTRANEE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' RACCOLTA E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO	mq	4,02
154	Assoverde 2019-2021-300.200.26	ZAPPATURA PRIMAVERILE A SIEPI E CESPUGLI COMPRESA CONCIMAZIONE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO	mq	2,88
155	Assoverde 2019-2021-300.200.27	SCERBATURA MANUALE DI SIEPI E CESPUGLI COMPRESA CONCIMAZIONE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO	mq	1,35
156	Assoverde 2019-2021-300.200.28	SCERBATURA MANUALE IN AIUOLE FIORITE. INTERVENTO COMPLETO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DELLO SMALTIMENTO	mq	1,85
157	Assoverde 2019-2021-300.200.30	IRRIGAZIONE CON AUTOBOTTE DI ARBUSTI E CESPUGLI A MACCHIE O A SIEPE, COMPRESA L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA FORMELLA, CON VOLUMI MINIMI DI ADACQUAMENTO DI 40 l. PER mq. L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA E' A CARICO DEL COMMITTENTE E IL PUNTO DI RIFORNIMENTO DOVRA' ESSERE POSTO NEL RAGGIO DI 3 KM: A) SE POSTI SU AIUOLE STRADALI	mq	3,52

158	Assoverde 2019-2021-300.200.31	IRRIGAZIONE CON AUTOBOTTE DI ARBUSTI E CESPUGLI A MACCHIEO A SIEPE, COMPRESA L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA FORMELLA, CON VOLUMI MINIMI DI ADACQUAMENTO DI 40 L. PER mq. L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA E' A CARICO DEL COMMITTENTE E IL PUNTO DI RIFORNIMENTO DOVRA' ESSERE POSTO NEL RAGGIO DI 3 KM: B) SE POSTI IN PARCHI E GIARDINI	mq	1,76
159	Assoverde 2019-2021-300.200.35	CONCIMAZIONE MANUALE DELLE SIEPI, DEGLI ARBUSTI E DEI CESPUGLI CON CONCIMI SPECIFICI E CON DISTRIBUZIONE UNIFORME: PER ARBUSTI ISOLATI	cad	0,41
160	Assoverde 2019-2021-300.200.36	CONCIMAZIONE MANUALE DELLE SIEPI, DEGLI ARBUSTI E DEI CESPUGLI CON CONCIMI SPECIFICI E CON DISTRIBUZIONE UNIFORME: PER MACCHIE	mq	0,30
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,29
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,22
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,17
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,12
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,08
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,11
167	Assoverde 2009-300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,07
168	01.P27.A10 005	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER CAMPESTRE CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	40,38
169	01.P27.A10 007	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER CAMPESTRE CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	289,31
170	01.P27.A10 010	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER CAMPESTRE H=2.00-2.50 VESTITO Z	cad	27,08
171	01.P27.A10 015	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER CAMPESTRE H=3.00-3.50 VESTITO Z	cad	72,27
172	01.P27.A10 025	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER NEG.VARIETA'ARGENTEOVAR.CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	39,77

173	01.P27.A10 027	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER NEG.VARIETA'ARGENTEOVAR.CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	247,40
174	01.P27.A10 030	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER NEGUNDO CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	28,93
175	01.P27.A10 032	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER NEGUNDO CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	146,18
176	01.P27.A10 040	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER PLATAN.FAASSEN'S BLACK CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	63,28
177	01.P27.A10 042	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER PLATAN.FAASSEN'S BLACK CFR=20-25 HA=2.50 Z	cad	289,31
178	01.P27.A10 045	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER PLATANOIDES CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	42,23
179	01.P27.A10 050	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER PLATANOIDES CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	270,90
180	01.P27.A10 055	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER PLATANOIDES GLOBOSUM CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	75,24
181	01.P27.A10 060	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER PLATANOIDES GLOBOSUM CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	313,85
182	01.P27.A10 065	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER PSEUDOPLATANUS CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	42,23
183	01.P27.A10 070	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER PSEUDOPLATANUS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	209,57
184	01.P27.A10 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	89,56

185	01.P27.A10 080	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM H=3.00-3.50 CESP. Z	cad	113,47
186	01.P27.A10 085	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER SACCHARINUM S."WIERI" CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	42,23
187	01.P27.A10 090	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER SACCHARINUM S."WIERI" CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	228,99
188	01.P27.A10 095	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER SACCHARINUM S."WIERI" H=2.00-2.50 CESP. Z	cad	24,12
189	01.P27.A10 100	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER SACCHARINUM PYRAMIDALE H=3.00-3.50 Z	cad	90,37
190	01.P27.A10 105	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER SACCHARINUM IN VARIETA' H=4.00-4.50 CESP. Z	cad	107,34
191	01.P27.A10 110	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - AESCULUS HIPPOCASTANUM CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	42,23
192	01.P27.A10 115	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - AESCULUS HIPPOCASTANUM CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	199,34
193	01.P27.A10 125	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - AESCULUS X CARNEA "BRIOTII" CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	69,82
194	01.P27.A10 130	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - AESCULUS X CARNEA CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	289,31
195	01.P27.A10 135	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - AILANTHUS GLANDULOSA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	27,08
196	01.P27.A10 140	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ALBIZZIA JULIBRISSIN CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	48,46

197	01.P27.A10 145	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ALBIZZIA JULIBRISSIN CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	235,13
198	01.P27.A10 150	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ALNUS GLUTINOSA;INCANA CFR=10-12 Z	cad	37,42
199	01.P27.A10 155	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - BETULA PENDULA "YOUNGII" CFR=10-12 Z	cad	69,31
200	01.P27.A10 160	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - BETULA VERRUCOSA PENDULA CFR=10-12 Z	cad	45,79
201	01.P27.A10 165	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - BETULA VERRUCOSA PENDULA CFR=20-25 Z	cad	205,49
202	01.P27.A10 170	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - BETULA VERRUCOSA H=3.50-4.00 CESP 3-4 TRONCHI Z	cad	78,32
203	01.P27.A10 175	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CARPINUS BETULUS CFR=10-12 Z	cad	85,56
204	01.P27.A10 180	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CARPINUS BETULUS CFR=20-25 Z	cad	247,40
205	01.P27.A10 185	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CARPINUS BETULUS H=1.00-1.50 R=3 CESP. Z	cad	10,93
206	01.P27.A10 190	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CARPINUS BETULUS H=2.50-3.00 R=3 CESP. Z	cad	45,79
207	01.P27.A10 195	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS H=1.50-2.00 Z	cad	40,68
208	01.P27.A10 200	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS H=2.50-3.00 Z	cad	80,15

209	01.P27.A10 205	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CARPINUS BETULUS PYRAMIDALIS H=4.00-4.50 Z	cad	277,04
210	01.P27.A10 210	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CASTANEA SATIVA CFR=10-12 Z	cad	58,48
211	01.P27.A10 215	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CASTANEA SATIVA H=2.00-2.50 R=3 CESP Z	cad	45,19
212	01.P27.A10 220	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CATALPA BIGNONIOIDES CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	41,00
213	01.P27.A10 225	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CATALPA BIGNONIOIDES CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	216,72
214	01.P27.A10 230	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CATALPA BUNGEI CFR=10-12 Z	cad	48,25
215	01.P27.A10 235	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CELTIS AUSTRALIS CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	45,79
216	01.P27.A10 240	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CELTIS AUSTRALIS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	235,13
217	01.P27.A10 245	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CERCIDIPHYLLUM JAPONICUM H=2.00-2.50 Z	cad	66,25
218	01.P27.A10 250	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CERCIS SILIQUASTRUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	55,41
219	01.P27.A10 255	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CERCIS SILIQUASTRUM CFR=18-20 HA=2.20 Z	cad	259,65
220	01.P27.A10 260	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CERCIS SILIQUASTRUM H=2.00-2.50 3R Z	cad	84,34

221	01.P27.A10 265	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CORYLUS AVELLANA H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	43,96
222	01.P27.A10 270	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CORYLUS M."PURPUREA" H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	90,37
223	01.P27.A10 275	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CRATAEGUS IN VARIETA' CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	66,25
224	01.P27.A10 280	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - CRATAEGUS IN VARIETA' CFR=18-20 HA=2.20 Z	cad	241,26
225	01.P27.A10 285	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - DYOSPIROS LOTUS CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	32,51
226	01.P27.A10 290	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - FAGUS S.ASPENIFOLIA PENDULA H=2.00-2.50 Z	cad	90,37
227	01.P27.A10 295	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - FAGUS SYLVATICA CFR=10-12 Z	cad	66,25
228	01.P27.A10 300	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - FAGUS SYLVATICA CFR=20-25 Z	cad	527,49
229	01.P27.A10 305	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - FAGUS SYLVATICA PURP.PEND.TRICOLOR H=2.00-2.50 Z	cad	187,08
230	01.P27.A10 310	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - FAGUS SYLVATICA PURPUREA H=2.00-2.50 Z	cad	72,27
231	01.P27.A10 315	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - FRAXINUS EXCELSIOR "PENDULA" CFR=10-12 Z-V	cad	59,61
232	01.P27.A10 320	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - FRAXINUS EXCELSIOR IN VAR.CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	32,51

233	01.P27.A10 325	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - FRAXINUS EXCELSIOR CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	193,20
234	01.P27.A10 327	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - FRAXINUS ORNUS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	292,37
235	01.P27.A10 330	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - GINKGO BILOBA CFR=10-12 Z	cad	66,25
236	01.P27.A10 335	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - GINKGO BILOBA CFR=20-25 Z	cad	301,56
237	01.P27.A10 340	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - GLEDITSIA TRIACANTOS CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	180,95
238	01.P27.A10 345	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - GLEDITSIA T.INERMIS SUNBURST CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	66,25
239	01.P27.A10 347	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - GLEDITSIA T.INERMIS SUNBURST CFR=20-25 HA=3.00 Z	cad	325,09
240	01.P27.A10 350	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - JUGLANS NIGRA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	37,42
241	01.P27.A10 355	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - JUGLANS NIGRA CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	187,08
242	01.P27.A10 360	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	51,52
243	01.P27.A10 365	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	295,43
244	01.P27.A10 370	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA H=2.50-3.00 R=3 CESP Z	cad	54,18

245	01.P27.A10 375	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA H=4.00-4.50 R=3 CESP Z	cad	165,61
246	01.P27.A10 385	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - LIRIODENDRON TULIPIFERA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	54,80
247	01.P27.A10 390	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - LIRIODENDRON TULIPIFERA CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	301,56
248	01.P27.A10 395	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. H=1.75-2.00 Z	cad	145,17
249	01.P27.A10 400	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. H=2.50-3.00 Z	cad	235,13
250	01.P27.A10 410	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - MAGNOLIA GRANDIFLORA GALL. H=4.50-5.00 Z	cad	783,07
251	01.P27.A10 412	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - MAGNOLIA X SOULANGEANA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	108,36
252	01.P27.A10 415	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - MELIA AZEDARAK CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	42,23
253	01.P27.A10 420	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - MORUS ALBA; M.A.PEND; M.PLATAN. CFR=10-12 Z	cad	45,19
254	01.P27.A10 425	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - MORUS ALBA; M.A.PEND; M.PLATAN. CFR=18-20 Z	cad	148,23
255	01.P27.A10 430	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - OSTRYA CARPINIFOLIA CFR=10-12 Z	cad	42,23
256	01.P27.A10 435	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PAULOWNIA IMPERIALIS CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	31,99

257	01.P27.A10 440	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PAULOWNIA IMPERIALIS CFR=18-20 HA=3.50 Z	cad	151,29
258	01.P27.A10 445	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PLATANUS ACER.;OCC.:ORIENT. CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	31,38
259	01.P27.A10 450	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PLATANUS ACER.;OCC.:ORIENT. CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	157,43
260	01.P27.A10 455	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PLATANUS ACER.;OCC.:ORIENT. CFR=30-35 HA=4.00 Z	cad	289,31
261	01.P27.A10 460	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - POPULUS ALBA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	24,12
262	01.P27.A10 465	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - POPULUS NIGRA PYRAM. H=3.00-3.50 Z/RN	cad	24,12
263	01.P27.A10 467	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - POPULUS NIGRA PYRAMIDALIS CFR=18-20	cad	72,27
264	01.P27.A10 470	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PRUNUS AVIUM FL. PLENA H=2.00-2.50	cad	42,23
265	01.P27.A10 475	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PRUNUS AVIUM;SERR.;SUBHIRT. CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	39,15
266	01.P27.A10 480	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PRUNUS AVIUM;SERR.;SUBHIRT. CFR=20-25 HA=2.20 Z	cad	211,62
267	01.P27.A10 485	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PRUNUS PISSARDI, P.P.NIGRA CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	45,19
268	01.P27.A10 490	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PRUNUS PISSARDI P.P.NIGRA CFR=20-25 HA=2.50 Z	cad	241,26

269	01.P27.A10 500	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - PTEROCARIA FRAXINIFOLIA H=3.00-3.50 R=3-5 CESP Z	cad	97,84
270	01.P27.A10 505	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - QUERCUS ILEX CFR=10-12 Z	cad	80,15
271	01.P27.A10 510	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - QUERCUS ROB.,Q.PETR.,Q.CER. CFR=10-12 Z	cad	54,18
272	01.P27.A10 515	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - QUERCUS ROB.,Q.PETR.,Q.CERR. CFR=20-25 Z	cad	325,09
273	01.P27.A10 520	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - QUERCUS ROBUR PYRAM. H=2.00-2.50 Z	cad	66,25
274	01.P27.A10 525	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - QUERCUS ROBUR PYRAM. H=3.00-3.50 Z	cad	180,95
275	01.P27.A10 530	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - QUERCUS ROBUR PYRAM. H=4.50-5.00 Z	cad	481,50
276	01.P27.A10 535	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - QUERCUS RUBRA, Q.PALUSTRIS CFR=10-12 Z	cad	54,18
277	01.P27.A10 540	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - QUERCUS RUBRA, Q.PALUSTRIS CFR=20-25 Z	cad	331,23
278	01.P27.A10 545	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ROBINIA P.FRISIA UMB.BES.HYSP. CFR=10-12 Z	cad	38,54
279	01.P27.A10 550	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ROBINIA P.FRISIA UMB.BES.HYSP. CFR=20-25 Z	cad	199,34
280	01.P27.A10 555	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS H=3.00-3.50 Z	cad	24,12

281	01.P27.A10 560	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ROBINIA PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS CFR=20-25 Z	cad	168,68
282	01.P27.A10 565	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - SALIX ALBA;BABYLONICA; CAPREA CFR=10-12 VEST. 2	cad	29,54
283	01.P27.A10 570	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - SALIX ALBA;BABYLONICA; CAPREA CFR=18-20	cad	120,62
284	01.P27.A10 575	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - SOPHORA JAPONICA CFR=10-12 Z	cad	31,99
285	01.P27.A10 580	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - SOPHORA JAPONICA CFR=20-25 Z	cad	259,65
286	01.P27.A10 585	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - SOPHORA JAPONICA PENDULA CFR=10-12 Z	cad	49,37
287	01.P27.A10 587	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - SOPHORA JAPONICA PENDULA CFR=20-25 Z	cad	295,43
288	01.P27.A10 590	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - SORBUS DOMEST. S.AUCUP. S.ARIA CFR=10-12 Z	cad	54,18
289	01.P27.A10 592	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - SORBUS DOMEST. S.AUCUP. S.ARIA CFR=18-20 Z	cad	193,20
290	01.P27.A10 595	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - STERCULIA PLATANIFOLIA CFR=10-12 Z	cad	48,25
291	01.P27.A10 600	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - TAMARIX PARVIFLORA, T.GALLICA CFR=10-12 Z	cad	45,19
292	01.P27.A10 605	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - TILIA CORD.;G.SPIRE;TOMENT. CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	45,19

293	01.P27.A10 610	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - TILIA CORD.;G.SPIRE;TOMENT. CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	235,13
294	01.P27.A10 615	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - TILIA HYBRIDA ARG. CFR=10-12 HA=2.20 Z	cad	32,51
295	01.P27.A10 620	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - TILIA HYBRIDA ARG. CFR=20-25 HA=3.50 Z	cad	157,43
296	01.P27.A10 630	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ULMUS MONT.PEND. ZELKOVA CRENATA H=2.50-3.00 Z	cad	60,21
297	01.P27.A10 635	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ULMUS PUMILA U.CARPIN. U.MONTANA CFR=10-12 Z	cad	42,23
298	01.P27.A10 640	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ULMUS PUMILA U.CARPIN. U.MONTANA CFR=20-25 Z	cad	199,34
299	01.P27.A20 005	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - ABIES ALBA A.PECTINATA H=2.00-2.50 Z	cad	63,28
300	01.P27.A20 010	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - ABIES ALBA A.PECTINATA H=3.00-3.50 Z	cad	145,17
301	01.P27.A20 025	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - ABIES NORD;MANNIANA;CONCOLOR H=2.00-2.50 Z	cad	225,93
302	01.P27.A20 030	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - ABIES NORD;MANNIANA;CONCOLOR H=3.00-3.50 Z	cad	481,50
303	01.P27.A20 035	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - ABIES PINSAPO GLAUCA H=1.50-1.75 Z	cad	199,34
304	01.P27.A20 040	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - ARAUCARIA IMBRICATA H=2.00-2.50 Z/V	cad	451,85

305	01.P27.A20 045	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS ATLANTICA;AUREA;GLAUCA H=1.75-2.00 Z	cad	74,10
306	01.P27.A20 050	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS ATLANTICA;GLAUCA H=2.00-2.50 Z	cad	99,37
307	01.P27.A20 060	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS ATLANTICA GLAUCA H=4.00-4.50 Z	cad	331,23
308	01.P27.A20 065	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS ATLANTICA GLAUCA PENDULA H=2.00-2.50 Z	cad	99,37
309	01.P27.A20 070	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS ATLANTICA INVERSA PENDULA H=3.00-3.50 Z	cad	208,55
310	01.P27.A20 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS ATLANTICA, C.LIBANI H=2.00-2.50 Z	cad	84,34
311	01.P27.A20 085	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS ATLANTICA, C.LIBANI H=4.00-4.50 Z	cad	307,71
312	01.P27.A20 090	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS ATLANTICA C.LIBANI H=5.00-6.00 Z	cad	589,84
313	01.P27.A20 095	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS DEODARA H=2.00-2.50 Z	cad	72,27
314	01.P27.A20 100	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS DEODARA H=3.00-3.50 Z	cad	138,00
315	01.P27.A20 110	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS DEODARA H=4.50-5.00 Z	cad	451,85
316	01.P27.A20 115	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS DEODARA INV.PEND. H=2.00-2.50 Z	cad	78,32

317	01.P27.A20 120	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEDRUS DEODARA INV.PEND. H=3.00-3.50 Z	cad	160,50
318	01.P27.A20 125	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CEPHALOTAXUS FORTUNEI C.DRUPACEA H=1.50-2.00 Z/V	cad	235,13
319	01.P27.A20 130	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CHAMAECYPARIS LAW.C.ALL..C.STEW. H=2.00-2.50 Z	cad	59,61
320	01.P27.A20 135	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CHAMAECYPARIS LAW.ELWOODII H=1.00-1.25 Z	cad	28,31
321	01.P27.A20 140	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CHAMAECYPARIS OBT.NANA GRAC. H=0.50-0.60 Z	cad	57,25
322	01.P27.A20 145	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -CHAMAECYPARIS LAW.COLUMNARIS H=0.80-1.00 Z	cad	34,96
323	01.P27.A20 150	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -CRYPTOMERIA JAP.GLOBOSA NANA H=0.50-0.60 Z	cad	36,19
324	01.P27.A20 155	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS H=1.75-2.00 Z	cad	103,25
325	01.P27.A20 160	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS H=2.50 3.00 Z	cad	184,01
326	01.P27.A20 165	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CRYPTOMERIA JAPONICA ELEGANS H=1.50-1.75 V	cad	54,18
327	01.P27.A20 170	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CUPRESSOCYPARIS LEILL.,C.L.AUREA H=1.00-1.25 Z	cad	10,93
328	01.P27.A20 175	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CUPRESSOCYPARIS LEILL.,C.L.AUREA H=2.00-2.50 Z	cad	32,51

329	01.P27.A20 180	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CUPRESSOCYPARIS LEILL.,C.L.AUREA H=3.00-3.50 Z	cad	84,96
330	01.P27.A20 190	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CUPRESSUS SEMPERV.PYRAM.:MACROC.H=4.00-4.50 Z	cad	190,14
331	01.P27.A20 195	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CUPRESSUS SEMPERV.PYRAM.:MACROC.H=1.75-2.00 Z	cad	32,51
332	01.P27.A20 200	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - CUPRESSUS SEMPERV.PYRAM.:MACROC.H=2.50-3.00 Z	cad	63,28
333	01.P27.A20 210	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - JUNIPERUS COMM.HIBERNICA H=1.00-1.,25 Z	cad	20,54
334	01.P27.A20 215	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - JUNIPERUS COMM.HIBERNICA H=1.75-2.00 Z	cad	54,18
335	01.P27.A20 220	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - JUNIPERUS COMMUNIS H=1.00-1.25 Z	cad	14,21
336	01.P27.A20 225	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - JUNIPERUS COMMUNIS H=2.00-2.50 Z	cad	40,08
337	01.P27.A20 230	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - JUNIPERUS SABINA TAMARISC. H=0.50-0.60 Z	cad	19,33
338	01.P27.A20 235	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - JUNIPERUS SIN. PFITZERIANA VAR DC=0.4-0.6 Z/V=24	cad	10,93
339	01.P27.A20 240	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - JUNIPERUS SIN. PFITZERIANA VAR DC=0.80-1.00 Z/V	cad	40,08
340	01.P27.A20 245	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - JUNIPERUS VIRGINIANA SKYROCKET H=1.00-1.25 Z	cad	14,52

341	01.P27.A20 250	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - JUNIPERUS VIRGINIANA SKYROCKET H=2.00-2.50 Z	cad	38,54
342	01.P27.A20 255	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - LARIX DECIDUA, L.LEPTOLEPIS H=2.50-3.00 Z	cad	60,21
343	01.P27.A20 260	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -LIBOCEDRUS DECURRENS H=2.50-3.00 Z	cad	96,39
344	01.P27.A20 265	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -LIBOCEDRUS DECURRENS H=3.50-4.00 Z	cad	216,72
345	01.P27.A20 270	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -LIBOCEDRUS DECURRENS AUREUS H=2.00-2.50 Z	cad	135,96
346	01.P27.A20 275	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES H=1.75-2.00 Z	cad	34,36
347	01.P27.A20 280	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES H=2.50-3.00 Z	cad	69,31
348	01.P27.A20 285	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES H=3.50-4.00 Z	cad	142,10
349	01.P27.A20 295	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -PICEA ABIES EXCELSA H=0.80-1.00 Z/V	cad	14,21
350	01.P27.A20 300	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -PICEA ABIES EXCELSA H=1.75-2.00 Z/V	cad	37,92
351	01.P27.A20 310	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -PICEA ABIES EXCELSA H=3.50-4.00 Z	cad	205,49
352	01.P27.A20 315	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -PICEA ABIES INVERSA PENDULA H=1.75-2.00 Z	cad	78,32

353	01.P27.A20 320	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -PICEA GLAUCA ALBERTIANA CONICA H=0.80-1.00 Z/V	cad	31,99
354	01.P27.A20 325	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -PICEA GLAUCA ALBERTIANA CONICA H=1.25-1.50 Z/V	cad	60,21
355	01.P27.A20 330	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -PICEA GLAUCA KOSTERIANA H=2.00-2.50 Z	cad	319,98
356	01.P27.A20 335	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA -PICEA GLAUCA PUNGENS "HOOPSII" H=1.50-1.75 Z	cad	211,62
357	01.P27.A20 340	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PICEA NIDIFORMIS H=0.40-0.50 Z/V	cad	30,16
358	01.P27.A20 345	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS MONT.,P.UNC., P.MUGUS H=0.50-0.60 Z/V	cad	42,23
359	01.P27.A20 350	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS NIGRA AUSTRIACA H=1.75-2.00 Z	cad	84,34
360	01.P27.A20 355	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS NIGRA AUSTRIACA H=2.50-3.00 Z	cad	193,20
361	01.P27.A20 360	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS NIGRA AUSTRIACA H=3.50-4.00 Z	cad	325,09
362	01.P27.A20 365	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS STROBUS, P.EXCELSA H=1.75-2.00 Z	cad	68,69
363	01.P27.A20 370	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS STROBUS, P.EXCELSA H=2.50-3.00 Z	cad	108,36
364	01.P27.A20 375	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS SYLVESTRIS H=1.75-2.00 Z	cad	84,34

365	01.P27.A20 380	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS SYLVESTRIS H=2.50-3.00 Z	cad	193,20
366	01.P27.A20 385	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PINUS SYLVESTRIS H=3.50-4.00 Z	cad	319,98
367	01.P27.A20 390	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PSEUDOTSUGA MENZIESII H=2.50-3.00 Z	cad	69,31
368	01.P27.A20 395	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - SEQUOIA SEMPERVIRENS H=2.50-3.00 Z	cad	120,62
369	01.P27.A20 400	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - SEQUIADENDRON GIGANTEUM H=1.75-2.00 Z	cad	139,04
370	01.P27.A20 405	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - TAXODIUM DISTICHUM H=1.75-2.00 Z	cad	51,21
371	01.P27.A20 410	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - TAXODIUM DISTICHUM H=2.50-3.00 Z	cad	103,25
372	01.P27.A20 415	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - TAXUS BACCATA H=1.00-1.25 Z	cad	48,25
373	01.P27.A20 420	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - TAXUS BACCATA H=1.75-2.00 Z	cad	132,90
374	01.P27.A20 425	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - TAXUS BACCATA A CONO H=1.75-2.00 Z	cad	259,65
375	01.P27.A20 430	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - TAXUS HIBERNICA, T.H.AUREA, H=1.00-1.25 Z	cad	66,25
376	01.P27.A20 435	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - TAXUS HIBERNICA, T.H.AUREA, H=1.50-1.75 Z	cad	126,75

377	01.P27.A20 440	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - THUYA OCCID. RHEINGOLD H=0.40-0.50 Z	cad	18,10
378	01.P27.A20 445	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - THUYA OCCID. SMARAGD H=1.25-1.50 Z	cad	25,35
379	01.P27.A20 450	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - THUYA OCCID.PYRAM.,T.PLICATA H=1.75-2.00 Z	cad	33,74
380	01.P27.A20 455	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - THUYA OCCID.PYRAM.,T.PLICATA H=2.25-2.50 Z	cad	81,28
381	01.P27.A20 460	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - THUYA ORIENT.PYRAM.AUREA H=1.75-2.00 Z	cad	50,60
382	01.P27.A20 465	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - THUYA ORIENT.PYRAM.AUREA H=2.50-3.00 Z	cad	114,50
383	01.P27.A20 470	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - TSUGA CANAD.-T.HETEROPH. H=2.00-2.50 Z	cad	99,37
384	01.P27.A30 005	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ABELIA RUPESTRIS A. GRANDIF. H=0.80-1.00 R=5 V/Z	cad	14,83
385	01.P27.A30 010	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ACER JAPONIC AUREUM-ACONITIFOL. DC=0.40-0.50 Z/V	cad	31,69
386	01.P27.A30 015	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ACER JAPONIC AUREUM-ACONITIFOL. DC=0.60-0.80 Z/V	cad	54,18
387	01.P27.A30 020	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ACER JAPONIC AUREUM-ACONITIFOL. DC=1.00-1.25 Z	cad	111,42
388	01.P27.A30 025	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ACER PALMATUM DA INN. IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z	cad	30,16
389	01.P27.A30 030	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ACER PALMATUM DA INN. IN VARIETA' H=1.50-1.75 Z	cad	99,37
390	01.P27.A30 035	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ACER PALMATUM DA SEME H=1.50-1.75 Z	cad	60,21

391	01.P27.A30 040	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -AMELANCHIER CANADENSIS H=1.25-1.50 R=5 Z/V	cad	23,52
392	01.P27.A30 045	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -AUCUBA JAPONICA IN VARIETA' H=0.40-0.60 V	cad	12,69
393	01.P27.A30 050	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -AUCUBA JAPONICA H=1.00-1.20 V	cad	48,25
394	01.P27.A30 055	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -AZALEA JAPONICA IN VARIETA' H=0.40-0.50 V	cad	25,35
395	01.P27.A30 060	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -AZALEA JAPONICA IN VARIETA' H=0.60-0.70 V	cad	80,34
396	01.P27.A30 065	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -AZALEA PONTICA E A.MOLLIS H=0.40-0.50 V	cad	31,38
397	01.P27.A30 070	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -BERBERIS JUL. B.DARW. B.BUX. H=0.6-0.8 R=5 V	cad	7,82
398	01.P27.A30 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -BERBERIS JUL. B.DARW. B.BUX. H=1.00-1.25 R=5 V	cad	15,13
399	01.P27.A30 080	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -BERBERIS THUMBERGII IN VAR. H=0.60-0.80 R=5 Z/V	cad	3,61
400	01.P27.A30 085	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -BERBERIS THUMBERGII IN VAR. H=1.00-1.25 R=5 V	cad	12,07
401	01.P27.A30 090	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -BUDDLEJA DAVIDII IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 V	cad	9,02
402	01.P27.A30 095	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -BUXUS PUMILA NANA H=0.30-0.35 R=3 Z	cad	18,71
403	01.P27.A30 100	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -BUXUS SEMPER.,B.ROTUND. H=0.80-1.00 R=5 Z	cad	21,67
404	01.P27.A30 105	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -BUXUS SEMPERV.,B.ROTUND. H=0.40-0.50 R=5 Z	cad	9,02
405	01.P27.A30 110	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -BUXUS SEMPERVIRENS A CONO H=1.20-1.40 Z/V	cad	99,37

406	01.P27.A30 115	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CALLICARPA GIRALDIANA H=1.00-1.25 R=3 V=26	cad	15,13
407	01.P27.A30 120	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CALLUNA VULGARIS V=18	cad	6,62
408	01.P27.A30 125	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CAMELLIA JAPONICA IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z/V	cad	45,19
409	01.P27.A30 130	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CAMELLIA JAPONICA IN VARIETA' H=1.25-1.50 Z/V	cad	103,25
410	01.P27.A30 135	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CAMELLIA SASANQUA H=0.80-1.00 Z/V	cad	45,19
411	01.P27.A30 145	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CARYOPTERIS IN VARIETA' H=1.00-1.25 Z/V	cad	9,02
412	01.P27.A30 150	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CEANOTHUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 Z/V	cad	9,02
413	01.P27.A30 155	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CHAENOMELES JAP.IN VAR. H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	14,83
414	01.P27.A30 160	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CHOISYA TERNATA H=0.30-0.40 R=3 V	cad	6,62
415	01.P27.A30 165	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CHYMONANTHUS PRAECOX;FLORIDUS H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	22,29
416	01.P27.A30 170	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CITRUS TRIPTERA H=1.00-1.25 Z	cad	22,69
417	01.P27.A30 175	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CLERODENDRON TRICHOTOMUM H=1.00-1.25 Z	cad	13,60
418	01.P27.A30 177	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CLERODENDRON TRICHOTOMUM H=1.25-1.50 V	cad	36,19
419	01.P27.A30 180	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CLERODENDRON TRICHOTOMUM H=2.00-2.50 Z	cad	45,19
420	01.P27.A30 185	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CORNUS ALBA IN VARIETA' H=0.6-0.8 R=5 V	cad	7,82

421	01.P27.A30 190	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CORNUS CONTROV.VARIEGATA H=1.00-1.25 Z	cad	54,18
422	01.P27.A30 195	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CORNUS FLORIDA KOUSA VAR. H=1.00-1.25 Z	cad	54,18
423	01.P27.A30 200	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CORNUS MAS-CORNUS SANG. H=1.00-1.25 Z	cad	15,75
424	01.P27.A30 210	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CORYLUS AVELL..C.A. PURP. H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	14,52
425	01.P27.A30 215	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CORYLUS AVELL.CONTORTA H=1.00-1.25 Z	cad	38,85
426	01.P27.A30 220	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -COTINUS COGGYGRIA IN VAR. H=1.00-1.25 Z	cad	18,10
427	01.P27.A30 223	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -COTONEASTER SAL;FRAN;WAT H=0.60-0.80 R=3 V	cad	5,41
428	01.P27.A30 225	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -COTONEASTER SAL;FRAN;WAT H=1.00-1.25 R=3-5 Z/V	cad	12,07
429	01.P27.A30 230	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CRATAEGUS OXYACANTHA MONOGYNA H=0.80-1.00 R=3 Z	cad	8,73
430	01.P27.A30 235	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -CYTISUS SCOP.-C.HYBRIDUS VAR. H=0.6-0.8 R=5 Z/V	cad	5,41
431	01.P27.A30 240	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -DEUTZIA IN VARIETA' H=0.8-1.00 R=3 V	cad	9,02
432	01.P27.A30 245	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ELEAGNUS EBBINGEI IN VAR. H=0.80-1.00 R=5 V	cad	15,13
433	01.P27.A30 250	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ELEAGNUS PUNGENS "MAC.AUREA" H=0.80-1.00 R=3 V	cad	39,77
434	01.P27.A30 255	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ERICA CARNEA IN VARIETA' V=18	cad	5,41
435	01.P27.A30 260	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ESCALLONIA MACRANTHA H=1.00-1.25 R=3 V	cad	15,13

436	01.P27.A30 265	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -EUONIMUS EUROPAEUS-E.ALATUS H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	30,16
437	01.P27.A30 270	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -EUONIMUS JAPONICUS IN VARIETA' H=0.6-0.8 R=3 Z/V	cad	16,88
438	01.P27.A30 275	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -EXOCORDA RACEMOSA H=0.60-0.80 R=3 Z/V	cad	5,72
439	01.P27.A30 280	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -FORSYTHIA IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=5 Z/V	cad	7,21
440	01.P27.A30 285	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -HAMAMELIS MOLLIS H=0.80-1.00 R=5 Z/V	cad	43,34
441	01.P27.A30 290	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -HYBISCUS SIRIACUS IN VAR. CFR=8-10 ALBER. Z	cad	42,23
442	01.P27.A30 295	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -HYBISCUS SIRIACUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	19,94
443	01.P27.A30 300	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -HYDRANGEA HORTENSIS IN VAR. H=0.6-0.8 R=5 Z/V	cad	7,21
444	01.P27.A30 305	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -HYDRANGEA MICR:QUERC;PANIC. H=0.4-0.6 R=3-5 V	cad	12,69
445	01.P27.A30 310	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -HYPERICUM HIDCOTE,H.MOSER. V=18 R=3	cad	5,41
446	01.P27.A30 315	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -HYPPOPHAE RAMNOIDES H=1.00-1.25 R=3 Z/V	cad	10,12
447	01.P27.A30 320	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ILEX AQUIF.VARIEG., I.A.VAN TOL H=1.00-1.25 Z	cad	81,28
448	01.P27.A30 325	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -ILEX AQUIFOLIUM I.A.VAN TOL H=1.00-1.25 R=3 Z/V	cad	45,19
449	01.P27.A30 330	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -JASMINUM NUDIFLORUM H=1.00-1.25 R=5 V	cad	9,63
450	01.P27.A30 335	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -KALMIA LATIFOLIA V=18	cad	11,46

451	01.P27.A30 340	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -KERRIA JAPONICA PLEN. H=1.00-1.25 R=3 V	cad	7,82
452	01.P27.A30 345	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -KOLKWITZIA AMABILIS H=1.00-1.25 R=5 V	cad	10,93
453	01.P27.A30 350	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LABURNUM ANAGYR.IN VAR. H=1.25-1.50 R=3 CESP Z	cad	23,52
454	01.P27.A30 355	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LABURNUM ANAGYROIDES H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	90,37
455	01.P27.A30 360	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LAGERSTROEMIA INDICA H=1.00-1.25 R=3 CESP Z	cad	13,60
456	01.P27.A30 370	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LAGERSTROEMIA INDICA H=2.00-2.50 R=3 CESP Z	cad	68,69
457	01.P27.A30 375	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LAGERSTROEMIA INDICA CFR=6-8 ALB Z	cad	36,19
458	01.P27.A30 380	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LAGERSTROEMIA INDICA CFR=14-16 ALB Z	cad	145,17
459	01.P27.A30 385	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LAURUS NOBILIS H=1.00-1.25 R=3 V	cad	12,07
460	01.P27.A30 390	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LAURUS NOBILIS H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	48,25
461	01.P27.A30 395	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LAURUS NOBILIS ALB. DC=0.60-0.80 Z/V	cad	75,24
462	01.P27.A30 397	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LAURUS NOBILIS ALB. A PALLA DC=0.40-0.50 Z	cad	90,37
463	01.P27.A30 400	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LAURUS NOBILIS A CONO H=1.75-2.00 Z/V	cad	123,69
464	01.P27.A30 405	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LESPEDEZA THUMBERGII V=13 R=3	cad	4,81
465	01.P27.A30 410	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LIGUSTRUM JAPON.,L.J.AUREUM H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	12,07

466	01.P27.A30 415	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LIGUSTRUM JAPON.,L.J.AUREUM CFR=10-12 Z	cad	45,19
467	01.P27.A30 425	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -LIGUSTRUM OVALIF.-L.SINENSIS H=1.00-1.20 R=5 Z	cad	1,92
468	01.P27.A30 430	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -MAGNOLIA STELLATA, M.OBOVATA H=1.00-1.25 R=5 Z	cad	48,25
469	01.P27.A30 435	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -MAGNOLIA X SOULANG.IN VAR. H=1.25-1.50 R=5 Z	cad	32,51
470	01.P27.A30 445	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -MAGNOLIA X SOULANG.IN VAR. H=2.50-3.00 R=5 Z	cad	148,23
471	01.P27.A30 450	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -MAHONIA AQUIF., M.JAPONICA H=0.40-0.60 R=3 V	cad	9,02
472	01.P27.A30 455	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -MAHONIA AQUIF., M.JAPONICA H=0.8-1.00 R=3 V	cad	17,79
473	01.P27.A30 460	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -MALUS FLORIBUNDA, M.ALDEN. H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	9,63
474	01.P27.A30 465	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -MALUS FLORIBUNDA, M.ALDEN. H=2.00-2.50 R=3 Z	cad	66,25
475	01.P27.A30 470	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -MALUS FLORIBUNDA- M.ALDEN. CFR=10-12 ALB Z	cad	75,24
476	01.P27.A30 475	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -NANDINA DOMESTICA H=0.6-0.8 R=5 V	cad	16,05
477	01.P27.A30 480	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -NANDINA DOMESTICA H=1.00-1.25 R=5 V	cad	45,19
478	01.P27.A30 485	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -NERIUM OLEANDER IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z/V	cad	18,10
479	01.P27.A30 490	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - OSMANTHUS AQUIF., O.LICIF. H=1.00-1.25 Z	cad	21,16
480	01.P27.A30 495	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PHILADELPHUS IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 V	cad	11,46

481	01.P27.A30 500	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PHOTINIA FRASERI RED ROBIN H=1.00-1.25 R=3 V	cad	22,29
482	01.P27.A30 505	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PHYLOSTACHIS IN VAR. H=1.50-2.00 R=5 V	cad	31,38
483	01.P27.A30 510	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PIERIS JAPONICA IN VAR. H=0.30-0.40 V	cad	17,17
484	01.P27.A30 515	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE CONIFERE, CON FITTA RAMIFICAZIONE PARTENTE DA TERRA E CHIOMA COMPATTA. CFR=CIRCONFERENZA TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, DC=DIAMETRO CHIOMA ESPRESSO IN METRI, H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA - PITTOSPORUM TOBIRA H=1.00-1.25 Z/V	cad	15,13
485	01.P27.A30 520	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -POTENTILLA FRUTICOSA IN VAR. H=0.30-0.40 R=5 V	cad	4,52
486	01.P27.A30 525	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PRUNUS LAUROCERASUS H=0.60-0.80 R=3 V	cad	5,72
487	01.P27.A30 530	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PRUNUS LAUROCERASUS H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	8,41
488	01.P27.A30 535	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PRUNUS LAUROCERASUS H=1.50-1.75 R=3 V	cad	30,16
489	01.P27.A30 540	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PRUNUS LAUROCERASUS H=1.75-2.00 R=3 Z	cad	23,52
490	01.P27.A30 545	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PRUNUS PISSARDI NIGRA; CISTENA H=1.25-1.50 R=3 Z	cad	13,90
491	01.P27.A30 550	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PRUNUS SERRUL.-P.TRILOBA H=1.00-1.25 R=3 V	cad	19,33
492	01.P27.A30 555	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PUNICA GRANATUM IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	14,83
493	01.P27.A30 560	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PUNICA GRANATUM IN VARIETA' H=1.50-1.75 R=3 V	cad	48,25
494	01.P27.A30 570	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PYRACANTHA IN VARIETA' H=1.00-1.20 R=1 V=18	cad	4,52

495	01.P27.A30 575	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -PYRACANTHA IN VARIETA' H=0.6-0.8 R=1 V=13	cad	2,18
496	01.P27.A30 580	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -RHODODENDRON HYBR-R.PONT.IN VAR. H=0.5-0.6 Z/V	cad	42,23
497	01.P27.A30 582	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -RHODODENDRON HYBR-R.PONT.IN VAR. H=0.3-0.4 Z/V	cad	21,16
498	01.P27.A30 585	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -RHUS TYPHINA IN VARIETA' H=1.00-1.25 Z	cad	19,94
499	01.P27.A30 590	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -RUSCUS ACULEATUS- R.HYPOGL. H=0.20-0.30 V	cad	6,62
500	01.P27.A30 595	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -SAMBUCUS NIGRA H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	8,49
501	01.P27.A30 600	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -SKIMMIA JAPONICA IN VARIETA' H=0.40-0.60 V	cad	22,90
502	01.P27.A30 605	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -SPARTIUM JUNCEUM V=18	cad	4,52
503	01.P27.A30 610	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -SPIRAEA BUMALDA IN VAR. H=0.50-0.60 R=5 V=18	cad	4,52
504	01.P27.A30 615	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -SPIRAEA LANC.-S.VH.-S.REEV. H=0.80-1.00 R=5 V=20	cad	6,62
505	01.P27.A30 620	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -SYMPHORICARPOS ALBUS-S.ORBIC. H=0.40-0.50 V=18	cad	3,92
506	01.P27.A30 625	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -SYRINGA VULGARIS IN VARIETA' H=0.80-1.00 Z/V	cad	18,10
507	01.P27.A30 630	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -VIBURNUM CARL.;BURK.;OPULUS H=0.80-1.00 R=3 Z/V	cad	18,10
508	01.P27.A30 635	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -VIBURNUM RITID.;TINUS;LUCIDUM H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	25,35
509	01.P27.A30 640	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -VITEX AGNUS CASTUS H=1.00-1.25 R=3 Z	cad	6,22

510	01.P27.A30 645	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DI PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE ARBUSTIVE SPOGLIANTI O SEMPREVERDI. H=ALTEZZA DELL'ESEMPLARE DAL COLLETTO, R=NUMERO MINIMO DI RAMIFICAZIONI BASALI, Z=FORNITO IN ZOLLA, V=FORNITO IN VASO O FITOCELLA -WEIGELIA FLORIDA IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 Z/V	cad	8,73
511	01.P27.A40 005	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -AKEBIA QUINATA H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	11,55
512	01.P27.A40 010	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -BIGNONIA CAPENS;CAPR;TWEED H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	20,04
513	01.P27.A40 015	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -CLEMATIS IN VARIETA' H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	11,55
514	01.P27.A40 020	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -HEDERA HELIX IN VARIETA' H=1.00-1.25 R=3 V	cad	6,55
515	01.P27.A40 025	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -HEDERA IN VARIETA' H=1.50-2.00 R=3 V	cad	12,98
516	01.P27.A40 030	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -HYDRANGEA PETIOLARIS H=0.80-1.00 R=3 V	cad	18,20
517	01.P27.A40 035	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -LONICERA IN VARIETA' H=1.50-2.00 R=2-3 V	cad	8,48
518	01.P27.A40 040	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -PARTHENOCCYSSUS QUINQUAEF;TRICUS H=1.5-2 R=3 Z/V	cad	7,12
519	01.P27.A40 045	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -POLYGONUM BALDSCHUANICUM H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	7,12
520	01.P27.A40 050	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -RHYNOCOSPERMUM JASMINOIDES H=1.50-2.00 R=3 V	cad	34,04
521	01.P27.A40 055	FORNITURA COMPRESO LO SCARICO ED IL TRASPORTO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE RAMPICANTI ZOLLATE. H= ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, V= PIANTA FORNITA IN VASO -WISTERIA SINENSIS H=1.50-2.00 R=3 Z/V	cad	10,32
522	01.P27.A50 005	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - AJUGA REPTANS IN VAR. V=9	cad	0,85
523	01.P27.A50 010	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - ALYSSUM SAXATILE V=9	cad	0,85
524	01.P27.A50 015	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - ARABIS CAUCASICA IN VAR. V=9	cad	0,85
525	01.P27.A50 020	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - ARMERIA MARITIMA V=9	cad	0,85
526	01.P27.A50 025	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - ASTER DUMOSUS,A.NOVI-BELGI V=9	cad	0,85

527	01.P27.A50 030	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - ASTILBE IN VARIETA' V=9	cad	0,85
528	01.P27.A50 035	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - AUBRETIA DELTOIDEA IN VAR. V=9	cad	0,85
529	01.P27.A50 040	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - BERBERIS CANDIDULA V=18	cad	4,45
530	01.P27.A50 045	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - BERBERIS INT.WALLICH'S PURPLE V=18	cad	4,45
531	01.P27.A50 050	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - BERBERIS MEDIA,B.HYBR.,B.OTTAW. V=18	cad	4,45
532	01.P27.A50 055	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - BERBERIS THUMB.IN VAR. V=18	cad	4,86
533	01.P27.A50 060	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - BERGENIA CORDIFOLIA V=9	cad	0,85
534	01.P27.A50 065	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - CAMPANULA CARP.,C.PORTEN.,C.LATIF. V=9	cad	0,85
535	01.P27.A50 070	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - CEANOTHUS THYSIF. REPENS V=15	cad	4,45
536	01.P27.A50 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - CERASTIUM TOMETOSUM V=9	cad	0,85
537	01.P27.A50 080	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM V=18	cad	4,68
538	01.P27.A50 085	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - CINERARIA MARITIMA V=9	cad	0,85
539	01.P27.A50 090	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - CONVALLARIA JAPONICA,C.MAJALIS V=9	cad	0,85
540	01.P27.A50 095	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - COTONEASTER DAMM.CORAL BEAUTY V=13	cad	2,18
541	01.P27.A50 100	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - COTONEASTER DAMMERI IN VAR. V=13	cad	2,67

542	01.P27.A50 105	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - COTONEASTER SALIC.IN VAR. V=13	cad	2,18
543	01.P27.A50 110	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - CRYPTOMERIA JAP.GLOBOSA NANA V=15	cad	18,71
544	01.P27.A50 115	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - CYTISUS PRAECOX IN VAR. V=15	cad	3,64
545	01.P27.A50 120	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - CYTISUS SCOP. HYBR. IN VAR. V=18	cad	5,45
546	01.P27.A50 125	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - DIANTHUS DELT.,D.GRATIAN.,D.PLUM. V=9	cad	0,85
547	01.P27.A50 130	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - EVONIMUS FORT.EM.GOLD,E.F.EM.GAIETY V=13	cad	2,34
548	01.P27.A50 135	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - FESTUCA GLAUCA V=9	cad	0,85
549	01.P27.A50 140	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - GENISTA LYDIA,G.PILOSA V=18	cad	4,45
550	01.P27.A50 145	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - HEDERA HELIX HIBERNICA,H.H.CRISPA V=9	cad	0,85
551	01.P27.A50 150	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - HELIANTHEMUM NUMMULARIUM V=9	cad	0,85
552	01.P27.A50 155	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - HERNIARIA GLABRA V=9	cad	0,85
553	01.P27.A50 160	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - HOSTA SIEBOLD.,H.FORTUNEI V=9	cad	2,02
554	01.P27.A50 165	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - HOTTUINIA CORDATA CHAMALEON V=9	cad	0,90
555	01.P27.A50 170	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - HYPERICUM CALICINUM,H.POLIPHILLUM V=9	cad	0,85
556	01.P27.A50 175	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - IBERIS SEMPERVIRENS V=9	cad	0,85

557	01.P27.A50 180	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - JUNIPERUS COMM.REPANDA V=18	cad	4,45
558	01.P27.A50 185	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - JUNIPERUS HORIZONTALIS IN VAR. V=18	cad	4,45
559	01.P27.A50 190	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - JUNIPERUS PROC.,J.SABINA,J.SQUAM.IN VAR. V=18	cad	4,45
560	01.P27.A50 195	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - JUNIPERUS X MEDIA IN VAR. V=18	cad	4,45
561	01.P27.A50 200	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - JUNIPERUS X MEDIA IN VAR. V=24	cad	11,75
562	01.P27.A50 205	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - LAMIUM GALEOBDOLON V=9	cad	0,85
563	01.P27.A50 210	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - LAVANDULA VERA,L.ANGUST. V=18	cad	3,07
564	01.P27.A50 215	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - LAVATERA OLBIA ROSEA V=18	cad	4,45
565	01.P27.A50 220	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - LEUCOTHOE SCARLETTA,L.RAINBOW V=18	cad	4,45
566	01.P27.A50 225	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - LONICERA NITIDA,L.PILEATA IN VAR. V=13	cad	2,18
567	01.P27.A50 230	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - MAZUS REPENS V=9	cad	0,85
568	01.P27.A50 235	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - MESEMBRYANTHEMUM COOPERI V=9	cad	0,85
569	01.P27.A50 240	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - OENOTHERA MISSOURIENSIS V=9	cad	0,85
570	01.P27.A50 245	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - OXALIS FLORIBUNDA V=9	cad	0,90
571	01.P27.A50 250	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETTO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - PACHYSANDRA TERMINALIS V=9	cad	0,85

572	01.P27.A50 255	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - PHLOX SUBULATA IN VAR. V=9	cad	0,85
573	01.P27.A50 260	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - PLUMBAGO LARPENTAE V=9	cad	0,85
574	01.P27.A50 265	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - POTENTILLA AUREA V=9	cad	0,85
575	01.P27.A50 270	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - POTENTILLA FRUTICOSA IN VAR. V=18	cad	3,64
576	01.P27.A50 275	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - PRUNUS LAUROC.O.LUYKEN.,P.L.ZABEL. V=18	cad	4,45
577	01.P27.A50 280	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - PYRACANTHA IN VAR. V=13	cad	2,26
578	01.P27.A50 285	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - REINECKEA CARNEA V=9	cad	0,77
579	01.P27.A50 290	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS V=15	cad	5,26
580	01.P27.A50 295	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - SALIX REPENS V=18	cad	4,45
581	01.P27.A50 300	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS V=9	cad	3,07
582	01.P27.A50 305	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - SARCOCOCCA HUMILIS,S.RUSCIFOLIA V=18	cad	4,45
583	01.P27.A50 310	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - SEDUM ACRE,S.SPURIUM V=9	cad	0,85
584	01.P27.A50 315	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - SPIRAEA JAPONICA IN VAR. V=18	cad	3,88
585	01.P27.A50 320	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - STEPHANANDRA CRISPA V=15	cad	3,06
586	01.P27.A50 325	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - SYMPHORICARPOS CH.HANCOCK V=13	cad	2,18

587	01.P27.A50 330	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - THYMUS SERPYLLUM IN VAR. V=9	cad	1,21
588	01.P27.A50 335	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - VINCA MAJOR IN VAR. V=13	cad	2,18
589	01.P27.A50 340	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - VINCA MINOR IN VAR. V=9	cad	0,85
590	01.P27.A50 345	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENATE SPECIE PERENNI E/O TAPPEZZANTI (ERBACEE, ARBUSTIVE) IN VASO. H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA, R=NUMERO DI RAMI PARTENTI DAL COLLETO, Z=PIANTA FORNITA CON ZOLLA, V=PIANTA FORNITA IN VASO - WEIGELIA FLORIDA IN VAR. V=18	cad	4,45
591	01.P27.A60 005	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI -ROSAI AD ALBERELLO IN VAR. H=1.00-1.25 Z/V	cad	24,95
592	01.P27.A60 010	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI -ROSAI BOTANICI DA INNESTO IN VAR. R=3-4 RN	cad	8,08
593	01.P27.A60 015	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI -ROSAI BOTANICI DA INNESTO IN VAR. R=3-4 V=20	cad	12,98
594	01.P27.A60 020	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI -FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI - ROSAI COPRIS.DA INNESTO IN VAR. FORZA EXTRA RN	cad	4,36
595	01.P27.A60 025	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI -ROSAI COPRISUOLO DA TALEA IN VAR. R=3-4 V=10	cad	6,06
596	01.P27.A60 030	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI -ROSAI DA TAGLIO IN VARIETA' R=3-4 RN/Z	cad	4,36
597	01.P27.A60 035	FORNITURA DI ROSAI, ESENTI DA MALATTIE, BEN RAMIFICATI, FORNITI SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI -ROSAI RAMPIC.INNEST IN VAR. H=1.00-1.25 R=3 Z/RN	cad	8,08
598	01.P27.A70 005	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -AGERATUM MEXICANUM IN VARIETA' V=10 F1	cad	0,53
599	01.P27.A70 010	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -BEGONIA SEMPERFLORENS IN VARIETA' V=10	cad	0,53
600	01.P27.A70 015	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -BEGONIA TUBEROSA IN VARIETA' V=13	cad	2,67
601	01.P27.A70 020	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -CANNA INDICA IN VARIETA' (RIZOMA)	cad	1,70
602	01.P27.A70 025	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -CHRYSANTHEMUM COREANUM V=18-22 A CESP.	cad	8,89
603	01.P27.A70 030	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -CINERARIA IN VARIETA' V=10	cad	0,73
604	01.P27.A70 035	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -COLEUS IN VAR.F1 V=10	cad	0,72
605	01.P27.A70 040	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -IMPATIENS WALLERIANA IN VAR.F1 V=10	cad	0,76
606	01.P27.A70 045	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -PELARGONIUM PELTATUM V=14	cad	3,12
607	01.P27.A70 050	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -PELARGONIUM ZONALE IN VAR. V=14	cad	3,12
608	01.P27.A70 055	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -PETUNIA IN VARIETA' V=10	cad	0,67
609	01.P27.A70 060	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -SALVIA SPLENDENS IN VAR. F1 V=10	cad	0,53
610	01.P27.A70 065	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -TAGETES IN VAR. F1 V=10	cad	0,53
611	01.P27.A70 070	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -TULIPANO IN VAR. BULBO CFR CM. 12	cad	0,29
612	01.P27.A70 075	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -VIOLA TRICOLOR F1 Z	cad	0,32
613	01.P27.A70 080	FORNITURA DELLE SOTTOELENATE SPECIE ERBACEE DA FIORE, BEN RAMIFICATE E DI PRONTO EFFETTO -VIOLA TRICOLOR F1 V=10	cad	0,48

614	01.P27.B00 005	MISCUGLIO PER TAPPETO ERBOSO BIFITA: POA BENSUN - FESTUCA RUBRA COMMUTATA ENJOY -CONFEZIONATO	kg	12,47
615	01.P27.B05 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE CONFETTATE PER PRATI ORNAMENTALI SOLEGGIATI: FESTUCA RUBRA LIROUGE 20%, FESTUCA RUBRA RAPID 20%, FESTUCA TRICHOPHYLLA DAWSON 10%, LOLIUM PERENNE HUNTER 10%, LOLIUM PERENNE SCORE 20%, POA BARON 10%, POA COMPACT 10% - IN SACCHI	kg	5,60
616	01.P27.B10 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE CONFETTATE PER IMPIANTI SPORTIVI: LOLIUM INGLESE HUNTER 25%, LOLIUM INGLESE SCORE 20%, POA PRATENSIS COMPACT 20%, POA PRATENSIS BARON 20%, POA PRATENSIS PARADE 15% -IN SACCHI	kg	5,69
617	01.P27.B15 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' A RAPIDO SVILUPPO, IDONEO ALLA RIGENERAZIONE DI VECCHI PRATI O CAMPI SPORTIVI A RAPIDO SVILUPPO: LOLIUM PERENNE LORETTA 40%, LOLIUM PERENNE LISABELLE 30%, LOLIUM PERENNE MONDIAL 30% -IN SACCHI	kg	9,47
618	01.P27.B20 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER LA RIGENERAZIONE DI SUPERFICI ANCHE SPORTIVE MOLTO CALPESTATE: LOLIUM PERENNE LORETTA 40%, LOLIUM PERENNE MONDIAL 30%, LOLIUM PERENNE LISABELLE 27%, POA SUPINA SUPRA 3% -IN SACCHI	kg	10,69
619	01.P27.B25 005	MISCUGLIO DI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER LA SEMINA DI PRATI, PARCHI DI RAPPRESENTANZA, GIARDINI ANCHE FORTEMENTE CALPESTATI: FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 15%, FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA ESTICA 15%, LOLIUM PERENNE LORETTA 25%, LOLIUM PERENNE LISABELLE 15%, POA PRATENSIS CYNTHIA 15%, POA PRATENSIS JULIA 15% -IN SACCHI	kg	7,27
620	01.P27.B30 005	MISCUGLIO DI SPECIE GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER PRATI CALPESTATI ED AREE VERDI ESTENSIVE: AGROSTIS CAPILLARIS HIGHLAND 10%, FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 30%, FESTUCA RUBRA NOVORUBRA 25%, FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA LIPROSA 20%, LOLIUM PERENNE MONDIAL 5%, POA PRATENSIS GERONIMO 10% -IN SACCHI	kg	11,46
621	01.P27.B35 005	MISCUGLIO ORNAMENTALE DI SPECIE VARIE A TAGLIA BASSA: AGROSTIS TENUIS HIGHLAND 3%, FESTUCA OVINA DURIUSCOLA 22%, FESTUCA RUBRA COMMUTATA LIFALLA 30%, FESTUCA RUBRA TRICHOPHYLLA APROSA 20%, LOLIUM PERENNE MONDIAL 5%, POA PRATENSIS GERONIMO 10%, FIORI (ACHILLEA M.- LOTUS C.- BORAGO O.- CAMPANULA R.- DIORITHUS D.- GALIUM V.- VIOLA O.- ECC.) 10%IN SACCHI	kg	35,77
622	01.P27.B40 005	MISCUGLIO DI SEMENTI GRAMINACEE DI ALTA QUALITA' PER NUOVI IMPIANTI ERBOSI SU SUPERFICI SPORTIVE ESTREMAMENTE UTILIZZATE: LOLIUM PERENNE LORETTA 40%, LOLIUM PERENNE LISABELLE 20%, POA PRATENSIS JULIA 17%, POA PRATENSIS CYNTHIA 10%, POA PRATENSIS SASKIA 10%, POA SUPINA SUPRA 3% -IN SACCHI	kg	12,73
623	01.P27.B60 005	ZOLLE ERBOSE	mq	8,89
624	01.P27.C00 005	PALI TUTORI STAGIONATI, SCORTECCIATI ED APPUNTITI DELLA LUNGHEZZA DA MT. 3.50 A MT. 5.00 -DEL DIAMETRO MEDIO DI CM. 6-8	cad	5,81
625	01.P27.C10 005	PALI TUTORI PER PIANTE, IN LEGNO DI PINO, TORNITI ED IMPREGNATI A PRESSIONE CON SALI DI RAME -DIAMETRO CM. 6 - LUNGHEZZA CM. 220	m	3,34
626	01.P27.C10 010	PALI TUTORI PER PIANTE, IN LEGNO DI PINO, TORNITI ED IMPREGNATI A PRESSIONE CON SALI DI RAME -DIAMETRO CM. 8 - LUNGHEZZA CM. 300/400	m	4,77
627	01.P27.C10 015	PALI TUTORI PER PIANTE, IN LEGNO DI PINO, TORNITI ED IMPREGNATI A PRESSIONE CON SALI DI RAME -DIAMETRO CM.10 - LUNGHEZZA CM. 300/400	m	6,12
628	01.P27.C30 005	SMEZZOLE PER IL FISSAGGIO DI PALI TUTORI, IN LEGNO DI PINO, TORNITE ED IMPREGNATE A PRESSIONE CON SALI DI RAME -SEMIDIAMETRO CM. 6 - LUNGHEZZA CM. 220	m	1,96
629	01.P27.C30 010	SMEZZOLE PER IL FISSAGGIO DI PALI TUTORI, IN LEGNO DI PINO, TORNITE ED IMPREGNATE A PRESSIONE CON SALI DI RAME -SEMIDIAMETRO CM. 8 - LUNGHEZZA CM. 300/400	m	2,67
630	01.P27.C30 015	SMEZZOLE PER IL FISSAGGIO DI PALI TUTORI, IN LEGNO DI PINO, TORNITE ED IMPREGNATE A PRESSIONE CON SALI DI RAME -SEMIDIAMETRO CM.10 - LUNGHEZZA CM. 300/400	m	3,34
631	01.P27.C50 005	LEGACCI PER PIANTE COSTITUITI DA FILATI INTRECCIATI DI COCCO, BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTI-STRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 - SPESSORE CM. 5	m	0,47
632	01.P27.C50 010	LEGACCI PER PIANTE COSTITUITI DA FILATI INTRECCIATI DI COCCO, BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTI-STRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 - SPESSORE CM. 7	m	0,80
633	01.P27.C50 015	LEGACCI PER PIANTE COSTITUITI DA FILATI INTRECCIATI DI COCCO, BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTI-STRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 - SPESSORE CM. 9	m	0,92
634	01.P27.C60 005	LEGACCI PER PIANTE COSTITUITI DA FILATI INTRECCIATI DI COCCO, BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTI-STRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 - ALTEZZA MM. 35	m	0,27
635	01.P27.D00 005	CONCIMI AZOTATI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -SOLFATO AMMONICO 20-21%	kg	0,16
636	01.P27.D00 010	CONCIMI AZOTATI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -NITRATO AMMONICO 26%	kg	0,20
637	01.P27.D00 015	CONCIMI AZOTATI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -NITRATO DI CALCIO 15-16%	kg	0,18
638	01.P27.D00 020	CONCIMI AZOTATI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -UREA AGRICOLA 46%	kg	0,27

639	01.P27.D00 025	CONCIMI AZOTATI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -CALCIOCIANAMIDE	kg	0,68
640	01.P27.D05 005	CONCIMI POTASSICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -SOLFATO POTASSICO 50-52%	kg	0,35
641	01.P27.D05 010	CONCIMI POTASSICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -SOLFATO POTASSICO MAGNESIACO	kg	0,37
642	01.P27.D05 015	CONCIMI POTASSICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -CLORURO POTASSICO 60-62%	kg	0,27
643	01.P27.D05 020	CONCIMI POTASSICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -SALE POTASSICO 40%	kg	0,24
644	01.P27.D10 005	CONCIMI FOSFATICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINO DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -PERFOSFATO MINERALE 19-21%	kg	0,16
645	01.P27.D10 010	CONCIMI FOSFATICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINO DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -SUPERFOSFATO TRIPLO	kg	0,30
646	01.P27.D10 015	CONCIMI FOSFATICI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINO DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -SCORIE THOMAS	kg	0,23
647	01.P27.D15 005	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -12-12-12	kg	0,27
648	01.P27.D15 010	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -15-15-15	kg	0,29
649	01.P27.D15 015	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -5-15-30	kg	0,28
650	01.P27.D15 020	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -8-24-24	kg	0,32
651	01.P27.D15 025	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -20-10-10	kg	0,29
652	01.P27.D15 030	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -11-22-16	kg	0,35
653	01.P27.D15 035	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -25-10-0	kg	0,29
654	01.P27.D15 040	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -18-46	kg	0,30
655	01.P27.D15 045	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -12-6-18 + MG	kg	0,32
656	01.P27.D15 050	CONCIMI COMPLESSI IN SACCHI FORNITI FRANCO MAGAZZINI DELLA CITTA', CON LE COMPOSIZIONI -20-10-10	kg	0,32
657	01.P27.D20 005	CONCIME MINERALE COMPOSTO, A LENTA CESSIONE, PER LA CURA DEGLI ALBERI -10-8-18+4	kg	2,28
658	01.P27.D25 005	CONCIME FOGLIARE STIMOLATORE DELLA CRESCITA VEGETATIVA -30-10-10	l	3,90
659	01.P27.D25 010	CONCIME FOGLIARE STIMOLATORE DELLA CRESCITA VEGETATIVA -20-20-20	l	3,92
660	01.P27.D25 015	CONCIME FOGLIARE STIMOLATORE DELLA CRESCITA VEGETATIVA -9-15-30	l	3,92
661	01.P27.D25 020	CONCIME FOGLIARE STIMOLATORE DELLA CRESCITA VEGETATIVA -12-48-8	l	4,54
662	01.P27.D30 005	CONCIME FOGLIARE A BASE DI ALGHE NERE, APPORTATORE DI MACRO E MICRO ELEMENTI	l	22,90
663	01.P27.D35 005	CONCIME ORGANICO NATURALE PROVENIENTE DA BIOMASSA FUNGINA -	kg	1,72
664	01.P27.D40 005	CONCIME ORGANICO AZOTATO A BASE DI COLATICCIO E SOSTANZE UMICHE	kg	4,28
665	01.P27.D50 005	FERTILIZZANTE MINERALE BILANCIATO PER TAPPETI ERBOSI -20-5-8+2	kg	2,10
666	01.P27.D55 005	FERTILIZZANTE GRANULARE A CESSIONE CONTROLLATA PER TAPPETI ERBOSI E PARCHI -14-0-19+3	kg	1,71
667	01.P27.D60 005	FERTILIZZANTE AZOTATO AD AZIONE PROLUNGATA PER PRATI ANCHE FORTEMENTE SFRUTTATI -32-0-0	kg	3,18
668	01.P27.D70 005	AMMENDANTE ORGANICO, PRIVO DI TERRA, ADATTO A COLTURE DI PIENO CAMPO -SFUSO	kg	0,10
669	01.P27.D75 005	AMMENDANTE ORGANICO PELLETTATO, PRIVO DI TERRA, A LENTA CESSIONE, CON ALMENO IL 90% DI S.O., ADATTO A COLTURE DI PIENO CAMPO -SFUSO	kg	0,14
670	01.P27.D80 005	AMMENDANTE ORGANICO NATURALE CORRETTIVO COMPOSTO DA UNA MISCELA DI ESTRATTI UMICI IN SOSPENSIONE -A BASE DI FERRO	l	27,40
671	01.P27.D85 005	COMPOST DI ELEVATA QUALITA' PROVENIENTE DAL TRATTAMENTO DI RIFIUTI, SELEZIONATI ALLA FONTE, AD ELEVATA MATRICE ORGANICA (RIFIUTI VERDI, FANGHI URBANI ED INDUSTRIALI DI BUONA QUALITA' MISCELATI CON SCARTI LEGNOSI, RIFIUTI MERCATALI, RIFIUTI ORGANICI DI MENSE E RISTORANTI, FRAZIONE ORGANICA DELLE UTENZE DOMESTICHE) -SFUSO	q	4,35
672	01.P27.D85 010	COMPOST DI ELEVATA QUALITA' PROVENIENTE DAL TRATTAMENTO DI RIFIUTI, SELEZIONATI ALLA FONTE, AD ELEVATA MATRICE ORGANICA (RIFIUTI VERDI, FANGHI URBANI ED INDUSTRIALI DI BUONA QUALITA' MISCELATI CON SCARTI LEGNOSI, RIFIUTI MERCATALI, RIFIUTI ORGANICI DI MENSE E RISTORANTI, FRAZIONE ORGANICA DELLE UTENZE DOMESTICHE) -IN SACCHI DA LT. 50	q	4,96
673	01.P27.D90 005	LETAME MATURO DI ORIGINE EQUINA E/O BOVINA RICAVATO DA LETTIERE DI PAGLIA IN SACCHI O SFUSO	kg	0,08
674	01.P27.D95 005	STALLATICO A BASE DI LETAME, CON ALMENO TRE ANNI DI FERMENTAZIONE -IN SACCHI	kg	0,16
675	01.P27.E00 005	PREPARATO PER COLTURE ACIDOFILE A BASE DI TERRA D'ERICA, PH 4-4,5, VAGLIATO CON GRANULOMETRIA FINE -IN SACCHI	l	0,13
676	01.P27.E05 005	TERRA D'ERICA CONCENTRATA A PH 4.5 -IN SACCHI	l	0,15
677	01.P27.E10 005	TERRA D'ERICA DELLA BRIANZA -FERRUGINOSA IN ZOLLA ASCIUTTA	mc	47,84
678	01.P27.E15 005	TORBA NERA, PH 5.5, VAGLIATA CON GRANULOMETRIA NON OMOGENEA -SFUSA	kg	0,06
679	01.P27.E20 005	TORBA IN BALLE DI CIRCA MC.0,20 -NAZIONALE	cad	12,98

680	01.P27.E20 010	TORBA IN BALLE DI CIRCA MC.0,20 -ESTERA	cad	13,80
681	01.P27.E30 005	SPHAGNUM DI PRIMA QUALITA', SEMIASCIUTTO ESENTE DA IMPUREZZE DI QUALSIASI TIPO	q	48,97
682	01.P27.E40 010	TERRA AGRARIA PRELEVATA DA STRATI SUPERFICIALI ATTIVI, IN TEMPERA, DI MEDIO IMPASTO, A STRUTTURA GLOMERULARE, CON SCHELETRO IN QUANTITA' NON SUPERIORE AL 5% E CON PH 6-6.5 -CONTENENTE SOSTANZA ORGANICA NON INFERIORE AL 2%	mc	12,04
683	01.P27.E50 005	TERRICCIATO PER PIANTUMAZIONI A BASE DI STALLATICI ED HUMUS VEGETALE -IN SACCHI	l	0,06
684	01.P27.E55 005	TERRICCIATO A BASE DI SOSTANZE ORGANICHE, IDONEO PER RICARICHI IN PIENO CAMPO, CONTENENTE ANCHE TERRA AGRARIA -SFUSO	kg	0,05
685	01.P27.E60 005	TERRICCIATO A BASE DI CORTECCE COMPOSTATE E TORBA NERA, CON ELEVATA RITENZIONE IDRICA, ADATTO PER LA RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI, PER LA COPERTURA DEI SEMI, FIORIERE E VASCHE -ALLA CONFEZIONE IN SACCHI DA LITRI 80	cad	5,25
686	01.P27.E60 010	TERRICCIATO A BASE DI CORTECCE COMPOSTATE E TORBA NERA, CON ELEVATA RITENZIONE IDRICA, ADATTO PER LA RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI, PER LA COPERTURA DEI SEMI, FIORIERE E VASCHE -SFUSO	mc	53,47
687	01.P27.F00 005	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -PROPICONAZOLO 25%	kg	113,47
688	01.P27.F00 015	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -OXICARBOXIN 20%	kg	25,97
689	01.P27.F00 020	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -BITERTANOLO 25%	kg	50,60
690	01.P27.F00 040	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -POLTIGLIA AL CU METALLICO DI SOLFATO 20 %	kg	3,64
691	01.P27.F00 055	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -ZOLFO COLLOIDALE 80%	kg	3,55
692	01.P27.F00 060	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -ZOLFO MICRONIZZATO 80%	kg	3,55
693	01.P27.F00 065	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -PENCONAZOLO 1.5% + ZOLFO 40%	kg	13,38
694	01.P27.F00 070	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -DINOCAP 25%	kg	26,78
695	01.P27.F00 075	ANTICRITTOGAMICI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -FENARIMOL PURO 1.80% + ZOLFO PURO 50%	kg	15,03
696	01.P27.F10 005	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -DIFLUBENZURON 5%	kg	41,00
697	01.P27.F10 010	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -PIRETRO NATURALE 4%	kg	46,62
698	01.P27.F10 020	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -PIRIMICARB 17.5%	kg	31,80
699	01.P27.F10 025	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -ETHIOFENCARB GRAN.10%	kg	12,57
700	01.P27.F10 030	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -METALDEYDE GRAN. 5%	kg	3,40
701	01.P27.F10 045	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -DELTAMETHRIN 2.8%	kg	60,72
702	01.P27.F10 050	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -PERMETHRIN 26.3%	kg	102,02
703	01.P27.F10 055	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -ACEPHATE 42.5%	kg	31,80
704	01.P27.F10 060	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -BACILLUS THURINGIENSIS	kg	38,44
705	01.P27.F10 070	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -CHLORPYRIPHOS METHYL 7.5%	kg	20,24
706	01.P27.F10 080	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -OLIO BIANCO 80%	kg	4,05
707	01.P27.F10 085	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -PHOSALONE 24%	kg	13,38
708	01.P27.F10 095	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -FENSON 20%	kg	8,73
709	01.P27.F10 100	INSETTICIDI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -TETRADIFON 8%	kg	11,55
710	01.P27.F20 005	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -ALACHLOR 43.2%	kg	15,43
711	01.P27.F20 010	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -DIPHENAMID 50%	kg	39,67
712	01.P27.F20 015	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -GLYPHOSATE 41%	kg	19,22
713	01.P27.F20 020	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -OXYFLUORFEN 23.6%	kg	70,64
714	01.P27.F20 035	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -DIURON 46%	kg	19,84
715	01.P27.F20 040	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -DICHLOBENIL 6.75%	kg	11,87

716	01.P27.F20 045	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -TRIFLURALIN 45%	kg	10,52
717	01.P27.F20 050	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -2.4 D 25% + MCPA 31%	kg	8,16
718	01.P27.F20 065	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -CHLORBUFAM 11.5% + CYCLURON 16.5%	kg	47,74
719	01.P27.F20 070	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -OXADIAZON 2% GRANULARE	kg	7,53
720	01.P27.F20 075	DISERBANTI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -OXADIAZON 25.5% LIQUIDO	kg	36,50
721	01.P27.F30 010	PRODOTTI VARI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -CHELATO DI FERRO 6% (FE EDDHA)	kg	30,76
722	01.P27.F30 015	PRODOTTI VARI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -PINOLENE	kg	21,37
723	01.P27.F30 020	PRODOTTI VARI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -POLIGLICOLETERE AROMATICO 20%	kg	17,89
724	01.P27.F30 025	PRODOTTI VARI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -PASTA CICATRIZZANTE A BASE DI TRIADIMEFON 2%	kg	28,12
725	01.P27.F30 030	PRODOTTI VARI DI III E IV CLASSE TOSSICOLOGICA FORMULATI CON I SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI -SOLFATO FE MICROCRISTALLINO 25%	kg	0,44
726	01.P27.F50 005	SOLUZIONE IDROALCOLICA A BASE DI PROPOLI PER AUMENTARE IL VIGORE VEGETATIVO	l	29,96
727	01.P27.F55 005	SOLUZIONE IDROSOLUBILE A BASE DI PIRETRINA E ABSINTINA ATTIVA CONTRO INSETTI CON APPARATO BOCCALE PUNGENTE O MASTICATORE	l	30,76
728	01.P27.F60 005	SOLUZIONE IDROALCOLICA A BASE DI NICOTIANA T. E ARTEMISIA A, ATTIVA CONTRO INSETTI AD APPARATO BOCCALE MASTICATORE O SUCCHIANTE	l	17,99
729	01.P27.F65 005	SOLUZIONE IDROSOLUBILE A BASE DI NICOTIANA T., ARTEMISIA A., QUASSIA A. ED OLII ESSENZIALI EMULSIONATI CON LECITINA DI SOJA, EFFICACE CONTRO INSETTI AD APPARATO PUNGENTE O MASTICATORE PARTICOLARMENTE RESISTENTI	l	17,58
730	01.P27.F70 005	PREPARATO A BASE DI SILICATO DI SODIO, A LARGO SPETTRO D'AZIONE, EFFICACE CONTRO AFIDI, ACARI E MALATTIE CRITTOGAMICHE	kg	2,00
731	01.P27.F75 005	POLVERE IDROSOLUBILE A BASE DI URTICA D. EFFICACE CONTRO AFIDI, ACARI, TICHIOLETURA, BOLLA E PERONOSPORA	kg	18,39
732	01.P27.F80 005	POLVERE IDROSOLUBILE A BASE DI EQUISETUM A. EFFICACE CONTRO ALCUNE MALATTIE CRITTOGAMICHE: RUGGINE, MONILIA, BOTRYTIS, ECC. -	kg	17,17
733	01.P27.F85 005	SOLUZIONE IDROALCOLICA-AMMONIACALE A BASE DI PROPOLI, EFFICACE CONTRO NEMATODI, FUNGHI DEL TERRENO E MARCIUMI DEL COLLETTO	l	35,58
734	01.P27.F90 005	MISCELA DI OLII ESSENZIALI VEGETALI PER IL CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI	kg	6,12
735	01.P27.F95 005	AGEVOLANTE DELL'ASSORBIMENTO RADICALE, DECOMPATTATORE ED AREATORE DEL SUOLO	l	16,56
736	01.P27.G00 005	ACIDI UMICI ATTIVATI AD AZIONE RAPIDA -A BASE DI LEONARDITE	l	17,38
737	01.P27.G05 005	CORRETTIVO DELLA STRUTTURA E DELL'ATTIVITA' COLLOIDALE DEL TERRENO	kg	3,33
738	01.P27.G10 005	COMPLESSO MOLECOLARE UREA-FERRO STABILI -RINVERDENTE A RAPIDO EFFETTO	l	5,98
739	01.P27.G15 005	ANTITRASPIRANTE PER PIANTE A BASE DI CERE DI PARAFFINA IN EMULSIONE	kg	10,32
740	01.P27.G20 005	AMMENDANTE CON AZIONE RITENTRICE DI IDRICITA' CON LA SEGUENTE COMPOSIZIONE -COPOLYMER ACRYLAMIDE AGRYLATE 99.5%+0.5 PIGMENT	kg	26,78
741	01.P27.G25 005	LIQUIDO ADESIVANTE PER SEMINE IN ZONE DIFFICILI	kg	13,38
742	01.P27.G40 005	POMICE SILICEA PER DRENAGGI, COLTURE IN VASO E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE CON PH= 6.5-7 IN GRANULOMETRIA VARIABILE FRA MM. 0.2 (SABBIA) E MM. 12-25 (GRANIGLIA) SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. -SFUSA	mc	39,67
743	01.P27.G40 010	POMICE SILICEA PER DRENAGGI, COLTURE IN VASO E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE CON PH= 6.5-7 IN GRANULOMETRIA VARIABILE FRA MM. 0.2 (SABBIA) E MM. 12-25 (GRANIGLIA) SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. -IN SACCHI DA LT. 50	mc	60,72
744	01.P27.G45 005	LAPILLO VULCANICO ALVEOLARE A CELLULE APERTE PER PACCIAMATURA, SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE, COLTURE IN VASO, PH= 7, IN GRANULOMETRIA VARIABILE DA MM. 0.5 (SABBIA) A MM. 10-35 (GHIAIA) SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. -SFUSO	mc	38,85
745	01.P27.G45 010	LAPILLO VULCANICO ALVEOLARE A CELLULE APERTE PER PACCIAMATURA, SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE, COLTURE IN VASO, PH= 7, IN GRANULOMETRIA VARIABILE DA MM. 0.5 (SABBIA) A MM. 10-35 (GHIAIA) SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L. -IN SACCHI DA LT. 33	mc	64,72
746	01.P27.G60 005	DISERBANTE ECOLOGICO COSTITUITO DA CORTECCIA DI PINO, FORNITA FRANCO MAGAZZINO COMUNALE O LUOGHI INDICATI DALLA D.L. -TIPO MEDIO (8-20 MM)-CONF. IN SACCHI DA LT. 80	cad	5,87
747	01.P27.G60 010	DISERBANTE ECOLOGICO COSTITUITO DA CORTECCIA DI PINO, FORNITA FRANCO MAGAZZINO COMUNALE O LUOGHI INDICATI DALLA D.L. -TIPO MEDIO (8-20 MM) -SFUSA	mc	62,35
748	01.P27.G60 015	DISERBANTE ECOLOGICO COSTITUITO DA CORTECCIA DI PINO, FORNITA FRANCO MAGAZZINO COMUNALE O LUOGHI INDICATI DALLA D.L. -TIPO GROSSO (20-40 MM)-CONF. IN SACCHI DA LT. 80	cad	7,13
749	01.P27.G60 020	DISERBANTE ECOLOGICO COSTITUITO DA CORTECCIA DI PINO, FORNITA FRANCO MAGAZZINO COMUNALE O LUOGHI INDICATI DALLA D.L. -TIPO GROSSO (20-40 MM) -SFUSA	mc	66,75

750	01.P27.L00 005	GEOTESSUTO PRESEMINATO PER L'INERBIMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE O RIVE COSTITUITO DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, TOTALMENTE BIODEGRADABILE -PESO 200 GR/MQ.	mq	3,73
751	01.P27.L00 010	GEOTESSUTO PRESEMINATO PER L'INERBIMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE O RIVE COSTITUITO DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, TOTALMENTE BIODEGRADABILE -PESO 400 GR/MQ.	mq	5,43
752	01.P27.L05 005	GEORETE PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE, LETTI DI TORRENTI, RIVE, COSTITUITA DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 -DEL PESO DI 400 GR/MQ.	mq	5,93
753	01.P27.L05 010	GEORETE PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE, LETTI DI TORRENTI, RIVE, COSTITUITA DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 -DEL PESO DI 700 GR/MQ.	mq	8,88
754	01.P27.L05 015	GEORETE PER IL CONSOLIDAMENTO DI SCARPATE, LETTI DI TORRENTI, RIVE, COSTITUITA DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 -DEL PESO DI 900 GR/MQ	mq	9,74
755	01.P27.L10 005	GEORETE FLESSIBILE TRIDIMENSIONALE COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI NYLON TERMOSALDATI TRA DI LORO NEI PUNTI DI CONTATTO FORMANDO UNA STUOIA A STRUTTURA APERTA CON IL 95% DI SPAZI VUOTI -SPESSORE MM. 20 - PESO 425 GR/MQ	mq	10,32
756	01.P27.L15 005	GEORETE FLESSIBILE TRIDIMENSIONALE COSTITUITA DA MONOFILAMENTI DI NYLON TERMOSALDATI TRA DI LORO NEI PUNTI DI CONTATTO FORMANDO UNA STUOIA A FONDO PIATTO RIEMPIA IN FASE DI FABBRICAZIONE CON UNA MISCELA PERMEABILE DI BITUME E SABBIA -SPESSORE MM. 18 - PESO 440 GR/MQ	mq	31,18
757	01.P27.L20 005	GEOBANDA PER L'IMBRIGLIAMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI PENDII, COSTITUITE DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 - ALTEZZA CM. 15	m	2,82
758	01.P27.L20 010	GEOBANDA PER L'IMBRIGLIAMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI PENDII, COSTITUITE DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 - ALTEZZA CM. 20	m	3,73
759	01.P27.L20 015	GEOBANDA PER L'IMBRIGLIAMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI PENDII, COSTITUITE DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 - ALTEZZA CM. 30	m	5,39
760	01.P27.L20 020	GEOBANDA PER L'IMBRIGLIAMENTO ED IL CONSOLIDAMENTO DI PENDII, COSTITUITE DA INTRECCIO DI FIBRE NATURALI DI COCCO, NON TRATTATE, TOTALMENTE BIODEGRADABILI, CON FORZA ANTISTRAPPO DEI FILI NON INFERIORE A KG. 25 - ALTEZZA CM. 40	m	7,22
761	01.P27.L25 005	TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO PACCIAMANTE COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU STRATO CARTACEO, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA, CON:  -MASSA AREICA GR/MQ 1200  -FIBRE VEGETALI 94%  -BARRIERA CARTACEA 6% -IN BOBINE - SPESSORE MM. 6.5	mq	4,01
762	01.P27.L30 005	TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU RETE DI JUTA, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA CON:  -MASSA AREICA GR/MQ 2000  -FIBRE VEGETALI 23%  -RETE DI JUTA 7%  -SEMI: MISCUGLIO SEMINATIVO ADATTO ALLE CARATTERISTICHE PEDOClimatiche DELLA ZONA DA TRATTARE 2%  -CONCIME 5%  -RITENTORE IDRICO NATURALE 63% -IN BOBINE - SPESSORE MM. 7	mq	6,67

763	01.P27.L35 005	TESSUTO NON TESSUTO ANTIEROSIVO COMPOSTO DI FIBRE BIODEGRADABILI COESIONATE MECCANICAMENTE MEDIANTE AGUGLIATURA SU RETE IN JUTA, SENZA IMPIEGO DI COLLANTI O APPRETTI O CUCITURE E/O FILAMENTI O RETI IN MATERIA PLASTICA CON:  -MASSA AREICA GR/MQ 350  -FIBRE VEGETALI 65%  -RETE IN JUTA 35% -IN BOBINE - SPESSORE MM. 3.5	mq	2,54
764	01.P27.L40 005	STUOIA ANTIEROSIONE IN CARTA DI CELLULOSA E RETE IN PLASTICA BIODEGRADABILE E/O FOTOSSIDABILE -IN ROTOLI	mq	1,96
765	01.P27.L45 005	TELO PER PACCIAMATURA PERMEABILE ALL'ACQUA, IN POLIPROPILENE STABILIZZATO U.V. -IN ROTOLI CON LARG. COMPRESA TRA CM. 165 E CM. 315	mq	0,92
766	01.P27.M00 005	FIORIERE IN LEGNO TRATTATO E VERNICIATO, CON L'INTERNO VERNICIATO ANTIMUFFA O BITUMATO, PARETI DI CONTENIMENTO FINITE DELLO SPESSORE DI CM. 4 -DIMENSIONI CM. 80X80X50H	cad	186,06
767	01.P27.M00 010	FIORIERE IN LEGNO TRATTATO E VERNICIATO, CON L'INTERNO VERNICIATO ANTIMUFFA O BITUMATO, PARETI DI CONTENIMENTO FINITE DELLO SPESSORE DI CM. 4 -DIMENSIONI CM. 100X100X50H	cad	402,78
768	01.P27.M05 005	PANCHE IN LEGNO DELLA LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00 -A TRE ASSI TIPO "TORINO"	cad	186,06
769	01.P27.M05 010	PANCHE IN LEGNO DELLA LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00 -A 24 LISTELLI CON GAMBE IN GHISA	cad	402,78
770	01.P27.M05 015	PANCHE IN LEGNO DELLA LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00 -TIPO "VIA GARIBALDI"	cad	419,13
771	01.P27.M10 005	PANCA MODULARE CON PIEDINI IN TUBO D'ACCIAIO ZINCATO A FUOCO, SEDILE E SCHIENALE IN TUBO DI ACCIAIO E RETICOLATO DI FILO D'ACCIAIO, DIAMETRO ESTERNO MINIMO DEL TUBO MM. 25, RETICOLO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM. 15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO COLORATO -ELEMENTO LINEARE BIPOSTO	cad	616,43
772	01.P27.M10 010	PANCA MODULARE CON PIEDINI IN TUBO D'ACCIAIO ZINCATO A FUOCO, SEDILE E SCHIENALE IN TUBO DI ACCIAIO E RETICOLATO DI FILO D'ACCIAIO, DIAMETRO ESTERNO MINIMO DEL TUBO MM. 25, RETICOLO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM. 15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO COLORATO -ELEMENTO CURVATO A 60 GRADI BIPOSTO	cad	1.051,92
773	01.P27.M10 015	PANCA MODULARE CON PIEDINI IN TUBO D'ACCIAIO ZINCATO A FUOCO, SEDILE E SCHIENALE IN TUBO DI ACCIAIO E RETICOLATO DI FILO D'ACCIAIO, DIAMETRO ESTERNO MINIMO DEL TUBO MM. 25, RETICOLO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM. 15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO COLORATO -ELEMENTO CURVATO 90 GRADI TRIPOSTO	cad	1.577,38
774	01.P27.M15 005	PANCA CON INTELAIATURA IN TUBO D'ACCIAIO DEL DIAMETRO ESTERNO NON INFERIORE A MM. 30, SEDILE A SCHIENALE IN RETICOLATO DI FILO D'ACCIAIO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM. 15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO COLORATO -LUNGHEZZA NON INFERIORE A METRI 2.00	cad	696,17
775	01.P27.M20 005	POGGIASCHIENA CON TUBO DI SUPPORTO PROLUNGATO PER FISSAGGIO A CEMENTO, TUBO D'ACCIAIO E RETICOLATO DI FILO METALLICO, DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO NON INFERIORE A MM. 50, RETICOLO A MAGLIA NON SUPERIORE A MM.15X15, RICOPERTO IN MATERIALE SINTETICO -DI COLORE VERDE O MARRONE	cad	240,24
776	01.P27.M30 005	CESTINO PORTA RIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA, CON BASE DI APPOGGIO IN TONDO TRAFILATO E SISTEMA DI BLOCCAGGIO AL PAVIMENTO CON VITI A BRUGOLA -DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30	cad	28,31
777	01.P27.M35 005	CESTINO PORTARIFIUTI CILINDRICO IN LAMIERA DI ACCIAIO STAMPATA E NERVATA CON BASE A STELO CEMENTABILE - DIAMETRO COMPRESO TRA CM. 25 E CM. 30	cad	24,34
778	01.P27.M55 005	CESTINO PORTA RIFIUTI -BASCULANTE	cad	60,72
779	01.P27.M90 005	PIASTRELLONI ELASTICI ANTISHOCK IN CAUCCIU', DI COLORE ROSSO O VERDE, A FONDO PIENO O ALVEOLARE, DI TIPO NORMALE O SAGOMATI A SCIVOLO, CONFORMI ALLE NORME DIN 7926 -DELLO SPESSORE MINIMO DI MM.43	mq	66,35
780	01.P27.M95 005	COLLA SPECIALE A DUE COMPONENTI PER PIASTRELLONI IN CAUCCIU'	kg	17,06
781	01.P27.N00 005	RETE METALLICA DI FILO DI FERRO ZINCATO PLASTIFICATO CON LAVORAZIONE AD INTRECCIO, A MAGLIA RETTANGOLARE E AD ARCHI ORNAMENTALI INTRECCIATI SULLA SOMMITA' -ALTEZZA CM. 90	m	1,62
782	01.P27.N05 005	ERBA SINTETICA REALIZZATA CON FIBRA POLIPROPILENICA UV STABILE, TESSITURA NON INFERIORE A 19 MILA PUNTI PER MQ, DORSO IN PVC SPECIALE PER ESTERNI, FORI PER SMALTIMENTO ACQUA -DELLO SPESSORE DI MM. 25	mq	26,78
783	01.P27.N10 005	RETE TESSUTA PER OMBREGGIAMENTO, CON I SEGUENTI VALORI DI COPERTURA - 90%	mq	1,43
784	01.P27.N10 010	RETE TESSUTA PER OMBREGGIAMENTO, CON I SEGUENTI VALORI DI COPERTURA - 70%	mq	1,35
785	01.P27.N10 015	RETE TESSUTA PER OMBREGGIAMENTO, CON I SEGUENTI VALORI DI COPERTURA - 50%	mq	1,24
786	01.P27.N10 020	RETE TESSUTA PER OMBREGGIAMENTO, CON I SEGUENTI VALORI DI COPERTURA - 30%	mq	1,15

787	01.P27.N15 005	COLLANTE POLIBUTANDIENICO PER LA REALIZZAZIONE, IN MISCELA CON SABBIA, DI PAVIMENTAZIONI COLORATE DUREVOLI -PER PISTE PEDONALI E CICLABILI-POSTEGGI ECC.	kg	8,01
788	01.P27.N20 005	AGENTE CATALIZZATORE A BASE DI CARBONATI E CLORURI PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ECOLOGICHE IN TERRA STABILIZZATA -PER GIARDINI-PARCHI-PISTE CICLABILI-AREE GIOCHI	kg	48,97
789	01.P27.T00 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	40,08
790	01.P27.T00 010	VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 1" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	39,15
791	01.P27.T05 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, LINEA/ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	103,25
792	01.P27.T05 010	VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, LINEA/ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAM.1"1/2 FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	100,59
793	01.P27.T05 015	VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, LINEA/ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	148,23
794	01.P27.T05 020	VALVOLE AUTOMATICHE IN RESINA SINTETICA, LINEA/ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 2" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	146,18
795	01.P27.T10 005	VALVOLA AUTOMATICA IN RESINA SINTETICA, LINEA/ ANGOLO, CON REGOLATORE DI FLUSSO E RIDUTTORE DI PRESSIONE -DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	162,54
796	01.P27.T10 010	VALVOLA AUTOMATICA IN RESINA SINTETICA, LINEA/ ANGOLO, CON REGOLATORE DI FLUSSO E RIDUTTORE DI PRESSIONE -DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	211,62
797	01.P27.T15 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	161,52
798	01.P27.T15 010	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	233,08
799	01.P27.T15 015	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	254,54
800	01.P27.T15 020	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 1" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	139,04
801	01.P27.T15 025	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAM.1"1/2 FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	210,58
802	01.P27.T15 030	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 2" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	233,08
803	01.P27.T20 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO AD ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 2"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	516,25
804	01.P27.T20 010	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO AD ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 3" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	578,61
805	01.P27.T20 015	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO AD ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAM.2"1/2 FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	499,90
806	01.P27.T20 020	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO AD ANGOLO CON REGOLATORE DI FLUSSO -DIAMETRO 3" FEMMINA-IDRAULICA NORMALMENTE APERTA	cad	559,19
807	01.P27.T25 005	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO E RIDUTTORE DI PRESSIONE -DIAMETRO 1" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	224,90
808	01.P27.T25 010	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO E RIDUTTORE DI PRESSIONE -DIAMETRO 1"1/2 FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	295,43
809	01.P27.T25 015	VALVOLE AUTOMATICHE IN BRONZO, IN LINEA, CON REGOLATORE DI FLUSSO E RIDUTTORE DI PRESSIONE -DIAMETRO 2" FEMMINA-ELETTRICA 24 V	cad	320,99
810	01.P27.T30 005	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 3"	cad	3,77
811	01.P27.T30 010	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 4"	cad	4,64
812	01.P27.T30 015	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 6"	cad	10,74
813	01.P27.T30 020	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-DIAMETRO 12"	cad	13,19

814	01.P27.T30 025	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA-ALTEZZA 15"	cad	3,06
815	01.P27.T30 030	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA-ALTEZZA 6"	cad	1,43
816	01.P27.T30 035	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - PROLUNGA ALTEZZA 6"	cad	1,43
817	01.P27.T30 040	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - UGELLO PORTATA STANDARD-RAGGIO D'AZIONE MT. 4.5	cad	1,43
818	01.P27.T30 045	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - UGELLO BASSA PORTATA-RAGGIO D'AZIONE MT. 3.6	cad	1,43
819	01.P27.T30 050	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - UGELLO A RAGGIO D'AZIONE REGOLABILE	cad	2,00
820	01.P27.T30 055	IRRIGATORI STATICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA; POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSE, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - UGELLO A BANDA RETTANGOLARE	cad	1,43
821	01.P27.T35 005	IRRIGATORI STATICI CON VALVOLA DI RITEGNO, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA, POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSA, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA -CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-SOLLEVAMENTO CM.10	cad	7,02
822	01.P27.T35 010	IRRIGATORI STATICI CON VALVOLA DI RITEGNO, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA, POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSA, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA -CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-SOLLEVAMENTO CM.15	cad	19,84
823	01.P27.T35 015	IRRIGATORI STATICI CON VALVOLA DI RITEGNO, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA, POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSA, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA -CORPO PER MONTAGGIO INTERRATO-SOLLEVAMENTO CM.30	cad	23,30
824	01.P27.T35 020	IRRIGATORI STATICI CON VALVOLA DI RITEGNO, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA, POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSA, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - TESTINA STANDARD DA 1/4 DI CERCHIO A UN CERCHIO	cad	2,28
825	01.P27.T35 025	IRRIGATORI STATICI CON VALVOLA DI RITEGNO, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, MOLLA IN ACCIAIO INOX PER IL RIENTRO A FINE IRRIGAZIONE, GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA MORBIDA E GUARNIZIONE PARASABBIA, POSSIBILITA' DI ADATTARE TESTINE DI ANGOLAZIONE DIVERSA FISSA, UGELLI DI MATERIALE ANTIURTO CON VITE DI REGOLAZIONE DELLA GITTATA - TESTINA REGOLABILE DA 0 A 330 GRADI	cad	3,77
826	01.P27.T40 005	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 6-9 -CORPO STANDARD PER MONTAGGIO INTERRATO	cad	26,38

827	01.P27.T40 010	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 6-9 -CORPO HIGHT POP PER MONTAGGIO INTERRATO	cad	46,31
828	01.P27.T40 015	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 6-9 -CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA	cad	17,48
829	01.P27.T40 020	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 6-9 -UGELLI PER CORPO INTERRATO E FUORI TERRA	cad	4,64
830	01.P27.T40 025	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 6-9 -PARZIALIZZATORI DELL'ANGOLO DI LAVORO	cad	1,77
831	01.P27.T45 005	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 7-14 -CORPO STANDARD PER MONTAGGIO INTERRATO	cad	32,61
832	01.P27.T45 010	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 7-14 -CORPO HIGHT POP PER MONTAGGIO INTERRATO	cad	49,89
833	01.P27.T45 015	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 7-14 -CORPO PER MONTAGGIO FUORI TERRA	cad	20,34
834	01.P27.T45 020	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 7-14 -UGELLI	cad	4,64
835	01.P27.T45 025	IRRIGATORI DINAMICI CON CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, ORGANI DI MOVIMENTO IN TEFLON O SIMILARI, RIDUTTORI CONTENUTI IN APPOSITO CONTENITORE A BAGNO D'OLIO O D'ACQUA, MOLLA DI RICHIAMO IN ACCIAIO INOX GITTATA MT. 7-14 -PARZIALIZZATORI DELL'ANGOLO DI LAVORO	cad	1,92
836	01.P27.T50 005	IRRIGATORI A TURBINA, CORPO IN RESINA TERMOPLASTICA ANTIURTO E ANTICORROSIONE, COPERCHIO E FASCIA DI PROTEZIONE IN GOMMA, VALVOLA DI RITEGNO, GUARNIZIONE ANTISPORCO, BOCCAGLIO FISSO -BOCCAGLIO IN DIMENSIONI E COLORI VARI	cad	51,52
837	01.P27.T55 005	VALVOLE A CLAPET QUICK-COUPLING IN BRONZO CON COPERCHIO STANDARD - CALIBRO DIAM. 3/4"-ATTACCO DIAM. 3/4"	cad	34,24
838	01.P27.T55 010	VALVOLE A CLAPET QUICK-COUPLING IN BRONZO CON COPERCHIO STANDARD - CALIBRO DIAM. 1"-ATTACCO DIAM. 1"	cad	56,94
839	01.P27.T60 005	CHIAVI DI ACCOPPIAMENTO PER VALVOLE IN BRONZO -CALIBRO DIAM.3/4"-ATTACCHI DIAM.1/2" F-3/4" M	cad	23,92
840	01.P27.T60 010	CHIAVI DI ACCOPPIAMENTO PER VALVOLE IN BRONZO -CALIBRO DIAM. 1"-ATTACCHI DIAM. 3/4" F-1" M	cad	47,74
841	01.P27.T60 015	CHIAVI DI ACCOPPIAMENTO PER VALVOLE IN BRONZO -CALIBRO DIAM. 1"-ATTACCO DIAM. 1" F	cad	47,74
842	01.P27.T75 005	TUBAZIONI AD ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE COSTITUITA DA TUBO IN POLIETILENE BD. E GOCCIOLATORI SALDATI INTERNAMENTE O ESTERNAMENTE SULLA PARETE DEL TUBO, IN ROTOLI, DIAMETRO MM. 17. EROGATORI DA 1.5 A 4 LT/ORA -DISTANZA PUNTI GOCCIA CM. 30	m	1,01
843	01.P27.T75 010	TUBAZIONI AD ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE COSTITUITA DA TUBO IN POLIETILENE BD. E GOCCIOLATORI SALDATI INTERNAMENTE O ESTERNAMENTE SULLA PARETE DEL TUBO, IN ROTOLI, DIAMETRO MM. 17. EROGATORI DA 1.5 A 4 LT/ORA -DISTANZA PUNTI GOCCIA CM. 40	m	0,92
844	01.P27.T75 015	TUBAZIONI AD ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE COSTITUITA DA TUBO IN POLIETILENE BD. E GOCCIOLATORI SALDATI INTERNAMENTE O ESTERNAMENTE SULLA PARETE DEL TUBO, IN ROTOLI, DIAMETRO MM. 17. EROGATORI DA 1.5 A 4 LT/ORA -DISTANZA PUNTI GOCCIA CM. 50	m	0,83
845	01.P27.T78 005	TUBO IN GOMMA POROSO MICROFORATO PER SUBIRRIGAZIONE CAPILLARE; FORNITO IN ROTOLI -DIAMETRO ESTERNO MM. 20	m	1,53
846	01.P27.T80 005	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, IN ROTOLI - DIAMETRO ESTERNO MM. 50	m	0,73
847	01.P27.T80 010	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, IN ROTOLI - DIAMETRO ESTERNO MM. 65	m	1,05

848	01.P27.T80 015	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, IN ROTOLI - DIAMETRO ESTERNO MM. 80	m	1,38
849	01.P27.T80 020	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, IN ROTOLI - DIAMETRO ESTERNO MM. 100	m	1,92
850	01.P27.T83 005	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON TESSUTO NON TESSUTO, IN ROTOLI -DIAMETRO ESTERNO MM. 50	m	1,19
851	01.P27.T83 010	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE IN PVC FORATO PER DRENAGGIO, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON TESSUTO NON TESSUTO, IN ROTOLI -DIAMETRO ESTERNO MM. 65	m	1,72
852	01.P27.T85 005	TUBO IN PVC FLESSIBILE CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNAMENTE PER PASSAGGIO CAVI, PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, DA INTERRARE, CON FILO DIFERRO INTERNO, IN ROTOLI - DIAMETRO ESTERNO MM. 50	m	0,73
853	01.P27.T85 010	TUBO IN PVC FLESSIBILE CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNAMENTE PER PASSAGGIO CAVI, PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, DA INTERRARE, CON FILO DIFERRO INTERNO, IN ROTOLI - DIAMETRO ESTERNO MM. 65	m	1,05
854	01.P27.T85 015	TUBO IN PVC FLESSIBILE CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNAMENTE PER PASSAGGIO CAVI, PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, DA INTERRARE, CON FILO DIFERRO INTERNO, IN ROTOLI - DIAMETRO ESTERNO MM. 80	m	1,38
855	01.P27.T85 020	TUBO IN PVC FLESSIBILE CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNAMENTE PER PASSAGGIO CAVI, PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, DA INTERRARE, CON FILO DIFERRO INTERNO, IN ROTOLI - DIAMETRO ESTERNO MM. 100	m	1,92
856	01.P27.T95 005	UGELLI PER FONTANE IN OTTONE E ACCIAIO INOX CON FORME ED EFFETTI VARI, CON "RA" VIENE INDICATA LA RICHIESTA D'ACQUA IN LITRI AL MINUTO,CON "AV" L'ALTEZZA VARIABILE ESPRESSA IN METRI. LA PRIMA VOCE INDICA LA FORMA DEL GETTO -CALICE;DIAM.1"1/2;RA=35-150 LIT/MIN;AV=0.20-0.70	cad	241,26
857	01.P27.T95 010	UGELLI PER FONTANE IN OTTONE E ACCIAIO INOX CON FORME ED EFFETTI VARI, CON "RA" VIENE INDICATA LA RICHIESTA D'ACQUA IN LITRI AL MINUTO,CON "AV" L'ALTEZZA VARIABILE ESPRESSA IN METRI. LA PRIMA VOCE INDICA LA FORMA DEL GETTO -ZAMPILLO;DIAM.1/2";RA=10/30 LIT/MIN;AV=0.50-4.00	cad	24,74
858	01.P27.T95 015	UGELLI PER FONTANE IN OTTONE E ACCIAIO INOX CON FORME ED EFFETTI VARI, CON "RA" VIENE INDICATA LA RICHIESTA D'ACQUA IN LITRI AL MINUTO,CON "AV" L'ALTEZZA VARIABILE ESPRESSA IN METRI. LA PRIMA VOCE INDICA LA FORMA DEL GETTO -CASCATA;DIAM. 2";RA=32/90 LIT/MIN;AV=2.00-17.00	cad	307,71
859	01.P27.T95 020	UGELLI PER FONTANE IN OTTONE E ACCIAIO INOX CON FORME ED EFFETTI VARI, CON "RA" VIENE INDICATA LA RICHIESTA D'ACQUA IN LITRI AL MINUTO,CON "AV" L'ALTEZZA VARIABILE ESPRESSA IN METRI. LA PRIMA VOCE INDICA LA FORMA DEL GETTO -COLONNA;DIAM. 1";RA=54/112 LIT/MIN;AV=0.50-6.00	cad	144,13
860	01.P27.V00 005	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE; A DOPPIO PROGRAMMA, CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI E PROGRAMMAZIONE A DISPLAY. CICLO IRRIGUO SETTIMANALE O QUATTORDICINALE, POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE. COMANDO POMPA E MASTER VALVE. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. TRASFORMATORE 220-24V. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220-240V,50HZ, TENSIONE D'USCITA 24V. COMPRESO MOBILETTO DI CONTENIMENTO IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE A PARETE. -A 6 SETTORI	cad	385,39
861	01.P27.V00 010	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE; A DOPPIO PROGRAMMA, CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI E PROGRAMMAZIONE A DISPLAY. CICLO IRRIGUO SETTIMANALE O QUATTORDICINALE, POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE. COMANDO POMPA E MASTER VALVE. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. TRASFORMATORE 220-24V. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220-240V,50HZ, TENSIONE D'USCITA 24V. COMPRESO MOBILETTO DI CONTENIMENTO IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE A PARETE. -A 8-9 SETTORI	cad	446,73
862	01.P27.V00 015	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE; A DOPPIO PROGRAMMA, CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI E PROGRAMMAZIONE A DISPLAY. CICLO IRRIGUO SETTIMANALE O QUATTORDICINALE, POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE. COMANDO POMPA E MASTER VALVE. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. TRASFORMATORE 220-24V. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220-240V,50HZ, TENSIONE D'USCITA 24V. COMPRESO MOBILETTO DI CONTENIMENTO IN PLASTICA PER INSTALLAZIONE A PARETE. -A 12 SETTORI	cad	512,16

863	01.P27.V05 005	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE, A TRIPLO PROGRAMMA CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI PER PROGRAMMA, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY E PER IMMAGINI, CICLO IRRIGUO VARIABILE, POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE, PROGRAMMA DI SOCCORSO. COMANDO POMPA A MASTER VALVE. CIRCUITO AUTODIAGNOSTICO E RICERCA AUTOMATICA SOVRAPPOSIZIONI PROGRAMMI. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. DISPLAY DI GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE E POSSIBILITA' DI INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO. TRASFORMATORE A NORME EUROPEE. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220V-50HZ, TENSIONE D'USCITA 26.5V-50HZ -A 12 STAZIONI	cad	993,66
864	01.P27.V05 010	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE, A TRIPLO PROGRAMMA CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI PER PROGRAMMA, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY E PER IMMAGINI, CICLO IRRIGUO VARIABILE, POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE, PROGRAMMA DI SOCCORSO. COMANDO POMPA A MASTER VALVE. CIRCUITO AUTODIAGNOSTICO E RICERCA AUTOMATICA SOVRAPPOSIZIONI PROGRAMMI. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. DISPLAY DI GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE E POSSIBILITA' DI INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO. TRASFORMATORE A NORME EUROPEE. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220V-50HZ, TENSIONE D'USCITA 26.5V-50HZ -A 16 STAZIONI	cad	1.083,61
865	01.P27.V05 015	PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE CON TEMPI REGOLABILI DA 1 MINUTO A 12 ORE, A TRIPLO PROGRAMMA CON 8 AVVIAMENTI GIORNALIERI PER PROGRAMMA, PROGRAMMAZIONE A DISPLAY E PER IMMAGINI, CICLO IRRIGUO VARIABILE, POSSIBILITA' DI AVVIAMENTO MANUALE, PROGRAMMA DI SOCCORSO. COMANDO POMPA A MASTER VALVE. CIRCUITO AUTODIAGNOSTICO E RICERCA AUTOMATICA SOVRAPPOSIZIONI PROGRAMMI. SISTEMA CON WATER BUDGET DA 0% A 200%. DISPLAY DI GUIDA ALLA PROGRAMMAZIONE E POSSIBILITA' DI INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO. TRASFORMATORE A NORME EUROPEE. DOTATO DI PILA A 9V PER RISERVA DI CARICA. TENSIONE DI INGRESSO 220V-50HZ, TENSIONE D'USCITA 26.5V-50HZ -A 24 STAZIONI	cad	1.191,97
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32
867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71
870	----	Corso Europa. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta. N.B.: Il passaggio con il decespugliatore manuale è stato conteggiato 3 volte (due per il lato ovest della strada ed uno per il lato est)	corpo	599,25
871	----	Strada Aigotta. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	669,63
872	----	Strada del Leone. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	107,07
873	----	Strada del Meisino 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	284,38
874	----	Strada del Meisino 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	34,40
875	----	Strada del Nacchio. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	188,47
876	----	Strada San Massimo 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	258,33
877	----	Strada San Massimo 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	9,27



899	----	Via Borgonuovo (da Via Lunga fino alla curva del sottopasso pedonale ferroviario). Sfalcio dei bordi stradali (su lato ferrovia, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su lato ferrovia, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.	corpo	322,11
900	----	Via Cardellino ("passeggiata dei cani" lungo argine del Torrente Stellone). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza complessiva di almeno 12,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	1.050,62
901	----	Strada ex S.S. 393 (presso campo da bocce). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,50 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	74,72
902	----	Viale Gentileschi. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.	corpo	111,89
903	----	Sottopasso Via Nera. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.	corpo	733,42
904	----	Sottopasso Via Pralormo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.	corpo	247,95
905	----	Siepe Parco Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	1.381,68
906	----	Siepe Parco Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	153,55
907	----	Siepe Giardino Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	214,59
908	----	Siepe Giardino Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	25,28
909	----	Siepe Palazzo Municipale. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	-
910	----	Siepe Palazzo Municipale. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	-
911	----	Siepe Corso Savona Sud. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	194,46
912	----	Siepe Corso Savona Sud. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	23,66
913	----	Siepe Chiesa dell'Addolorata. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	-
914	----	Siepe Chiesa dell'Addolorata. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	-
915	----	Siepe Via XXV Aprile n°2-4-6. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	-
916	----	Siepe Via XXV Aprile n°2-4-6. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	-
917	----	Siepe di Via Cossolo (dalla Chiesa dell'Addolorata al civico n°111). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	270,63
918	----	Siepe di Via Cossolo (dalla Chiesa dell'Addolorata al civico n°111). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	49,60
919	----	Siepe Scuola Elementare. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	40,77
920	----	Siepe Scuola Elementare. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	4,96
921	----	Siepe Via Assom (SP122). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	134,04
922	----	Siepe Via Assom (SP122). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	14,74
923	----	Siepe Via Mazzini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	74,97

924	----	Siepe Via Mazzini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	9,12
925	----	Siepe Viale Cavaglià. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	1.117,93
926	----	Siepe Viale Cavaglià. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	109,40
927	----	Siepe Scuola Materna di Viale Signorini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	142,45
928	----	Siepe Scuola Materna di Viale Signorini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	15,60
929	----	Siepe Scuola Materna di Via Cossolo. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	303,11
930	----	Siepe Scuola Materna di Via Cossolo. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	15,87
931	----	Siepe su Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	311,57
932	----	Siepe su Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	34,88
933	----	Siepe sul prolungamento di Viale Signorini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	528,57
934	----	Siepe sul prolungamento di Viale Signorini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	48,86
935	----	Alberata Viale Cavaglià. Potatura.	corpo	5.084,10
936	----	Alberata Via Carignano (presso posteggio case popolari e fermata bus). Potatura.	corpo	1.825,83
937	----	Alberata Via San Giovanni Bosco angolo Via Tavolazzo. Potatura.	corpo	1.420,02
938	----	Alberata Via XXV Aprile. Potatura.	corpo	2.232,94
939	----	Alberata Largo Prati (parcheggio). Potatura.	corpo	1.162,08
940	----	Alberata Corso Europa angolo Via Borgo Nuovo (zona campo di calcio). Potatura.	corpo	5.979,85
941	----	Alberata Via Ermanno Cossolo (presso edicola e stazione ferroviaria). Potatura.	corpo	1.825,83
942	----	Alberata Viale della Rimembranza. Potatura.	corpo	4.228,17
943	----	Alberata Viale Gennero. Potatura.	corpo	1.377,87
944	----	Alberata Piazza della Libertà (lato fontana). Potatura.	corpo	1.014,35
945	----	Alberata Parco del Leva'. Potatura.	corpo	27.582,80
946	----	Alberata Giardino del Leva'. Potatura.	corpo	4.928,73
947	----	Alberata Campo Bocce di Corso Savona n°21/A. Potatura.	corpo	8.230,24
948	----	Alberata Via del Ravin. Potatura.	corpo	283,44
949	----	Alberata Giardino di Via Borgo Nuovo. Potatura.	corpo	393,39
950	----	Alberata Giardino di Via Como (fronte Via Lavatoio). Potatura.	corpo	497,66
951	----	Alberata Giardino di Largo Prati. Potatura.	corpo	442,87
952	----	Alberata Piazza 1° Maggio. Potatura.	corpo	1.541,28
953	----	Albera Giardino Scuola Media. Potatura.	corpo	2.616,67
954	----	Alberata Scuola Elementare. Potatura.	corpo	1.022,52
955	----	Alberata Scuola Materna di Viale Signorini. Potatura.	corpo	1.217,65
956	----	Alberata di pertinenza del campo di calcio in C.so Savona n°58. Potatura.	corpo	6.658,06
957	----	Alberata di pertinenza della Scuola Materna di Via Cossolo. Potatura.	corpo	158,02
958	----	Alberata rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Potatura.	corpo	608,61
959	----	Alberata Area Via Borgonuovo angolo C.so Europa (area di dismessa da P.E.C.). Potatura.	corpo	1.293,07
960	----	Alberata Area Corso Savona Nord (lotto B). Potatura. (N.B.: VOCE ANNULLATA)	corpo	-
961	----	Alberata Parco Via Vallongo. Potatura.	corpo	3.529,36
962	----	Aiuola Via Ermanno Cossolo angolo Via Morra di Lavriano. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	73,46
963	----	Aiuola Via Levà. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	-
964	----	Aiuola Via Conte Cerutti angolo Via Como. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	35,89
965	----	Aiuola rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	297,20
966	----	Aiuola Via Como angolo Via Lavatoio. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	146,92
967	----	Aiuola Mazzini (in prossimità del civico n°11). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	53,00

968	----	Aiuola Via Ermanno Cossolo (verde di pertinenza della Scuola Elementare suddiviso in 4 zone). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	54,68
969	----	Aiuola Prolungamento Viale Signorini (in prossimità del civico n°71, lato meridiana). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	73,46
970	----	Area Campo di Calcio di Via San Giovanni Bosco. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	743,02
971	----	Area Via XXV Aprile. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	1.582,24
972	----	Area Parco del Levà. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	2.220,24
973	----	Area Giardino del Levà. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	502,54
974	----	Area Corso Savona Sud (lato Via Vallongo). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	1.377,64
975	----	Area Corso Savona Sud (Parco Via Vallongo). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	2.570,54
976	----	Area Corso Savona Sud (Cabina Telekom). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	671,81
977	----	Area Corso Savona Sud (lato in direzione di Carmagnola). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	2.471,07
978	----	Area Corso Savona Nord (lotto A). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	837,91
979	----	Area Corso Savona Nord (lotto B). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	1.279,16
980	----	Area Via del Ravin. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	243,97
981	----	Area Giardino Via Borgonuovo angolo Via Borgonuovo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	345,60
982	----	Area Campo di Calcio di Corso Europa angolo Via Borgonuovo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	274,04
983	----	Area Giardino di Via Como. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	150,55
984	----	Area Giardino di Largo Prati. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	187,11
985	----	Area centro sportivo del Levà di Corso Savona n°21/A (zona retrostante al campo bocce). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	222,38
986	----	Area Piazza 1° Maggio. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	394,63
987	----	Area Scuole Medie. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	206,92
988	----	Area Scuola Materna di Viale Signorini. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	317,12
989	----	Area Scuola Materna di Via Cossolo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	-

990	----	Area Via Borgonuovo angolo C.so Europa (area di dismessa da P.E.C.). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	222,25
991	----	Area presso Palarane (compreso il fosso lato NORD). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	708,87
992	----	Area antistante al campo di calcio di C.so Savona n°58. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	546,58
993	----	Area "Centro Servizi Sociali" (Piazza della Libertà n°8). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	74,71
994	----	Area "Centro Socio-ricreativo" (Viale Gennero n°5). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	65,49
995	----	Area "Via Calcatelli angolo Via Genova" (Dismissione di P.E.C.). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti. Area non più inserita nel presente appalto.	corpo	-
996	----	Area "Piazza Levà". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	194,99
997	----	Area "Viale Cavaglià". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	372,80
998	----	Area "Viale della Rimembranza". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	214,98
999	----	Area "Scarpata di viale Gennero". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	106,46
1000	----	Area Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	353,60
1001	----	Area "Area cani". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	385,41
1002	----	"Rotonda di Santena, incrocio tra SP122 ed SP130". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	117,39
1003	----	Area "Prolungamento di viale Signorini". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	199,21
1004	----	Area "Corso Savona Nord presso ingresso Ditta Maider". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	34,55
1005	----	Area "Corso Savona Nord presso ingresso gommista". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	10,79
1006	----	Area complementare rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.	corpo	537,71
1007	----	Rotonda "R5" su SP exSS393 presso confine tra Villastellone e Moncalieri ("Rotonda Ditta Rossi"), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	94,95
1008	----	Rotonda "R5" su SP exSS393 presso confine tra Villastellone e Moncalieri ("Rotonda Ditta Rossi"). Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	181,13
1009	----	Rotonda "R6" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Moncalieri (N.B.: attualmente data in convenzione ad una Ditta), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	96,70
1010	----	Rotonda "R6" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Moncalieri. Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	181,13
1011	----	Rotonda "R7" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Calcatelli (N.B.: attualmente data in convenzione ad una Ditta), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	84,58
1012	----	Rotonda "R7" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Calcatelli. Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	181,13

1013	----	Rotonda "R8" presso intersezione tra SP exSS393 con SP122 ("Rotonda per Carignano"), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	131,02
1014	----	Rotonda "R8" presso intersezione tra SP exSS393 con SP122 ("Rotonda per Carignano"). Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	181,13
1015	----	Parco e giardino del Levà. Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.	corpo	299,40
1016	----	Parco Via Borgonuovo angolo Via Borgonuovo. Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.	corpo	49,90
1017	----	Rotonda presso intersezione tra SP122 con SP130 ("Rotonda per Santena"). Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.	corpo	94,95
1018	----	Area Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.	corpo	50,00
1019	----	Parco Via Borgonuovo angolo Via Borgonuovo. Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.	corpo	75,00
1020	----	Piazza 1°Maggio. Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.	corpo	100,00
1021	----	Corso Savona Nord, lotto "A". Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.	corpo	75,00
1022	----	Corso Savona Nord, lotto "B". Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.	corpo	75,00
1023	----	Corso Savona Nord, lotto "B". Messa in funzione, controllo, scarico invernale di tutti gli impianti comunali di irrigazione automatica.	corpo	75,00
1024	----	Manutenzione Gora di Borgo presso il ponte di Via Carignano con raccolta, trasporto a discarica autorizzata (od in alternativa con trinciatura senza raccolta). Numero di tagli minimo per anno solare: 5, max 8	corpo	375,00
1025	----	Via Monviso. Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.	corpo	88,90
1026	----	Siepe di Corso Savona (intersezione SP ex SS393 e Via Moncalieri). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	130,62
1027	----	Siepe di Corso Savona (intersezione SP ex SS393 e Via Moncalieri). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	14,36
1028	----	Siepe Piazza Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	378,24
1029	----	Siepe Piazza Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	10,94
1030	----	Alberata Giardino di Via Pralormo n°3. Potatura.	corpo	717,43
1031	----	Alberata Corso Savona Nord (condominio, numero civico 12). Potatura.	corpo	1.738,08
1032	----	Alberata Via Monviso. Potatura.	corpo	11.981,31
1033	----	Alberata Area Corso Savona Nord (Via Don Eugenio Bruno). Potatura.	corpo	11.443,50
1034	----	Alberata SU S.P. 122 (lato parco Morra). Potatura.	corpo	-
1035	----	x	corpo	-
1036	----	Aiuola Piazza della Libertà (presso vivico n°10). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	corpo	35,89
1037	----	Via Como. Manutenzione straordinaria scolmatore presso torrente Stellone (a monte del ponte). Quota comprensiva di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata.	corpo	215,31
1038	----	Via Como. Manutenzione straordinaria scolmatore presso torrente Stellone (a valle del ponte). Quota comprensiva di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata.	corpo	112,71
1039	----	Siepe di Via Cossolo (dalla Chiesa dell'Addolorata al civico n°111). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. N.B.: Il presente prezzo è valido per il primo taglio che è finalizzato alla completa risagomatura della stessa con riduzione delle dimensioni (larghezza ed altezza) fino al 50% dell'esistente.	corpo	455,44
1040	----	Siepe su Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. N.B.: Il presente prezzo è valido per il primo taglio che è finalizzato alla completa risagomatura della stessa per completa risagomatura della stessa con riduzione delle dimensioni di 1,50 m ed altezza 1,50 m.	corpo	732,36

Voci dell'elenco prezzi unitari relative a:				
n°	Oggetto	n°Elenco prezzi		Incremento, qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata
		Dal	al	
1	Sfalcio dei bordi stradali	870	902	5%
2	Sottopassaggi	903	904	5%
3	Siepi	905	934	5%
4	Alberate	935	961	5%
5	Aiuole	962	969	5%
6	Aree	970	1005	5%
7	Rotonde	1006	1014	5%
8	Irrigazioni automatica	1015	1023	0%

## ANALISI PREZZI UNITARI

Numero voce elenco prezzi:		870					
Corso Europa. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta. N.B.: Il passaggio con il decespugliatore manuale è stato conteggiato 3 volte (due per il lato ovest della strada ed uno per il lato est)							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
52	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	717,50	229,60	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	1.066,30	95,97	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	8,00	273,68	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>599,25</b>

Numero voce elenco prezzi:		871					
Strada Aigotta. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	1.553,60	497,15	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	1.916,40	172,48	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>669,63</b>

Numero voce elenco prezzi:		872					
Strada del Leone. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	236,20	75,58	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	349,80	31,48	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>107,07</b>

Numero voce elenco prezzi:		873						
Strada del Meisino 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.								
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]	
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	677,50	216,80		
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	750,90	67,58		
						0,00		
			<b>corpo</b>				<b>284,38</b>	

Numero voce elenco prezzi:		874						
Strada del Meisino 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.								
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]	
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	0,00	0,00		
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	382,20	34,40		
						0,00		
			<b>corpo</b>				<b>34,40</b>	

Numero voce elenco prezzi:		875						
Strada del Nacchio. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.								
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]	
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	366,30	117,22		
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	791,70	71,25		
						0,00		
			<b>corpo</b>				<b>188,47</b>	

Numero voce elenco prezzi:		876						
Strada San Massimo 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.								
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]	

866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	456,80	146,18	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	1.246,20	112,16	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>258,33</b>

Numero voce elenco prezzi:			877				
<b>Strada San Massimo 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	22,60	7,23	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	22,60	2,03	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>9,27</b>

Numero voce elenco prezzi:			878				
<b>Strada Vecchia di Poirino. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	1.500,20	480,06	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	2.120,60	190,85	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>670,92</b>

Numero voce elenco prezzi:			879				
<b>Via Borgo Cornalese 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di	m	0,32	668,10	213,79	

132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	3.210,10	288,91	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>502,70</b>

Numero voce elenco prezzi:			880				
<b>Via Borgo Cornalese 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce	Codice	Descrizione	Unità di misura	Costo	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	31,90	10,21	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	4.513,90	406,25	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>416,46</b>

Numero voce elenco prezzi:			881				
<b>Via Borgo Cornalese 3° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce	Codice	Descrizione	Unità di misura	Costo	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	0,00	0,00	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	1.109,00	99,81	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>99,81</b>

Numero voce elenco prezzi:			882				
<b>Via Broglia 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	401,80	128,58	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	415,00	37,35	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>165,93</b>

Numero voce elenco prezzi:			883				
----------------------------	--	--	-----	--	--	--	--

Via Broglia 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	315,60	100,99	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	449,70	40,47	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>141,47</b>

Numero voce elenco prezzi: 884

Via Broglia 3° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	588,90	188,45	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	629,30	56,64	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>245,09</b>

Numero voce elenco prezzi: 885

Via Chieri 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	137,80	44,10	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	208,10	18,73	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>62,83</b>

Numero voce elenco prezzi: 886

Via Chieri 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
--------------------	----------------------------	-------------	-----------------	----------------------	----------	----------------	-----------------

866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	295,90	94,69	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	745,40	67,09	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>161,77</b>

Numero voce elenco prezzi:			887				
<b>Via Chieri 3° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	289,50	92,64	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	636,10	57,25	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>149,89</b>

Numero voce elenco prezzi:			888				
<b>Via Chieri 4° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	251,10	80,35	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	413,30	37,20	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>117,55</b>

Numero voce elenco prezzi:			889				
<b>Via Lunga. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	1.227,00	392,64	

132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	3.454,80	310,93	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>703,57</b>

Numero voce elenco prezzi:			890				
Via Nera. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	242,52	77,61	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	547,58	49,28	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>126,89</b>

Numero voce elenco prezzi:			891				
Via Pelabue. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	476,70	152,54	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	803,90	72,35	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	3,00	102,63	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>327,53</b>

Numero voce elenco prezzi:			892				
Via Pralormo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	1.520,00	486,40	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	2.698,80	242,89	

						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>729,29</b>

Numero voce elenco prezzi:							893
<b>Via Tetti Mauritti. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	1.312,60	420,03	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	1.957,20	176,15	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	3,00	102,63	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>698,81</b>

Numero voce elenco prezzi:							894
<b>Via Vallongo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	169,70	54,30	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	302,70	27,24	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>81,55</b>

Numero voce elenco prezzi:							895
<b>Via Coste. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	184,20	58,94	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	862,80	77,65	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>136,60</b>

Numero voce elenco prezzi:							896
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----

Via Moncalieri. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	902,20	288,70	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	222,40	20,02	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	3,00	102,63	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>411,35</b>

Numero voce elenco prezzi: 897

Via San Giovanni Bosco. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	0,00	0,00	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	346,00	31,14	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	3,00	102,63	
			<b>corpo</b>				<b>133,77</b>

Numero voce elenco prezzi: 898

Via XXV Aprile (lato verso Via San Giovanni Bosco). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	0,00	0,00	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	94,20	8,48	
			<b>corpo</b>				<b>8,48</b>

Numero voce elenco prezzi: 899

Via Borgonuovo (da Via Lunga fino alla curva del sottopasso pedonale ferroviario). Sfalcio dei bordi stradali (su lato ferrovia, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su lato ferrovia, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
52	20.A27.G15 005	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1. ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,81	313,20	253,69	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42	
			<b>corpo</b>				<b>322,11</b>

Numero voce elenco prezzi: 900

Via Cardellino ("passeggiata dei cani" lungo argine del Torrente Stellone). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza complessiva di almeno 12,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	3.283,20	1.050,62	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	0,00	0,00	
			<b>corpo</b>				<b>1.050,62</b>

Numero voce elenco prezzi: 901

Strada ex S.S. 393 (presso campo da bocce). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,50 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	126,60	40,51	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	1,00	34,21	
			<b>corpo</b>				<b>74,72</b>

Numero voce elenco prezzi:		902					
<b>Viale Gentileschi. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
52	20.A27.G15 005	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,81	95,90	77,68	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	1,00	34,21	
			<b>corpo</b>				<b>111,89</b>

Numero voce elenco prezzi:		903					
<b>Sottopasso Via Nera. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
52	20.A27.G15 005	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,81	736,52	596,58	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84	
			<b>corpo</b>				<b>733,42</b>

Numero voce elenco prezzi:		904					
<b>Sottopasso Via Pralormo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
52	20.A27.G15 005	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,81	221,64	179,53	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,090	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42	
			<b>corpo</b>				

247,95

Numero voce elenco prezzi:		905					
Siepe Parco Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
140	Assoverde 2019-2021-300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	295,60	919,32	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	21,10	98,87	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	47,60	363,50	
144	Assoverde 2019-2021-300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021-300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021-300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
			<b>corpo</b>				<b>1.381,68</b>

Numero voce elenco prezzi:		906					
Siepe Parco Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	269,39	153,55	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>153,55</b>

Numero voce elenco prezzi:		907					
Siepe Giardino Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
140	Assoverde 2019-2021-300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	69,00	214,59	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021-300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021-300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021-300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			corpo				214,59

Numero voce elenco prezzi:		908					
Siepe Giardino Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	44,35	25,28	
						0,00	
			corpo				25,28

Numero voce elenco prezzi:		909					
Siepe Palazzo Municipale. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							

Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
140	Assoverde 2019-2021-300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021-300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021-300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021-300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			910				
Siepe Palazzo Municipale. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			911				
Siepe Corso Savona Sud. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	41,50	194,46	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>194,46</b>

Numero voce elenco prezzi:			912				
<b>Siepe Corso Savona Sud. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	41,50	23,66	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>23,66</b>

Numero voce elenco prezzi:			913				
<b>Siepe Chiesa dell'Addolorata. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			914				
<b>Siepe Chiesa dell'Addolorata. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			915				
<b>Siepe Via XXV Aprile n°2-4-6. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			916				
Siepe Via XXV Aprile n°2-4-6. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			917				
Siepe di Via Cossolo (dalla Chiesa dell'Addolorata al civico n°111). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	87,02	270,63	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	-	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>270,63</b>

Numero voce elenco prezzi:			918				
<b>Siepe di Via Cossolo (dalla Chiesa dell'Addolorata al civico n°111). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	87,02	49,60	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>49,60</b>

Numero voce elenco prezzi:			919				
<b>Siepe Scuola Elementare. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	8,70	40,77	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				

Numero voce elenco prezzi:			920				
<b>Siepe Scuola Elementare. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	8,70	4,96	
			<b>corpo</b>				

Numero voce elenco prezzi:			921				
<b>Siepe Via Assom (SP122). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	43,10	134,04	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>134,04</b>

Numero voce elenco prezzi:			922				
<b>Siepe Via Assom (SP122). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	25,86	14,74	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>14,74</b>

Numero voce elenco prezzi:			923				
<b>Siepe Via Mazzini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	16,00	74,97	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>74,97</b>

Numero voce elenco prezzi:			924				
<b>Siepe Via Mazzini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	16,00	9,12	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>9,12</b>

Numero voce elenco prezzi:			925				
<b>Siepe Viale Cavaglià. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	55,30	171,98	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	33,00	154,63	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	129,50	791,32	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>1.117,93</b>

Numero voce elenco prezzi:			926				
<b>Siepe Viale Cavaglia. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	191,94	109,40	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>109,40</b>

Numero voce elenco prezzi:			927				
<b>Siepe Scuola Materna di Viale Signorini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	30,40	142,45	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>142,45</b>

Numero voce elenco prezzi:			928				
Siepe Scuola Materna di Viale Signorini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	27,36	15,60	
						0,00	
			<b>corpo</b>				

Numero voce elenco prezzi:			929				
Siepe Scuola Materna di Via Cossolo. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	34,80	303,11	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>303,11</b>

Numero voce elenco prezzi:			930				
Siepe Scuola Materna di Via Cossolo. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	27,84	15,87	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>15,87</b>

Numero voce elenco prezzi:			931				
Siepe su Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	40,80	311,57	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>311,57</b>

Numero voce elenco prezzi:			932				
<b>Siepe su Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	61,20	34,88	
						0,00	
			<b>corpo</b>				

Numero voce elenco prezzi:			933				
<b>Siepe sul prolungamento di Viale Signorini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	112,80	528,57	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>528,57</b>

Numero voce elenco prezzi:			934				
<b>Siepe sul prolungamento di Viale Signorini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	85,73	48,86	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>48,86</b>

Numero voce elenco prezzi:			935				
<b>Alberata Viale Cavaglia. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	35,00	5.084,10
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>5.084,10</b>

Numero voce elenco prezzi:			936				
Alberata Via Carignano (presso posteggio case popolari e fermata bus). Potatura.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00	

78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	9,00	1.825,83
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00

147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.825,83</b>

Numero voce elenco prezzi:			937				
<b>Alberata Via San Giovanni Bosco angolo Via Tavolazzo. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	

74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	3,00	435,78
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	4,00	984,24
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.420,02</b>

Numero voce elenco prezzi:			938				
<b>Alberata Via XXV Aprile. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	2,00	158,02
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	14,00	1.348,62
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	5,00	726,30
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>2.232,94</b>

Numero voce elenco prezzi:			939				
<b>Alberata Largo Prati (parcheggio). Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	8,00	1.162,08	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00	

78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00

147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.162,08</b>

Numero voce elenco prezzi:			940				
<b>Alberata Corso Europa angolo Via Borgo Nuovo (zona campo di calcio). Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	10,00	790,10	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	

74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	5,00	529,95
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	20,00	4.659,80

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>5.979,85</b>

Numero voce elenco prezzi:			941				
<b>Alberata Via Ermanno Cossolo (presso edicola e stazione ferroviaria). Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	9,00	1.825,83
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.825,83</b>

Numero voce elenco prezzi:			942				
<b>Alberata Viale della Rimembranza. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	7,00	741,93	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	24,00	3.486,24	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00	

78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00

147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>4.228,17</b>

Numero voce elenco prezzi:			943				
<b>Alberata Viale Gennero. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	

74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	13,00	1.377,87
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.377,87</b>

Numero voce elenco prezzi:			944				
<b>Alberata Piazza della Libertà (lato fontana). Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	5,00	1.014,35
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.014,35</b>

Numero voce elenco prezzi:			945				
<b>Alberata Parco del Leva'. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	31,00	2.986,23	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	79,00	15.305,46	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	31,00	9.182,82	

78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00

147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	7,00	108,29
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>27.582,80</b>

Numero voce elenco prezzi:			946				
<b>Alberata Giardino del Leva'. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	11,00	1.059,63	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	6,00	1.162,44	

74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	11,00	2.706,66
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>4.928,73</b>

Numero voce elenco prezzi:			947				
<b>Alberata Campo Bocce di Corso Savona n°21/A. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	2,00	158,02
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	29,00	2.793,57
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	13,00	5.278,65
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>8.230,24</b>

Numero voce elenco prezzi:			948				
Alberata Via del Ravin. Potatura.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	3,00	237,03	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00	

78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00

147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	3,00	46,41
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>283,44</b>

Numero voce elenco prezzi:			949				
<b>Alberata Giardino di Via Borgo Nuovo. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	4,00	316,04	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	

74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	5,00	77,35
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>393,39</b>

Numero voce elenco prezzi:			950				
<b>Alberata Giardino di Via Como (fronte Via Lavatoio). Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	3,00	435,78
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	4,00	61,88
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>497,66</b>

Numero voce elenco prezzi:			951				
<b>Alberata Giardino di Largo Prati. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	1,00	96,33	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00	

78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	1,00	346,54
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00

147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>442,87</b>

Numero voce elenco prezzi:			952				
<b>Alberata Piazza 1° Maggio. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	16,00	1.541,28	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	

74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.541,28</b>

Numero voce elenco prezzi:			953				
<b>Albera Giardino Scuola Media. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	3,00	237,03
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	16,00	1.541,28
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	4,00	774,96
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	10,00	63,40
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>2.616,67</b>

Numero voce elenco prezzi:			954				
<b>Alberata Scuola Elementare. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	5,00	726,30	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	1,00	296,22	

78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00

147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.022,52</b>

Numero voce elenco prezzi:			955				
<b>Alberata Scuola Materna di Viale Signorini. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	2,00	158,02	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	11,00	1.059,63	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	

74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.217,65</b>

Numero voce elenco prezzi:			956				
<b>Alberata di pertinenza del campo di calcio in C.so Savona n°58. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	8,00	632,08
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	52,00	5.009,16
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	7,00	1.016,82
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>6.658,06</b>

Numero voce elenco prezzi:			957				
Alberata di pertinenza della Scuola Materna di Via Cossolo. Potatura.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	2,00	158,02	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00	

77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00

86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>158,02</b>

Numero voce elenco prezzi:			958				
<b>Alberata rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	

73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	3,00	608,61
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00

83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			corpo			
						608,61

Numero voce elenco prezzi:		959					
Alberata Area Via Borgonuovo angolo C.so Europa (area di dismessa da P.E.C.). Potatura.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIEREPER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	11,00	869,11	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIEREPER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIEREPER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE'PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE'PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	4,00	423,96	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIEREPER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIEREPER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00	
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIEREPER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00	

79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00

148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.293,07</b>

Numero voce elenco prezzi:			960				
<b>Alberata Area Corso Savona Nord (lotto B). Potatura. (N.B.: VOCE ANNULLATA)</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	

75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			961				
<b>Alberata Parco Via Vallongo. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	20,00	1.580,20
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	20,00	1.926,60
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	8,00	22,56
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00	
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>3.529,36</b>

Numero voce elenco prezzi:			962				
<b>Aiuola Via Ermanno Cossolo angolo Via Morra di Lavriano. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42	
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0,00	0,00	
118	18.P08.C35.005 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,360	1,50	5,04	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>73,46</b>

Numero voce elenco prezzi:			963				
<b>Aiuola Via Levà. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,00	0,00	
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0,00	0,00	
118	18.P08.C35.005 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			964				
<b>Aiuola Via Conte Cerutti angolo Via Como. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0,00	0,00
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	1,00	34,21
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0,00	0,00
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>35,89</b>

Numero voce elenco prezzi:			965				
<b>Aiuola rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	8,00	273,68	
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0,00	0,00	
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	7,00	23,52	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>297,20</b>

Numero voce elenco prezzi:			966				
<b>Aiuola Via Como angolo Via Lavatoio. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84	
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0,00	0,00	
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>146,92</b>

Numero voce elenco prezzi:			967				
<b>Aiuola Mazzini (in prossimità del civico n°11). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0,00	0,00
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	1,50	51,32
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0,00	0,00
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68
						0,00
<b>corpo</b>						<b>53,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			968				
<b>Aiuola Via Ermanno Cossolo (verde di pertinenza della Scuola Elementare suddiviso in 4 zone). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	1,50	51,32	
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0,00	0,00	
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	1,00	3,36	
						0,00	
<b>corpo</b>						<b>54,68</b>	

Numero voce elenco prezzi:			969				
<b>Aiuola Prolungamento Viale Signorini (in prossimità del civico n°71, lato meridiana). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42	
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0,00	0,00	
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	1,50	5,04	
						0,00	
<b>corpo</b>						<b>73,46</b>	

Numero voce elenco prezzi:			970				
<b>Area Campo di Calcio di Via San Giovanni Bosco. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	4.939,50	592,74
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	4,00	13,44
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>743,02</b>

Numero voce elenco prezzi:			971				
<b>Area Via XXV Aprile. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	1.284,65	372,55	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	

163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	3.579,84	608,57
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	16,00	547,36
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	16,00	53,76
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.582,24</b>

Numero voce elenco prezzi:			972				
<b>Area Parco del Levà. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	

165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	16.481,94	1.318,56
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	24,00	821,04
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	24,00	80,64
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>2.220,24</b>

Numero voce elenco prezzi:			973				
<b>Area Giardino del Levà. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	2.935,50	352,26	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	

167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	4,00	13,44
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>502,54</b>

Numero voce elenco prezzi:			974				
Area Corso Savona Sud (lato Via Vallongo). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	621,82	180,33	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	308,74	67,92	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	1.093,14	185,83	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	4.106,00	492,72	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	12,00	410,52	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	12,00	40,32	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>1.377,64</b>

Numero voce elenco prezzi:		975					
Area Corso Savona Sud (Parco Via Vallongo). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	30.253,31	2.420,26	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009-300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84	
118	18.P08.C35.005 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	4,00	13,44	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>2.570,54</b>

Numero voce elenco prezzi:		976					
Area Corso Savona Sud (Cabina Telekom). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	

162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	6.519,16	521,53
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	4,00	13,44
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>671,81</b>

Numero voce elenco prezzi:			977				
<b>Area Corso Savona Sud (lato in direzione di Carmagnola). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	1.217,24	353,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	1.773,23	390,11	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	2.190,67	372,41	

164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	9.430,35	754,43
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	16,00	547,36
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	16,00	53,76
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>2.471,07</b>

Numero voce elenco prezzi:			978				
<b>Area Corso Savona Nord (lotto A). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	399,78	115,94	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	853,67	187,81	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	1.374,18	233,61	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	

166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	8,00	273,68
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	8,00	26,88
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>837,91</b>

Numero voce elenco prezzi:			979				
Area Corso Savona Nord (lotto B). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	576,76	167,26	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	887,63	195,28	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	615,91	104,70	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	

51	20.A27.G10 010	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI, CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,44	1.162,17	511,35
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	8,00	273,68
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	8,00	26,88
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.279,16</b>

Numero voce elenco prezzi:			980				
Area Via del Ravin. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	590,64	100,41	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009-300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72	

						0,00	
			corpo				243,97

Numero voce elenco prezzi:			981				
<b>Area Giardino Via Borgonuovo angolo Via Borgonuovo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	1.148,97	195,32	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009-300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84	
118	18.P08.C35.005 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	4,00	13,44	
						0,00	
			corpo				345,60

Numero voce elenco prezzi:			982				
<b>Area Campo di Calcio di Corso Europa angolo Via Borgonuovo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	1.170,00	198,90
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>274,04</b>

Numero voce elenco prezzi:			983				
<b>Area Giardino di Via Como. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	260,04	75,41	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	

163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72
						0,00
			corpo			150,55

Numero voce elenco prezzi:			984				
<b>Area Giardino di Largo Prati. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	658,65	111,97	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	

165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>187,11</b>

Numero voce elenco prezzi:			985				
<b>Area centro sportivo del Levà di Corso Savona n°21/A (zona retrostante al campo bocce). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	1.308,12	222,38	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	

167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,00	0,00
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			
						<b>222,38</b>

Numero voce elenco prezzi:			986				
<b>Area Piazza 1° Maggio. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	2.036,24	244,35	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	4,00	13,44	
						0,00	

			corpo				394,63
--	--	--	-------	--	--	--	--------

Numero voce elenco prezzi:			987				
<b>Area Scuole Medie. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	428,22	94,21	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009-300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	3,00	102,63	
118	18.P08.C35.005 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08	
						0,00	
			corpo				206,92

Numero voce elenco prezzi:			988				
<b>Area Scuola Materna di Viale Signorini. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	293,36	85,07	

162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	923,00	156,91
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>317,12</b>

Numero voce elenco prezzi:			989				
<b>Area Scuola Materna di Via Cossolo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	

165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,00	0,00
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			990				
<b>Area Via Borgonuovo angolo C.so Europa (area di dismessa da P.E.C.). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	165,20	47,91	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	804,56	136,78	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	

167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	1,00	34,21
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	1,00	3,36
						0,00
			<b>corpo</b>			
						<b>222,25</b>

Numero voce elenco prezzi:			991				
Area presso Palarane (compreso il fosso lato NORD). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	3.402,60	408,31	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	8,00	273,68	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	8,00	26,88	
						0,00	

			corpo					708,87
--	--	--	-------	--	--	--	--	--------

Numero voce elenco prezzi:							992
Area antistante al campo di calcio di C.so Savona n°58. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	2.773,18	471,44	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009-300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42	
118	18.P08.C35.005 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72	
						0,00	
			corpo				546,58

Numero voce elenco prezzi:							993
Area "Centro Servizi Sociali" (Piazza della Libertà n°8). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	192,86	55,93	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,50	17,11	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>74,71</b>

Numero voce elenco prezzi:			994				
<b>Area "Centro Socio-ricreativo" (Viale Gennero n°5). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	161,04	46,70	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	

163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,50	17,11
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>65,49</b>

Numero voce elenco prezzi:			995				
<b>Area "Via Calcatelli angolo Via Genova" (Dismissione di P.E.C.). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti. Area non più inserita nel presente appalto.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	

165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,00	0,00
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			996				
Area "Piazza Levà". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	1.147,00	194,99	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	

868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,00	0,00
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,00	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>194,99</b>

Numero voce elenco prezzi:			997				
Area "Viale Cavaglia". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	767,32	222,52	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009-300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	4,00	136,84	
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	4,00	13,44	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>372,80</b>

Numero voce elenco prezzi:			998			
Area "Viale della Rimembranza". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi						

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	482,20	139,84	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009-300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42	
118	18.P08.C35.005 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>214,98</b>

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
Numero voce elenco prezzi:			999				
<b>Area "Scarpata di viale Gennero". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	108,00	31,32	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	

163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>106,46</b>

Numero voce elenco prezzi:			1000				
<b>Area Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	1.638,00	278,46	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	

165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>353,60</b>

Numero voce elenco prezzi:			1001				
<b>Area "Area cani". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	2.585,56	310,27	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	

167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENTO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ. PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	2,00	68,42
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	2,00	6,72
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>385,41</b>

Numero voce elenco prezzi:			1002				
<b>"Rotonda di Santena, incrocio tra SP122 ed SP130". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	580,00	98,60	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENTO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ. PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,50	17,11	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68	

						0,00	
							<b>117,39</b>

Numero voce elenco prezzi:							1003
<b>Area "Prolungamento di viale Signorini". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	508,80	86,50	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
184	01.P27.A10 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL Piantamento delle sottoelencate specie arboree. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA Pianta DAL COLLETTTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	89,560		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	3,00	102,63	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08	
						0,00	
							<b>199,21</b>

Numero voce elenco prezzi:							1004
<b>Area "Corso Savona Nord presso ingresso Ditta Maider". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	54,36	15,77	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,50	17,11	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>34,55</b>

Numero voce elenco prezzi:			1005				
Area "Corso Savona Nord presso ingresso gommista". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	4,81	1,40	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	

164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
184	01.P27.A10 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	89,560		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,25	8,55
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,25	0,84
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>10,79</b>

Numero voce elenco prezzi:			1006				
<b>Area complementare rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	2.500,00	425,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	

166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	3,00	102,63
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08
						0,00
			corpo			
						537,71

Numero voce elenco prezzi:			1007				
<b>Rotonda "R5" su SP exSS393 presso confine tra Villastellone e Moncalieri ("Rotonda Ditta Rossi"), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	346,19	76,16	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,50	17,11	

118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamenti o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>94,95</b>

Numero voce elenco prezzi:			1008				
<b>Rotonda "R5" su SP exSS393 presso confine tra Villastellone e Moncalieri ("Rotonda Ditta Rossi"). Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009-300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMEMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	5,00	171,05	
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamenti o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>181,13</b>

Numero voce elenco prezzi:			1009			
<b>Rotonda "R6" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Moncalieri (N.B.: attualmente data in convenzione ad una Ditta), con la raccolta ed il trasporto alla discarica</b>						

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	268,67	77,91	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
184	01.P27.A10 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENcate SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	89,560		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,50	17,11	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamenti o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>96,70</b>

Numero voce elenco prezzi:			1010				
<b>Rotonda "R6" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Moncalieri. Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	

163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
184	01.P27.A10 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCATE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	89,560		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	5,00	171,05
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>181,13</b>

Numero voce elenco prezzi:			1011				
<b>Rotonda "R7" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Calcatelli (N.B.: attualmente data in convenzione ad una Ditta), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	226,87	65,79	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	

165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,50	17,11
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>84,58</b>

Numero voce elenco prezzi:			1012				
<b>Rotonda "R7" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Calcatelli. Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021- 300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021- 300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021- 300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021- 300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021- 300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009- 300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
167	Assoverde 2009- 300.100.42	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: SENZA RACCOLTA, PER SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,070		0,00	

868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	5,00	171,05
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>181,13</b>

Numero voce elenco prezzi:			1013				
<b>Rotonda "R8" presso intersezione tra SP exSS393 con SP122 ("Rotonda per Carignano"), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	660,19	112,23	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
184	01.P27.A10075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCAE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	89,560		0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,50	17,11	
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>131,02</b>

Numero voce elenco prezzi:		1014					
Rotonda "R8" presso intersezione tra SP exSS393 con SP122 ("Rotonda per Carignano"). Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
161	Assoverde 2019-2021-300.100.10	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: A) PER SINGOLE SUPERFICI FINO A 300 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,290	0,00	0,00	
162	Assoverde 2019-2021-300.100.11	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: B) PER SINGOLE SUPERFICI DA 300 A 500 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,220	0,00	0,00	
163	Assoverde 2019-2021-300.100.12	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: C) PER SINGOLE SUPERFICI DA 500 A 2.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,170	0,00	0,00	
164	Assoverde 2019-2021-300.100.13	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: D) PER SINGOLE SUPERFICI DA 2.000 A 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,120	0,00	0,00	
165	Assoverde 2019-2021-300.100.14	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO: TAPPETO ERBOSO IN PARCHI E GIARDINI (8-12 TAGLI ALL'ANNO) PER INTERVENTO: E) PER SINGOLE SUPERFICI OLTRE 5.000 MQ; PREZZO PER INTERVENTO	mq	0,080	0,00	0,00	
166	Assoverde 2009-300.100.41	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON SISTEMA RADIPRATO-SFIBRATORE A COLTELLI, PORTATO DA TRATTORE DI ADEGUATA POTENZA E DOTATO DI RACCOGLITORE AD APERTURA IDRAULICA, CON RACCOLTA MA ESCLUSO L'ONERE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO, PER ALMENO 3 INTERVENTI ANNUI: CON RACCOLTA, CON SUPERFICI OLTRE I 5.000MQ, PER INTERVENTO	mq	0,110		0,00	
184	01.P27.A10 075	FORNITURA COMPRESO IL TRASPORTO E LO SCARICO SUL LUOGO DEL PIANTAMENTO DELLE SOTTOELENCAE SPECIE ARBOREE. C=CIRCONFERENZA DEL TRONCO IN CENTIMETRI MISURATA A METRI 1.00 DA TERRA, H=ALTEZZA COMPLESSIVA DELLA PIANTA DAL COLLETTO, V=PIANTA FORNITA IN VASO, Z=PIANTA FORNITA IN ZOLLA, HA=ALTEZZA DA TERRA DEL PALCO DI RAMI INFERIORE - ACER RUBRUM;GINNALA;GRISEUM CFR=10-12 HA=2.00 Z	cad	89,560		0,00	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	5,00	171,05	
118	18.P08.C35.0 05 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamenti o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>181,13</b>

Numero voce elenco prezzi:		1026					
Siepe di Corso Savona (intersezione SP ex SS393 e Via Moncalieri). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	42,00	130,62	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>130,62</b>

Numero voce elenco prezzi:			1027				
<b>Siepe di Corso Savona (intersezione SP ex SS393 e Via Moncalieri). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	25,20	14,36	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>14,36</b>

Numero voce elenco prezzi:			1028				
<b>Siepe Piazza Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	32,00	99,52	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021- 300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	32,00	278,72	
145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00	
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	0,00	0,00	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>378,24</b>

Numero voce elenco prezzi:			1029				
<b>Siepe Piazza Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
134	----	TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.	m	0,57	19,20	10,94	
						0,00	
			<b>corpo</b>				<b>10,94</b>

Numero voce elenco prezzi:			1030				
<b>Alberata Giardino di Via Pralormo n°3. Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	9,00	711,09
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	1,00	6,34
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>717,43</b>

Numero voce elenco prezzi: 1031

**Alberata Corso Savona Nord (condominio, numero civico 12). Potatura.**

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	2,00	192,66	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	10,00	1.452,60	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00	

78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00

147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	6,00	92,82
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>1.738,08</b>

Numero voce elenco prezzi:			1032				
<b>Alberata Via Monviso, Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	22,00	1.738,22	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	

74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	34,00	10.071,48
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	7,00	108,29
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	4,00	63,32
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>11.981,31</b>

Numero voce elenco prezzi:			1033				
<b>Alberata Area Corso Savona Nord (Via Don Eugenio Bruno). Potatura.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	60,00	6.359,40
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	35,00	5.084,10
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00

81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00

151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>11.443,50</b>

Numero voce elenco prezzi:			1034				
Alberata SU S.P. 122 (lato parco Morra). Potatura.							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	
74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00	
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00	
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00	
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00	

78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00
84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00

147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			1035				
x							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
71	20.A27.150 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	79,01	0,00	0,00	
72	20.A27.150 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA TRA M 11 E M 20	cad	96,33	0,00	0,00	
73	20.A27.150 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 E M 30	cad	193,74	0,00	0,00	

74	20.A27.150 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MINIMA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI ALL'INTERNO DI PARCHI O GIARDINI), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	338,34	0,00	0,00
75	20.A27.155 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	105,99	0,00	0,00
76	20.A27.155 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	145,26	0,00	0,00
77	20.A27.155 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	296,22	0,00	0,00
78	20.A27.155 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONE DI RIDOTTA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE UBICATE IN STRADE CON POCO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU TAGLI DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	444,79	0,00	0,00
79	20.A27.160 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	202,87	0,00	0,00
80	20.A27.160 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	246,06	0,00	0,00
81	20.A27.160 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	406,05	0,00	0,00
82	20.A27.160 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI MEDIA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERI UBICATI IN STRADE AD ALTO TRAFFICO), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM. 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	629,94	0,00	0,00
83	20.A27.165 005	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFEZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA INFERIORE A M 10	cad	232,99	0,00	0,00

84	20.A27.165 010	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 11 A M 20	cad	346,54	0,00	0,00
85	20.A27.165 015	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA DA M 21 A M 30	cad	505,96	0,00	0,00
86	20.A27.165 020	POTATURA DI FORMAZIONE, RISANAMENTO O CONTENIMENTO DI PIANTE POSTE IN CONDIZIONI DI ELEVATA DIFFICOLTA' (ESEMPLIFICABILE CON ALBERATE POSTE IN STRADE AD ALTO TRAFFICO E PRESENZA DI LINEE TRANVIARIE), COMPRESA LA DISINFESTAZIONE CON PRODOTTI A LARGO SPETTRO FUNGISTATICO SU FERITE DI DIAMETRO SUPERIORE A CM 5, L'ALLONTANAMENTO DEI DETRITI E LA PULIZIA DEL CANTIERE PER PIANTE DI ALTEZZA SUPERIORE A M 30	cad	801,86	0,00	0,00
147	Assoverde 2019-2021- 300.200.20	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA FINO A 1,0 m	cad	2,82	0,00	0,00
148	Assoverde 2019-2021- 300.200.21	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,0 m a 1,5 m	cad	6,34	0,00	0,00
149	Assoverde 2015-2017- 300.200.22	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE: ALTEZZA DA 1,5 a 2,5 m	cad	15,47	0,00	0,00
150	Assoverde 2019-2021- 300.200.15	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA FINO A 1 m	mq	4,23	0,00	0,00
151	Assoverde 2019-2021- 300.200.16	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA DA 1 m a 1,5 m	mq	8,80	0,00	0,00
152	Assoverde 2019-2021- 300.200.17	POTATURA SU ARBUSTI E CESPUGLI ISOLATI O IN MACCHIE, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURA, MEZZO MECCANICO NECESSARIO, NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: PER MACCHIE ALTEZZA OLTRE A 1,5 m	mq	15,83	0,00	0,00
					0,00	0,00
			<b>corpo</b>			<b>0,00</b>

Numero voce elenco prezzi:			1036				
<b>Aiuola Piazza della Libertà (presso vivico n°10). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]

867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0,00	0,00
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	1,00	34,21
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0,00	0,00
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,50	1,68
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>35,89</b>

Numero voce elenco prezzi:			1037				
<b>Via Como. Manutenzione straordinaria scolmatore presso torrente Stellone (a monte del ponte). Quota comprensiva di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
52	20.A27.G15005	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,81	0,00	0,00	
53	20.A27.G15010	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,57	180,00	102,60	
132	Assoverde 2019-2021-300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,09	0,00	0,00	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	3,00	102,63	
118	18.P08.C35.005 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08	
			<b>corpo</b>				<b>215,31</b>

Numero voce elenco prezzi:			1038				
<b>Via Como. Manutenzione straordinaria scolmatore presso torrente Stellone (a valle del ponte). Quota comprensiva di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a discarica autorizzata.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
52	20.A27.G15005	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) CON RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA O ALTRO LUOGO INDICATO DALLA D.L. DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,81	0,00	0,00	

53	20.A27.G15 010	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI O FLUVIALI INVASE DA ROVI, ARBUSTI ED ERBE INFESTANTI CON SALVAGUARDIA DELLA RINNOVAZIONE ARBOREA ED ARBUSTIVA NATURALE DI ALTEZZA SUPERIORE A METRI 1, ESEGUITO CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE, FALCE) SENZA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA	mq	0,57	0,00	0,00
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,09	0,00	0,00
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	3,00	102,63
118	18.P08.C35.0 05 (Prezziario Regionale 2016 con aggiornament o ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	3,00	10,08
			<b>corpo</b>			<b>112,71</b>

Numero voce elenco prezzi:			1025				
<b>Via Monviso. Sfalco dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (per una larghezza di</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
866	----	Sfalco dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m). Il decespugliamento riguarda le scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore senza rimozione dei materiali di risulta.	m	0,32	205,90	65,89	
132	Assoverde 2019-2021- 300.100.51	TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI SENZA RACCOLTA CON TRATTRICE MUNITA DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE DELLA LARGHEZZA DI LAVORO DI 0,8-1,2 m E COMPLETAMENTO MANUALE DEL TAGLIO OVE OCCORRA	m	0,09	255,70	23,01	
868	01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,00	0,00	
			<b>corpo</b>				<b>88,90</b>

Numero voce elenco prezzi:			1039				
<b>Siepe di Via Cossolo (dalla Chiesa dell'Addolorata al civico n°111). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. N.B.: Il presente prezzo è valido per il primo taglio che è finalizzato alla completa risagomatura della stessa con riduzione delle dimensioni (larghezza ed altezza) fino al 50% dell'esistente.</b>							
Voce elenco prezzi	Codice prezziario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
140	Assoverde 2019-2021- 300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	16,20	75,91	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	

143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	49,70	379,53
144	Assoverde 2019-2021-300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00
145	Assoverde 2019-2021-300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00
146	Assoverde 2019-2021-300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	-	0,00
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>455,44</b>

Numero voce elenco prezzi: 1040

Siepe su Via Pralormo numero civico 3 (area di dismessa da P.E.C. presso linea ferroviaria). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta. N.B.: Il presente prezzo è valido per il primo taglio che è finalizzato alla completa risagomatura della stessa per completa risagomatura della stessa con riduzione delle dimensioni di 1,50 m ed altezza 1,50 m.

Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [ € ]	Quantità	Parziale [ € ]	A sommare [ € ]
140	Assoverde 2019-2021-300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	0,00	0,00	
141	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m	m	4,69	0,00	0,00	
142	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m	m	6,11	0,00	0,00	
143	----	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m	m	7,64	0,00	0,00	
144	Assoverde 2019-2021-300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	0,00	0,00	

145	Assoverde 2019-2021- 300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	0,00	0,00
146	Assoverde 2019-2021- 300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	40,80	732,36
						0,00
			<b>corpo</b>			<b>732,36</b>

Numero voce elenco prezzi: 141												
POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,0 m												
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [€/m]	Sintesi	Hm [m]	Lm [m]	Am [m]	Costo unitario [€/mq]	Costo unitario interpolato [€/mq]	Costo unitario [€/mq]	Costo unitario [€/m]
				A		B	C	D=B*C	E=A/D	F	G=MAX(E,F)	H=D*G
140	Assoverde 2019-2021-300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	1,50	0,70	1,05	2,96		2,96	3,11
----	----	----	----	----	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	1,50	1,00	1,50		3,12	3,12	<u>4,69</u>

----	----	----	----	----	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	1,50	1,25	1,88		3,26	3,26	<b>6,11</b>
----	----	----	----	----	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	1,50	1,50	2,25		3,39	3,39	<b>7,64</b>
144	Assoverde 2019-2021-300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	Lunghezza siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	2,50	1,00	2,50	3,48		3,48	8,71

145	Assoverde 2019-2021-300.200.12	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 3,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	11,52	Lunghezza siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	3,50	1,00	3,50	3,29		3,29	11,52
146	Assoverde 2019-2021-300.200.13	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 6 m, LARGHEZZA MEDIA 1,5 m	m	17,95	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m	6,00	1,50	9,00	1,99		1,99	17,95

Numero voce elenco prezzi: 142												
POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,25 m												
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [€/m]	Sintesi	Hm [m]	Lm [m]	Am [m]	Costo unitario [€/mq]	Costo unitario interpolato [€/mq]	Costo unitario [€/mq]	Costo unitario [€/m]
				A		B	C	D=B*C	E=A/D	F	G=MAX(E,F)	H=D*G
140	Assoverde 2019-2021-300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	1,50	0,70	1,05	2,96		2,96	3,11
----	----	----	----	----	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	1,50	1,00	1,50		3,12	3,12	<b>4,69</b>
----	----	----	----	----	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	1,50	1,25	1,88		3,26	3,26	<b>6,11</b>
----	----	----	----	----	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	1,50	1,50	2,25		3,39	3,39	<b>7,64</b>

144	Assoverde 2019-2021-300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	Lunghezza siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	2,50	1,00	2,50	3,48		3,48	8,71
-----	--------------------------------	---	---	------	-------------------------------------	------	------	------	------	--	------	------

Numero voce elenco prezzi: 143												
POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1,50 m												
Voce elenco prezzi	Codice prezzario regionale	Descrizione	Unità di misura	Costo unitario [€/m]	Sintesi	Hm [m]	Lm [m]	Am [m]	Costo unitario [€/mq]	Costo unitario interpolato [€/mq]	Costo unitario [€/mq]	Costo unitario [€/m]
				A		B	C	D=B*C	E=A/D	F	G=MAX(E,F)	H=D*G
140	Assoverde 2019-2021-300.200.10	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRENSIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE'DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 1,5 m, LARGHEZZA MEDIA 0,7 m	m	3,11	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	1,50	0,70	1,05	2,96		2,96	3,11
----	----	----	----	----	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	1,50	1,00	1,50		3,12	3,12	<b>4,69</b>
----	----	----	----	----	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	1,50	1,25	1,88		3,26	3,26	<b>6,11</b>
----	----	----	----	----	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	1,50	1,50	2,25		3,39	3,39	<b>7,64</b>

144	Assoverde 2019-2021-300.200.11	POTATURA DI SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA, INTERVENTO COMPLETO E COMPRESIVO DI OGNI ATTREZZO, ATTREZZATURE, MEZZO MECCANICO NECESSARIO NONCHE' DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO L'ONERE DI SMALTIMENTO: SIEPI DI ALTEZZA MEDIA FINO A 2,5 m, LARGHEZZA MEDIA 1 m	m	8,71	Lunghezza siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	2,50	1,00	2,50	3,48		3,48	8,71
-----	--------------------------------	---	---	------	-------------------------------------	------	------	------	------	--	------	------

Numero voce elenco prezzi:		134					
<b>TAGLIO ERBA (ALLA BASE DELLA SIEPE) MEDIANTE DECESPUGLIATORE CON COMPLETAMENTO MANUALE OVE OCCORRA E RELATIVA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA STESSA.</b>							
<b>Voce elenco prezzi</b>	<b>Codice prezzario regionale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Costo unitario [€/m]</b>	<b>Quantità unitaria</b>	<b>Costo unitario [€/m]</b>	<b>A sommare [€/m]</b>
867	01.P01.A10.005	Operaio specializzato - ore normali	h	36,91	0	-	
868	01.P01.A20.005	Operaio qualificato - ore normali	h	34,21	0,016	0,55	
869	01.P01.A30.005	Operaio comune - ore normali	h	30,71	0	-	
118	18.P08.C35.005 (Prezzario Regionale 2016 con aggiornamento ISTA al 2020)	Decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore	h	3,36	0,008	0,03	
							<b>0,57</b>

Numero voce elenco prezzi:																			
905	Siepe Parco Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																		
906	Siepe Parco Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																		
Tratto	Larghezza 1 [m]	Larghezza 2 [m]	Altezza 1 [m]	Altezza 2 [m]	Lunghezza [m]	Larghezza min [m]	Larghezza max [m]	Larghezza media [m]	Altezza min [m]	Altezza max [m]	Altezza media [m]	Area erba [mq]	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	Lunghezza a siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	Lunghezza a siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza a siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m
1	1,40	1,20	1,50	1,50	47,60	1,20	1,40	1,30	1,50	1,50	1,50	61,88						47,60	
2	0,70	0,60	1,10	1,10	94,70	0,60	0,70	0,65	1,10	1,10	1,10	61,56	94,70						
3	0,80	0,80	1,10	1,10	10,60	0,80	0,80	0,80	1,10	1,10	1,10	8,48		10,60					
4	0,60	0,60	1,10	1,10	40,20	0,60	0,60	0,60	1,10	1,10	1,10	24,12	40,20						
5	1,00	1,00	1,10	1,10	10,50	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	10,50		10,50					
6	0,70	0,60	1,10	1,10	128,70	0,60	0,70	0,65	1,10	1,10	1,10	83,66	128,70						
7	0,60	0,60	1,10	1,10	32,00	0,60	0,60	0,60	1,10	1,10	1,10	19,20	32,00						
8						-	-	-	-	-	-	-							
9						-	-	-	-	-	-	-							
10						-	-	-	-	-	-	-							
<b>A sommare</b>												269,39	295,60	21,10	-	47,60	-	-	-
<b>Totale</b>																			364,30

Numero voce elenco prezzi:																			
907	Siepe Giardino Levà. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																		
908	Siepe Giardino Levà. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																		
Tratto	Larghezza 1 [m]	Larghezza 2 [m]	Altezza 1 [m]	Altezza 2 [m]	Lunghezza [m]	Larghezza min [m]	Larghezza max [m]	Larghezza media [m]	Altezza min [m]	Altezza max [m]	Altezza media [m]	Area erba [mq]	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	Lunghezza a siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	Lunghezza a siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza a siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m
1	0,60	0,60	0,90	0,90	10,00	0,60	0,60	0,60	0,90	0,90	0,90	6,00	10,00						
2	0,80	0,50	1,10	1,10	59,00	0,50	0,80	0,65	1,10	1,10	1,10	38,35	59,00						
3						-	-	-	-	-	-	-							
4						-	-	-	-	-	-	-							
5						-	-	-	-	-	-	-							
6						-	-	-	-	-	-	-							
7						-	-	-	-	-	-	-							
8						-	-	-	-	-	-	-							
9						-	-	-	-	-	-	-							
10						-	-	-	-	-	-	-							







Tratto	Larghezza a 1 [m]	Larghezza a 2 [m]	Altezza 1 [m]	Altezza 2 [m]	Lunghezza [m]	Larghezza a min [m]	Larghezza a max [m]	Larghezza a media [m]	Altezza min [m]	Altezza max [m]	Altezza media [m]	Area erba [mq]	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	Lunghezza a siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	Lunghezza a siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza a siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,00	1,00	1,20	1,20	8,70	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20	8,70		8,70						
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
<b>A sommare</b>												<b>8,70</b>			<b>8,70</b>					
<b>Totale</b>																				<b>8,70</b>

Numero voce elenco prezzi:																				
921 Siepe Via Assom (SP122). Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																				
922 Siepe Via Assom (SP122). Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																				
Tratto	Larghezza a 1 [m]	Larghezza a 2 [m]	Altezza 1 [m]	Altezza 2 [m]	Lunghezza [m]	Larghezza a min [m]	Larghezza a max [m]	Larghezza a media [m]	Altezza min [m]	Altezza max [m]	Altezza media [m]	Area erba [mq]	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	Lunghezza a siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	Lunghezza a siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza a siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m	
1	0,60	0,60	1,00	1,00	3,30	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,98	3,30							
2	0,60	0,60	1,00	1,00	4,00	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	2,40	4,00							
3	0,60	0,60	1,00	1,00	4,30	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	2,58	4,30							
4	0,60	0,60	1,00	1,00	1,50	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	0,90	1,50							
5	0,60	0,60	1,00	1,00	4,50	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	2,70	4,50							
6	0,60	0,60	1,00	1,00	3,10	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,86	3,10							
7	0,60	0,60	1,00	1,00	3,10	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,86	3,10							
8	0,60	0,60	1,00	1,00	3,30	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,98	3,30							
9	0,60	0,60	1,00	1,00	3,10	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,86	3,10							
10	0,60	0,60	1,00	1,00	3,50	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	2,10	3,50							
11	0,60	0,60	1,00	1,00	4,30	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	2,58	4,30							
12	0,60	0,60	1,00	1,00	5,10	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	3,06	5,10							
13																				
14																				
<b>A sommare</b>												<b>25,86</b>			<b>43,10</b>					
<b>Totale</b>																				<b>43,10</b>

Numero voce elenco prezzi:																				
923	Siepe Via Mazzini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																			
924	Siepe Via Mazzini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																			
Tratto	Larghezza a 1 [m]	Larghezza a 2 [m]	Altezza 1 [m]	Altezza 2 [m]	Lunghezza [m]	Larghezza a min [m]	Larghezza a max [m]	Larghezza a media [m]	Altezza min [m]	Altezza max [m]	Altezza media [m]	Area erba [mq]	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	Lunghezza a siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	Lunghezza a siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza a siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m	
1	1,00	1,00	1,10	1,10	12,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	12,00		12,00						
2	1,00	1,00	1,10	1,10	4,00	1,00	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	4,00		4,00						
3						-	-	-	-	-	-	-								
4						-	-	-	-	-	-	-								
5						-	-	-	-	-	-	-								
6						-	-	-	-	-	-	-								
7						-	-	-	-	-	-	-								
8						-	-	-	-	-	-	-								
9						-	-	-	-	-	-	-								
10						-	-	-	-	-	-	-								
<b>A sommare</b>												<b>16,00</b>		<b>16,00</b>						
<b>Totale</b>																				<b>16,00</b>

Numero voce elenco prezzi:																				
925	Siepe Viale Cavaglià. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																			
926	Siepe Viale Cavaglià. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																			
Tratto	Larghezza a 1 [m]	Larghezza a 2 [m]	Altezza 1 [m]	Altezza 2 [m]	Lunghezza [m]	Larghezza a min [m]	Larghezza a max [m]	Larghezza a media [m]	Altezza min [m]	Altezza max [m]	Altezza media [m]	Area erba [mq]	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	Lunghezza a siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	Lunghezza a siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza a siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m	
1	1,00	1,10	1,20	1,10	46,50	1,00	1,10	1,05	1,10	1,20	1,15	48,83			46,50					
2	0,80	0,80	1,00	1,00	33,00	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	26,40		33,00						
3	0,70	0,70	1,00	1,00	9,80	0,70	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	6,86	9,80							
4	0,70	0,70	1,20	1,20	4,00	0,70	0,70	0,70	1,20	1,20	1,20	2,80	4,00							
5	0,70	0,70	1,10	1,10	4,00	0,70	0,70	0,70	1,10	1,10	1,10	2,80	4,00							
6	0,90	1,20	1,20	1,20	83,00	0,90	1,20	1,05	1,20	1,20	1,20	87,15			83,00					
7	0,70	0,70	1,00	1,00	7,00	0,70	0,70	0,70	1,00	1,00	1,00	4,90	7,00							
8	0,40	0,40	0,80	0,80	30,50	0,40	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	12,20	30,50							
9						-	-	-	-	-	-	-								
10						-	-	-	-	-	-	-								
<b>A sommare</b>												<b>191,94</b>	<b>55,30</b>	<b>33,00</b>	<b>129,50</b>					

Totale	217,80
--------	--------

Numero voce elenco prezzi:																						
927	Siepe Scuola Materna di Viale Signorini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																					
928	Siepe Scuola Materna di Viale Signorini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																					
Tratto	Larghezza 1 [m]	Larghezza 2 [m]	Altezza 1 [m]	Altezza 2 [m]	Lunghezza [m]	Larghezza min [m]	Larghezza max [m]	Larghezza media [m]	Altezza min [m]	Altezza max [m]	Altezza media [m]	Area erba [mq]	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	Lunghezza a siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	Lunghezza a siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza a siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m			
1	0,90	0,90	1,50	1,50	30,40	0,90	0,90	0,90	1,50	1,50	1,50	27,36		30,40								
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
<b>A sommare</b>												27,36		30,40								
<b>Totale</b>													27,36		30,40							30,40

Numero voce elenco prezzi:																				
929	Siepe Scuola Materna di Via Cossolo. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																			
930	Siepe Scuola Materna di Via Cossolo. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																			
Tratto	Larghezza 1 [m]	Larghezza 2 [m]	Altezza 1 [m]	Altezza 2 [m]	Lunghezza [m]	Larghezza min [m]	Larghezza max [m]	Larghezza media [m]	Altezza min [m]	Altezza max [m]	Altezza media [m]	Area erba [mq]	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	Lunghezza a siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	Lunghezza a siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza a siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m	
1	0,80	0,80	2,00	2,00	7,00	0,80	0,80	0,80	2,00	2,00	2,00	5,60							7,00	
2	0,80	0,80	2,00	2,00	27,80	0,80	0,80	0,80	2,00	2,00	2,00	22,24							27,80	



Numero voce elenco prezzi:																			
933	Siepe sul prolungamento di Viale Signorini. Potatura di siepe su tutti i lati, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																		
934	Siepe sul prolungamento di Viale Signorini. Estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.																		
Tratto	Larghezza 1 [m]	Larghezza 2 [m]	Altezza 1 [m]	Altezza 2 [m]	Lunghezza [m]	Larghezza min [m]	Larghezza max [m]	Larghezza media [m]	Altezza min [m]	Altezza max [m]	Altezza media [m]	Area erba [mq]	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=0,7 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,00 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,25 m	Lunghezza siepe; Hm=1,5 m, Lm=1,5 m	Lunghezza siepe; Hm=2,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=3,5 m, Lm=1,0 m	Lunghezza siepe; Hm=6,0 m, Lm=1,5 m
1	0,76	0,76	1,20	1,20	11,50	0,76	0,76	0,76	1,20	1,20	1,20	8,74		11,50					
2	0,76	0,76	0,80	0,80	84,80	0,76	0,76	0,76	0,80	0,80	0,80	64,45		84,80					
3	0,76	0,76	0,80	0,80	11,50	0,76	0,76	0,76	0,80	0,80	0,80	8,74		11,50					
4	0,76	0,76	1,20	1,20	5,00	0,76	0,76	0,76	1,20	1,20	1,20	3,80		5,00					
5						-	-	-	-	-	-	-							
6						-	-	-	-	-	-	-							
7						-	-	-	-	-	-	-							
8						-	-	-	-	-	-	-							
9						-	-	-	-	-	-	-							
10						-	-	-	-	-	-	-							
11						-	-	-	-	-	-	-							
12						-	-	-	-	-	-	-							
13						-	-	-	-	-	-	-							
14						-	-	-	-	-	-	-							
15						-	-	-	-	-	-	-							
16						-	-	-	-	-	-	-							
<b>A sommare</b>												<b>85,73</b>		<b>-</b>	<b>112,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>																			<b>112,80</b>

Numero voce elenco prezzi:		962		
<b>Aiuola Via Ermanno Cossolo angolo Via Morra di Lavriano. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>				
Oggetto		Quantità [h]	A sommare [h]	A sommare [h]
Operaio specializzato - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
Operaio qualificato - ore normali		1,50	1,50	2,00
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)	0,50	0,50	
Operaio comune - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
<b>Totale ore operaio [h]</b>				<b>2,00</b>
<b>Decespugliatore [h]</b>		1,50	1,50	1,50
	Altro		-	

Numero voce elenco prezzi:		963		
<b>Aiuola Via Levà. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>				
Oggetto		Quantità [h]	A sommare [h]	A sommare [h]
Operaio specializzato - ore normali			-	-

	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
Operaio qualificato - ore normali		-	-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)	-	-	-
Operaio comune - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	-
<b>Totale ore operaio [h]</b>				-
<b>Decespugliatore [h]</b>		-	-	-
	Altro		-	-

Numero voce elenco prezzi:		964		
<b>Aiuola Via Conte Cerutti angolo Via Como. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>				
Oggetto		Quantità [h]	A sommare [h]	A sommare [h]
Operaio specializzato - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	-
Operaio qualificato - ore normali		0,75	0,75	1,00
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)	0,25	0,25	
Operaio comune - ore normali			-	-

	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
<b>Totale ore operaio [h]</b>				<b>1,00</b>
<b>Decespugliatore [h]</b>		0,50	0,50	0,50
	Altro		-	

Numero voce elenco prezzi:		965		
<b>Aiuola rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>				
<b>Oggetto</b>		<b>Quantità [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>
Operaio specializzato - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
Operaio qualificato - ore normali		7,00	7,00	8,00
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)	1,00	1,00	
Operaio comune - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
<b>Totale ore operaio [h]</b>				<b>8,00</b>
<b>Decespugliatore [h]</b>		7,00	7,00	7,00
	Altro		-	

Numero voce elenco prezzi:	966
----------------------------	-----

<b>Aiuola Via Como angolo Via Lavatoio. Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>				
<b>Oggetto</b>		<b>Quantità [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>
Operaio specializzato - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
Operaio qualificato - ore normali		3,00	3,00	4,00
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)	1,00	1,00	
Operaio comune - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
<b>Totale ore operaio [h]</b>				<b>4,00</b>
<b>Decespugliatore [h]</b>		3,00	3,00	3,00
	Altro		-	

<b>Numero voce elenco prezzi: 967</b>				
<b>Aiuola Mazzini (in prossimità del civico n°11). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>				
<b>Oggetto</b>		<b>Quantità [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>
Operaio specializzato - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
Operaio		1,00	1,00	1,50

qualificato - ore normali				
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)	0,50	0,50	
Operaio comune - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
<b>Totale ore operaio [h]</b>				<b>1,50</b>
<b>Decespugliatore [h]</b>		0,50	0,50	<b>0,50</b>
	Altro		-	

Numero voce elenco prezzi:		968		
<b>Aiuola Via Ermanno Cossolo (verde di pertinenza della Scuola Elementare suddiviso in 4 zone). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>				
Oggetto		Quantità [h]	A sommare [h]	A sommare [h]
Operaio specializzato - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
Operaio qualificato - ore normali		1,00	1,00	1,50
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)	0,50	0,50	
Operaio comune - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
<b>Totale ore operaio [h]</b>				<b>1,50</b>

<b>Decespu gliatore [h]</b>		1,00	1,00	1,00
	Altro			-

Numero voce elenco prezzi:		969		
<b>Aiuola Prolungamento Viale Signorini (in prossimità del civico n°71, lato meridiana). Potatura su tutti i lati, compresa l'estirpazione delle erbacce infestanti e dei generi sottostanti, eseguita in modo regolare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>				
<b>Oggetto</b>		<b>Quantità [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>
Operaio specializz ato - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
Operaio qualificato - ore normali		1,50	1,50	2,00
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)	0,50	0,50	
Operaio comune - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)		-	
<b>Totale ore operaio [h]</b>				<b>2,00</b>
<b>Decespu gliatore [h]</b>		1,50	1,50	1,50
	Altro			-

Numero voce elenco prezzi:		1036		
<b>Aiuola Piazza della Libertà (presso vivico n°10). Potatura su tutti i lati, compresa</b>				
<b>Oggetto</b>		<b>Quantità [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>	<b>A sommare [h]</b>
Operaio			-	-

specializzato - ore normali				
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)			-
Operaio qualificato - ore normali		0,50	0,50	1,00
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)	0,50	0,50	
Operaio comune - ore normali			-	-
	Quota per completamento lavoro (carico, scarico, trasporto, smaltimento, ecc. del materiale di risulta; altro)			-
<b>Totale ore operaio [h]</b>				<b>1,00</b>
<b>Decespugliatore [h]</b>		0,50	0,50	<b>0,50</b>
	Altro			-

Numero voce elenco prezzi:		870					
<p><b>Corso Europa. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamente eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta. N.B.: Il passaggio con il decespugliatore manuale è stato conteggiato 3 volte (due per il lato ovest della strada ed uno per il lato est)</b></p>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza lato SX	Lunghezza lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		559,60	559,60	1.119,20	1.602,90
				-13,00	-	-13,00	
			Doppio filo (su marciapiede e su banchina)	559,60	-17,30	542,30	
			Doppio filo (su marciapiede e su banchina)	-13,00	-32,60	-45,60	
						-	
Arbusti	LA1	[m]	Larghezza 4 m	60,30		60,30	536,60
	LA2		Larghezza 1 m		476,30	476,30	
			Larghezza 1 m		37,80		
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				1.066,30
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA1	[m]					4,00

Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA2	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A1+LA2*L LA2				717,50
Operai (per eventuali finiture)		[h]					8,00

Numero voce elenco prezzi: <b>871</b>							
<b>Strada Aigotta. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		1.754,80	1.754,80	3.509,60	3.470,00
				-39,60		-39,60	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]			537,40	537,40	1.553,60
					1.016,20	1.016,20	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				1.916,40
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				1.553,60

Numero voce elenco prezzi: <b>872</b>							
<b>Strada del Leone. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza lato SX	Lunghezza lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		371,50	371,50	743,00	586,00
					-157,00	-157,00	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		95,30	39,90	135,20	236,20
				88,30	7,90	96,20	
					4,80	4,80	
						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>349,80</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>236,20</b>

Numero voce elenco prezzi:				873			
<b>Strada del Meisino 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza lato SX	Lunghezza lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		714,20	714,20	1.428,40	1.428,40
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		10,60	6,00	16,60	677,50
				43,60	13,40	57,00	
				55,00	200,60	255,60	
				141,20	194,40	335,60	
				12,70		12,70	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>750,90</b>

Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				677,50

Numero voce elenco prezzi: <b>874</b>							
<b>Strada del Meisino 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		192,60	192,60	385,20	382,20
				-1,50	-1,50	-3,00	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]				-	-
						-	
						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS- LA				382,20
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				-

Numero voce elenco prezzi: <b>875</b>							
<b>Strada del Nacchio. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza lato SX	Lunghezza lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		579,00	579,00	1.158,00	1.158,00
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		23,20	23,40	46,60	366,30
				20,50	52,00	72,50	
				17,40	39,50	56,90	
				84,00	34,70	118,70	
				31,80		31,80	
				39,80		39,80	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				791,70
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				366,30

Numero voce elenco prezzi:		876					
<b>Strada San Massimo 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza lato SX	Lunghezza lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		791,90	791,90	1.583,80	1.703,00
				47,60	24,00	71,60	
					47,60	47,60	
						-	
Arbusti	LA	[m]		89,80	53,80	143,60	456,80
				48,20	91,00	139,20	
				69,80		69,80	
				104,20		104,20	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				1.246,20

Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				456,80

Numero voce elenco prezzi: 877							
Strada San Massimo 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		30,10	30,10	60,20	45,20
				-7,50	-7,50	-15,00	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]			22,60	22,60	22,60
						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS- LA				22,60
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				22,60

Numero voce elenco prezzi: 878							
Strada Vecchia di Poirino. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza

Strada	LS	[m]		1.810,40	1.810,40	3.620,80	3.620,80
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		21,00	334,50	355,50	1.500,20
				67,80	46,00	113,80	
				72,10	184,70	256,80	
				1,50	61,00	62,50	
				80,00	17,00	97,00	
				35,00		35,00	
				29,00		29,00	
				146,50		146,50	
				160,70		160,70	
				60,30		60,30	
				112,00		112,00	
				60,00		60,00	
				11,10		11,10	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				2.120,60
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				1.500,20

Numero voce elenco prezzi:				879			
Via Borgo Cornalese 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		2.137,00	2.137,00	4.274,00	3.878,20
				-395,80		-395,80	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		282,40	35,60	318,00	668,10
				9,40	9,40	18,80	
				8,30	195,00	203,30	
				90,00	38,00	128,00	
						-	
						-	
						-	

						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>3.210,10</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>668,10</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>880</b>							
Via Borgo Cornalese 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		2.272,90	2.272,90	4.545,80	4.545,80
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		31,90		31,90	31,90
						-	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>4.513,90</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>31,90</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>881</b>
---------------------------------------

**Via Borgo Cornalese 3° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.**

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		554,50	554,50	1.109,00	1.109,00
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]				-	-
						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				1.109,00
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				-

Numero voce elenco prezzi: **882**

**Via Broglia 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.**

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		415,00	415,00	830,00	816,80
					-13,20	-13,20	
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]			401,80	401,80	401,80
						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				415,00

Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				<b>401,80</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>883</b>							
<b>Via Broglia 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		422,00	422,00	844,00	765,30
				-4,50	-62,20	-66,70	
					-12,00	-12,00	
						-	
Arbusti	LA	[m]		133,50	182,10	315,60	315,60
						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS- LA				<b>449,70</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				<b>315,60</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>884</b>							
<b>Via Broglia 3° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza lato SX	Lunghezza lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		609,10	609,10	1.218,20	1.218,20
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		211,50	122,80	334,30	588,90
				81,70	62,00	143,70	
				35,00	10,00	45,00	
					30,30	30,30	
					23,60	23,60	
					12,00	12,00	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>629,30</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>588,90</b>

Numero voce elenco prezzi:				885			
<b>Via Chieri 1° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza lato SX	Lunghezza lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		270,70	270,70	541,40	345,90
				-69,30	-126,20	-195,50	
						-	
Arbusti	LA	[m]		57,20	80,60	137,80	137,80
						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>208,10</b>

Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				<b>137,80</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>886</b>							
<b>Via Chieri 2° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		633,80	633,80	1.267,60	1.041,30
				-8,70	-41,20	-49,90	
				-22,80	-28,90	-51,70	
				-46,00	-78,70	-124,70	
						-	
Arbusti	LA	[m]		46,60	26,60	73,20	295,90
				34,20	9,80	44,00	
				48,00	25,10	73,10	
				19,70	5,90	25,60	
				35,40	5,00	40,40	
					39,60	39,60	
						-	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>745,40</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				<b>295,90</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>887</b>
---------------------------------------

Via Chieri 3° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		454,80	454,80	909,60	925,60
				-7,00	-7,00	-14,00	
Su SP130				20,00	10,00	30,00	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		13,20	77,30	90,50	289,50
				59,40	10,10	69,50	
				20,40	10,90	31,30	
				84,40	3,80	88,20	
				10,00		10,00	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>636,10</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>289,50</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>888</b>							
Via Chieri 4° Tratto. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		332,20	332,20	664,40	664,40
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		26,70	172,30	199,00	251,10
				19,10		19,10	
				33,00		33,00	
						-	

						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>413,30</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>251,10</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>889</b>							
<b>Via Lunga. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		2.467,50	2.467,50	4.935,00	4.681,80
					-136,50	-136,50	
					-116,70	-116,70	
						-	
Arbusti	LA	[m]		185,60	137,00	322,60	1.227,00
				13,80	38,50	52,30	
				267,40	129,00	396,40	
				40,90	19,30	60,20	
					13,50	13,50	
					382,00	382,00	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>3.454,80</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>1.227,00</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>890</b>
---------------------------------------

**Via Nera. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.**

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		397,70	397,70	795,40	790,10
				-15,10	-20,20	-35,30	
Su SP130				20,00	10,00	30,00	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		16,50	7,42	23,92	242,52
				9,40	40,50	49,90	
				42,30	30,60	72,90	
				66,10	29,70	95,80	
						-	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				547,58
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				242,52

Numero voce elenco prezzi: **891**

**Via Pelabue. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.**

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		687,50	687,50	1.375,00	1.280,60
				-47,20	-47,20	-94,40	
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		80,20	89,60	169,80	476,70
				80,60	187,30	267,90	
					80,60		

					39,00	39,00	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>803,90</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>476,70</b>
Operai (per eventuali finiture)		[ h ]					3,00

Numero voce elenco prezzi:		<b>892</b>					
<b>Via Pralormo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		2.109,40	2.109,40	4.218,80	4.218,80
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		72,80	123,50	196,30	1.520,00
				92,00	247,50	339,50	
				199,90	47,00	246,90	
					95,20	95,20	
					143,70	143,70	
					248,60	248,60	
					27,40	27,40	
					222,40	222,40	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>2.698,80</b>

Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				<b>1.520,00</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>893</b>							
Via Tetti Mauritti. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		1.767,40	1.786,00	3.553,40	3.269,80
				-46,00	-32,40	-78,40	
				-33,00	-46,00	-79,00	
				-4,00	-7,80	-11,80	
				-6,00	-74,00	-80,00	
					-7,40	-7,40	
					-23,00	-23,00	
					-4,00	-4,00	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		5,00	81,00	86,00	1.312,60
				194,60	220,00	414,60	
				142,00	145,00	287,00	
				170,00	14,00	184,00	
				87,00	57,00	144,00	
				99,00	43,00	142,00	
				18,00	19,00	37,00	
				18,00		18,00	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS- LA				<b>1.957,20</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				<b>1.312,60</b>

Operai (per eventuali finiture)		[ h ]					3,00
--	--	-------	--	--	--	--	------

Numero voce elenco prezzi: <b>894</b>							
Via Vallongo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		240,70	240,70	481,40	472,40
				-9,00		-9,00	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		154,90	14,80	169,70	169,70
						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>302,70</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>169,70</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>895</b>							
Via Coste. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		536,00	544,20	1.080,20	1.047,00
				-16,60	-16,60	-33,20	
						-	
						-	

Arbusti	LA	[m]		5,90	11,30	17,20	184,20
				87,00	30,00	117,00	
Stradina laterale				25,00	25,00	50,00	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>862,80</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>184,20</b>

Numero voce elenco prezzi:		<b>896</b>					
<b>Via Moncalieri. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		608,00	608,00	1.216,00	1.124,60
				-45,70	-45,70	-91,40	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		34,40	72,00	106,40	902,20
				9,10	208,60	217,70	
				208,60	181,90	390,50	
				159,10		159,10	
				28,50		28,50	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				<b>222,40</b>

Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				902,20
Operai (per eventuali finiture)		[ h ]					3,00

Numero voce elenco prezzi: 897							
Via San Giovanni Bosco. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		256,90	89,10	346,00	346,00
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]				-	-
						-	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS- LA				346,00
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LL A				-
Operai (per eventuali finiture)		[ h ]					3,00

Numero voce elenco prezzi:	898
----------------------------	-----

Via XXV Aprile (lato verso Via San Giovanni Bosco). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza lato SX	Lunghezza lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]			94,20	94,20	94,20
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]				-	-
						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				94,20
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				-

Numero voce elenco prezzi: **899**

Via Borgonuovo (da Via Lunga fino alla curva del sottopasso pedonale ferroviario). Sfalcio dei bordi stradali (su lato ferrovia, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su lato ferrovia, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza lato SX	Lunghezza lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		362,90	362,90	725,80	313,20
				-34,10	-362,90	-397,00	
				-15,60		-15,60	
						-	
Arbusti	LA	[m]		175,20		175,20	313,20
(N.B.: Si considera non arbusti e non				74,30		74,30	

semplice sfalcio di erba per via della difficoltà di taglio)				63,70		63,70	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				-
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				313,20
Operai (per eventuali finiture)		[ h ]					2,00

Numero voce elenco prezzi: <b>900</b>							
<b>Via Cardellino ("passeggiata dei cani" lungo argine del Torrente Stellone). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza complessiva di almeno 12,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		273,60		273,60	273,60
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		273,60		273,60	273,60
(N.B.: Si considerano arbusti e non semplice sfalcio di erba per via della difficoltà di taglio)						-	
						-	
						-	

Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				-
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					12,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>3.283,20</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>901</b>							
<b>Strada ex S.S. 393 (presso campo da bocce). Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,50 m) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.</b>							
Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		49,40		49,40	84,40
				35,00		35,00	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		49,40		49,40	84,40
(N.B.: Si considera no arbusti)				35,00		35,00	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				-
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,50
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				<b>126,60</b>
Operai (per eventuali finiture)		[ h ]					1,00

Numero voce elenco prezzi: <b>902</b>
---------------------------------------

**Viale Gentileschi. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.**

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		-	95,90	95,90	95,90
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		-	95,90	95,90	95,90
(N.B.: Si considera no arbusti)						-	
						-	
						-	
Lunghezza solo banchine	LSB	[m]	LSB=LS-LA				-
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	AA=LA*LLA				95,90
Operai (per eventuali finiture)		[ h ]					1,00

Numero voce elenco prezzi: **1025**

**Via Monviso. Sfalcio dei bordi stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m ed una un'altezza di almeno 4,00 m), taglio erba su banchine stradali (per una larghezza di almeno 1,00 m), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) il tutto senza rimozione dei materiali di risulta.**

Oggetto	Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	A sommare lunghezza	A sommare lunghezza
Strada	LS	[m]		-	461,60	461,60	461,60
						-	
						-	
						-	
Arbusti	LA	[m]		-	53,60	53,60	205,90

(N.B.: Si considera no arbusti e non semplice sfalcio di erba per via della difficoltà di taglio)					152,30	152,30	
						-	
						-	
Lunghezza a solo banchine	LSB	[m]	$LSB=LS-LA$				<b>255,70</b>
Larghezza area arbusti (valore medio stimato)	LLA	[m]					1,00
Area arbusti	AA	[mq]	$AA=LA*LLA$				<b>205,90</b>
Operai (per eventuali finiture)		[ h ]					-

N.B.: Nella misurazione della lunghezza delle banchine stradali interessate da arbusti non si è tenuto conto degli arbusti isolati (e/o gruppo di arbusti isolati) ma viceversa (a titolo compensativo) sono stati inseriti gli ingressi e/o cavalcafosse nei campi e prati (anche perchè talvolta, la scarsa pulizia da erbacce, arbusti, ecc. rende difficile una esatta individuazione di tali ingressi).

Numero voce elenco prezzi: 1007												
Rotonda "R5" su SP exSS393 presso confine tra Villastellone e Moncalieri ("Rotonda Ditta Rossi"), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.												
Tipologia	Area [mq]	Indicazio ne area	Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-		346,19	
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
		300<A=<500				-			-	346,19	346,19	
		500<A=<2.000				-			-	-	-	
		2.000<A=<5.000				-			-	-	-	
		A>5.000				-			-	-	-	
						-			-	-	-	
						-			-	-	-	
						-			-	-	-	
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
<b>A sommare</b>											<b>346,19</b>	
Operai e decespugliatore										Operaio [h]	Decespugliatore [h]	
	1									0,50	0,50	
	2											
	3											
	4											
<b>A sommare</b>										0,50	0,50	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>0,50</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>0,50</b>	

Numero voce elenco prezzi: 1008											
Rotonda "R5" su SP exSS393 presso confine tra Villastellone e Moncalieri ("Rotonda Ditta Rossi"). Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.											
Tipologia	Area [mq]	Indicazio ne area	Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]
Superficie erbosa		R5-1									-
		R5-2									-
		R5-3									-
		R5-4									-
		R5-5									-
		R5-6									-
		R5-7									-





Totale ore decespugliatore [h]												3,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Numero voce elenco prezzi: 1011												
<b>Rotonda "R7" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Calcatelli (N.B.: attualmente data in convenzione ad una Ditta), con la raccolta ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.</b>												
Tipologia	Area [mq]	Indicazione area	Lunghezza a1 [m]	Lunghezza a2 [m]	Lunghezza a media [m]	Larghezza a1 [m]	Larghezza a2 [m]	Larghezza a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A<=300				-			-	226,87	226,87	226,87	
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
		300<A=<500				-			-		-	-
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
		500<A=<2.000				-			-		-	-
					-			-	-			
					-			-	-			
					-			-	-			
		2.000<A=<5.000				-			-		-	-
					-			-	-			
				-			-	-				
				-			-	-				
	A>5.000				-			-		-	-	
				-			-	-				
				-			-	-				
				-			-	-				
<b>A sommare</b>											<b>226,87</b>	
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
	1									0,50	0,50	
	2											
	3											
	4											
<b>A sommare</b>										0,50	0,50	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>0,50</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>0,50</b>	

Numero voce elenco prezzi: 1012											
<b>Rotonda "R7" presso intersezione tra SP exSS393 con Via Calcatelli. Area complementare, con la raccolta ed il trasporto alla discarica</b>											





<b>A sommارة</b>										-	
Operai e decespugliatore										Operaio [h]	Decespugliatore [h]
1										5,00	3,00
2											
3											
4											
<b>A sommارة</b>										5,00	3,00
<b>Totale ore operaio [h]</b>											5,00
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											3,00

Numero voce elenco prezzi: 903								
Sottopasso Via Nera. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.								
Tratto	Lato DX / SX	Larghezza a 1 [m]	Larghezza a 2 [m]	Lunghezza a [m]	Larghezza a min [m]	Larghezza a max [m]	Larghezza a media [m]	Area verde [mq]
1	SX	-	3,60	15,60	-	3,60	1,80	28,08
2	SX	3,90	5,30	56,90	3,90	5,30	4,60	261,74
3	SX	2,00	1,00	38,80	1,00	2,00	1,50	58,20
4	DX	1,40	2,00	66,90	1,40	2,00	1,70	113,73
5	DX	3,00	0,80	78,10	0,80	3,00	1,90	148,39
6		2,00	0,50	101,10	0,50	2,00	1,25	126,38
7					-	-	-	-
8					-	-	-	-
9					-	-	-	-
10					-	-	-	-
<b>A</b> sommare								
<b>Totale</b>								736,52

Numero voce elenco prezzi: 903									
Sottopasso Via Nera. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.									
Oggetto		Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX	Larghezza a	A sommare lunghezza a	A sommare lunghezza
Strada		LS	[m]					-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Arbusti		LA	[m]					-	-

									-
									-
									-
Lunghezza solo banchine		LSB	[m]	LSB=LS-LA					-
Area arbusti		AA	[mq]	AA					736,52
Operai (per eventuali finiture)		H	[mq]						4,00

Numero voce elenco prezzi: <b>904</b>								
<p>Sottopasso Via Pralormo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.</p>								
Tratto	Lato DX / SX	Larghezza a 1 [m]	Larghezza a 2 [m]	Lunghezza a [m]	Larghezza a min [m]	Larghezza a max [m]	Larghezza a media [m]	Area verde [mq]
1	SX	2,50	1,50	75,90	1,50	2,50	2,00	151,80
2	DX	2,00	1,00	17,10	1,00	2,00	1,50	25,65
3	SX	2,50	1,50	18,00	1,50	2,50	2,00	36,00
4	SX	1,50	0,60	7,80	0,60	1,50	1,05	8,19
5					-	-	-	-
6					-	-	-	-
7					-	-	-	-
8					-	-	-	-
9					-	-	-	-
10					-	-	-	-
<b>A</b> sommare								
<b>Totale</b>								<b>221,64</b>

Numero voce elenco prezzi: <b>904</b>									
<p>Sottopasso Via Pralormo. Sfalcio dei bordi stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), taglio erba su banchine stradali (su entrambi i lati, per una larghezza derivante dal computo metrico e/o dalle indicazioni della direzione lavori), completamento eseguito da un operaio con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e trasporto in discarica od altro luogo indicato dalla direzione lavori dei materiali di risulta.</p>									
Oggetto		Simbologia	Unità di misura	Formule	Lunghezza a lato SX	Lunghezza a lato DX		A sommare lunghezza a	A sommare lunghezza

Strada		LS	[m]					-	-
								-	
								-	
								-	
Arbusti		LA	[m]					-	-
								-	
								-	
								-	
Lunghezza solo banchine		LSB	[m]	$LSB=LS-LA$					-
Area arbusti		AA	[mq]	$AA=LA*LLA$					<b>221,64</b>
Operai (per eventuali finiture)		H	[mq]						<b>2,00</b>

Numero voce elenco prezzi: 970												
Area Campo di Calcio di Via San Giovanni Bosco. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]	Indicazione area	Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-	-	4.939,50	
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
	300<A=<500					-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
	500<A=<2.000					-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
	2.000<A=<5.000			89,00	89,00	89,00	55,50	55,50	55,50	4.939,50		4.939,50
						-			-	-		-
						-			-	-		-
	A>5.000					-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
<b>A sommare</b>										<b>4.939,50</b>		
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
	1									4,00	4,00	
	2											
	3											
	4											
A sommare										4,00	4,00	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>4,00</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>4,00</b>	

Numero voce elenco prezzi: 971												
Area Via XXV Aprile. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300	2'	39,60	39,60	39,60	7,30	7,30	7,30	289,08	1.284,65	4.864,49	
		2"	23,00	23,50	23,25	6,20	15,80	11,00	255,75			
		3	22,90	22,90	22,90	4,80	4,80	4,80	109,92			
		5 (marmette autobloccanti forate)	14,90	14,90	14,90	17,00	17,00	17,00	253,30			
		6 (marmette autobloccanti forate)	14,80	14,80	14,80	14,50	14,50	14,50	214,60			
		7 (marmette autobloccanti forate)	67,50	67,50	67,50	2,40	2,40	2,40	162,00			
	300<A=<500					-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
	500<A=<2.000	1		50,00	50,00	50,00	37,60	37,60	37,60	1.880,00		3.579,84
		4		51,20	51,20	51,20	33,20	33,20	33,20	1.699,84		
						-			-	-		
	2.000<A=<5.000					-			-	-		-
						-			-	-		-
					-			-	-	-		

	A>5.000					-			-		-	
						-			-		-	
						-			-		-	
						-			-		-	
<b>A sommare</b>											<b>4.864,49</b>	
Operai e decespugliatore											Operaio [h]	Decespugliatore [h]
	1										16,00	16,00
	2											
	3											
	4											
A sommare											16,00	16,00
<b>Totale ore operaio [h]</b>												<b>16,00</b>
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>												<b>16,00</b>

Numero voce elenco prezzi: 972												
Area Parco del Levà. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezza a1 [m]	Lunghezza a2 [m]	Lunghezza a media [m]	Larghezza a1 [m]	Larghezza a2 [m]	Larghezza a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-	-	16.481,94	
					-			-	-	-		
					-				-	-		-
					-				-	-		-
	300<A=<500					-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
	500<A=<2.000					-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
	2.000<A=<5.000					-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
					-			-	-	-		
A>5.000					-			-	16.481,94	16.481,94		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
<b>A sommare</b>											<b>16.481,94</b>	
Operai e decespugliatore											Operaio [h]	Decespugliatore [h]
	1										16,00	16,00
	2											
	3											
	4											
A sommare											24,00	24,00
<b>Totale ore operaio [h]</b>												<b>24,00</b>
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>												<b>24,00</b>

Numero voce elenco prezzi: 973											
Area Giardino del Levà. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.											
Tipologia	Area [mq]		Lunghezza a1 [m]	Lunghezza a2 [m]	Lunghezza a media [m]	Larghezza a1 [m]	Larghezza a2 [m]	Larghezza a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]

Superficie erbosa	A=<300				-				-		-	2.935,50
					-				-		-	
					-				-		-	
					-				-		-	
	300<A=<500				-				-		-	
					-				-		-	
					-				-		-	
					-				-		-	
	500<A=<2.000				-				-		-	
					-				-		-	
					-				-		-	
	2.000<A=<5.000	(N.B.: Vista la particolare geometria del giardino (e le relative difficoltà nel taglio "estensivo"), non sono state detratte le aree adibite a giochi, vialetti, ecc.)	57,00	57,00	57,00	51,50	51,50	51,50	2.935,50	2.935,50		
	A>5.000				-				-		-	
				-				-		-		
				-				-		-		
<b>A sommare</b>											<b>2.935,50</b>	
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
1										4,00	4,00	
2												
3												
4												
<b>A sommare</b>										4,00	4,00	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>4,00</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>4,00</b>	

Numero voce elenco prezzi: 974											
Area Corso Savona Sud (lato Via Vallongo). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.											
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]
Superficie erbosa	A=<300	101			-			-	89,17	621,82	6.129,70
		102			-		-	49,94			
		104			-		-	59,59			
		105			-		-	96,95			
		106			-		-	131,91			
		110			-		-	122,00			
		111			-		-	2,98			
		112			-		-	69,28			
					-		-	-			
					-		-	-			
				-		-	-				
	300<A=<500	113			-				308,74	308,74	
					-				-		
				-				-			
				-				-			

	500<A=<2.000	109				-				-	1.093,14	1.093,14
						-				-		
						-				-		
						-				-		
	2.000<A=<5.000	103				-				-	4.106,00	4.106,00
						-				-		
						-				-		
						-				-		
	A>5.000					-				-		
						-				-		
						-				-		
<b>A sommare</b>												<b>6.129,70</b>
Operai e decespugliatore											<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>
	1										12,00	12,00
	2											
	3											
	4											
A sommare											12,00	12,00
<b>Totale ore operaio [h]</b>												<b>12,00</b>
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>												<b>12,00</b>

Numero voce elenco prezzi: 975												
Area Corso Savona Sud (Parco Via Vallongo). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-	-	30.253,31	
					-			-	-	-		
					-				-	-		-
					-				-	-		-
					-				-	-		-
					-				-	-		-
					-				-	-		-
					-				-	-		-
					-				-	-		-
		300<A=<500				-			-	-	-	
						-			-	-	-	
						-			-	-	-	
						-			-	-	-	
						-			-	-	-	
						-			-	-	-	
						-			-	-	-	
		500<A=<2.000				-			-	-	-	
						-			-	-	-	
						-			-	-	-	
	2.000<A=<5.000				-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
	A>5.000	108 (Parco di Via Vallongo)			-			-	30.253,31	30.253,31		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
<b>A sommare</b>											<b>30.253,31</b>	
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
	1									4,00	4,00	
	2											
	3											
	4											

A sommare											4,00	4,00
<b>Totale ore operaio [h]</b>												<b>4,00</b>
<b>Totale ore decespug liatore [h]</b>												<b>4,00</b>

Numero voce elenco prezzi: 976  
**Area Corso Savona Sud (Cabina Telekom). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.**

Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A<=300				-			-	-	-	6.519,16	
					-		-		-	-		
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
		300<A<=500				-			-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
					-		-		-	-		-
	500<A<=2.000				-			-	-	-		
				-		-		-	-	-		
				-		-		-	-	-		
	2.000<A<=5.000				-			-	-	-		
				-		-		-	-	-		
				-		-		-	-	-		
	A>5.000	107 (Cabina TELECOM)			-			-	6.519,16	6.519,16		
				-		-		-	-	-		
				-		-		-	-	-		
				-		-		-	-	-		
<b>A sommare</b>											<b>6.519,16</b>	
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
	1									4,00	4,00	
	2											
	3											
	4											
A sommare										4,00	4,00	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>4,00</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>4,00</b>	

Numero voce elenco prezzi: 977  
**Area Corso Savona Sud (lato in direzione di Carmagnola). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.**



					-				-		
					-				-		
300<A=<500	207				-				-	452,71	853,67
	101 (Area modificata nell'anno 2019)	32,00	32,00	32,00	5,60	5,60	5,60		-	179,20	
	102 (Area modificata nell'anno 2019)	39,60	39,60	39,60	5,60	5,60	5,60		-	221,76	
					-				-		
					-				-		
500<A=<2.000					-				-		1.374,18
	202				-				-	751,45	
	203				-				-	622,73	
					-				-		
					-				-		
					-				-		
2.000<A=<5.000					-				-		-
					-				-		
					-				-		
					-				-		
A>5.000					-				-		-
					-				-		
					-				-		
<b>A sommare</b>											<b>2.627,63</b>
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>
1										8,00	8,00
2											
3											
4											
A sommare										8,00	8,00
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>8,00</b>
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>8,00</b>

Numero voce elenco prezzi: 979											
Area Corso Savona Nord (lotto B). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.											
Tipologia	Area [mq]		Lunghezza a1 [m]	Lunghezza a2 [m]	Lunghezza a media [m]	Larghezza a1 [m]	Larghezza a2 [m]	Larghezza a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]
Superficie erbosa	A=<300	301			-			-	216,23	576,76	1.503,54
		305			-		-	214,74			
		311			-		-	73,23			
		312			-		-	72,56			
					-		-	-			
	300<A=<500	303			-		-	433,80	887,63		
		309			-		-	453,83			
					-		-	-			
	500<A=<2.000	307			-		-	615,91	615,91		
					-		-	-			
				-		-	-				
				-		-	-				
				-		-	-				
2.000<A=<5.000				-		-	-	-			
				-		-	-				
				-		-	-				
A>5.000				-		-	-	-			
				-		-	-				



Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-	-	1.148,97	
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
	300<A=<500					-			-	-		-
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
	500<A=<2.000			25,70	39,80	32,75	43,20	43,20	43,20	1.414,80		1.148,97
		A sottrarre				-			-	-120,76		
		A sottrarre				-			-	-86,59		
		A sottrarre				-			-	-14,91		
		A sottrarre				-			-	-9,35		
		A sottrarre				-			-	-34,22		
		A sottrarre				-			-	-		
	2.000<A=<5.000					-			-	-		-
					-			-	-	-		-
					-			-	-	-		-
	A>5.000					-			-	-		-
				-			-	-	-	-		
				-			-	-	-	-		
<b>A sommare</b>										<b>1.148,97</b>		
Operai e decespugliatore										Operaio [h]	Decespugliatore [h]	
	1									4,00	4,00	
	2											
	3											
	4											
A sommare									4,00	4,00		
<b>Totale ore operaio [h]</b>										<b>4,00</b>		
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>										<b>4,00</b>		

Numero voce elenco prezzi:			982									
Area Campo di Calcio di Corso Europa angolo Via Borgonuovo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-	-	1.170,00	
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
	300<A=<500					-			-	-		-
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
	500<A=<2.000			36,00	36,00	36,00	32,50	32,50	32,50	1.170,00		1.170,00
						-			-	-		
						-			-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
	2.000<A=<5.000					-			-	-		-
					-			-	-	-		-
					-			-	-	-		-
	A>5.000					-			-	-		-
				-			-	-	-	-		
				-			-	-	-	-		
<b>A sommare</b>										<b>1.170,00</b>		
Operai e decespugliatore										Operaio [h]	Decespugliatore [h]	

Operatore	1										2,00	2,00
	2											
	3											
	4											
A sommare											2,00	2,00
<b>Totale ore operaio [h]</b>												<b>2,00</b>
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>												<b>2,00</b>

Numero voce elenco prezzi: 983												
Area Giardino di Via Como. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300		13,20	13,20	13,20	19,70	19,70	19,70	260,04	260,04	260,04	
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	300<A=<500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	500<A=<2.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	2.000<A=<5.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	A>5.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	<b>A sommare</b>											<b>260,04</b>
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
	1									2,00	2,00	
	2											
	3											
	4											
A sommare										2,00	2,00	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>2,00</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>2,00</b>	

Numero voce elenco prezzi: 984											
Area Giardino di Largo Prati. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.											
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-	-	658,65
			-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-			



Operai e decespugliatore											Operaio [h]	Decespugliatore [h]
	1											
	2											
	3											
	4											
A sommare											-	-
<b>Totale ore operaio [h]</b>												-
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>												-

Numero voce elenco prezzi:											986	
Area Piazza 1° Maggio. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezza a1 [m]	Lunghezza a2 [m]	Lunghezza a media [m]	Larghezza a1 [m]	Larghezza a2 [m]	Larghezza a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-	-	2.036,24	
					-			-	-	-		
					-				-	-		-
					-				-	-		-
	300<A=<500					-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
	500<A=<2.000					-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
						-			-	-		-
2.000<A=<5.000					-			-	2.036,24	2.036,24		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
A>5.000					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
<b>A sommare</b>										<b>2.036,24</b>		
Operai e decespugliatore										Operaio [h]	Decespugliatore [h]	
	1									4,00	4,00	
	2											
	3											
	4											
A sommare									4,00	4,00		
<b>Totale ore operaio [h]</b>										<b>4,00</b>		
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>										<b>4,00</b>		

Numero voce elenco prezzi:											987	
Area Scuole Medie. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezza a1 [m]	Lunghezza a2 [m]	Lunghezza a media [m]	Larghezza a1 [m]	Larghezza a2 [m]	Larghezza a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie	A=<300				-			-	-	-	428,22	



Operai e decespugliatore												Operaio [h]	Decespugliatore [h]
	1											2,00	2,00
	2												
	3												
A	sommare											2,00	2,00
<b>Totale ore operaio [h]</b>												2,00	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>												2,00	

Numero voce elenco prezzi:											989		
Area Scuola Materna di Via Cossolo. Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.													
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]		
Superficie erbosa	A=<300	Area ricoperta da erba sintetica nell'anno 2019			-			-	-	-	-		
		Area ricoperta da erba sintetica nell'anno 2019			-			-	-	-	-		
		Area ricoperta da erba sintetica nell'anno 2019			-			-	-	-	-		
	300<A=<500					-			-	-	-		
						-			-	-	-		
						-			-	-	-		
	500<A=<2.000					-			-	-	-		
						-			-	-	-		
						-			-	-	-		
						-			-	-	-		
						-			-	-	-		
						-			-	-	-		
	2.000<A=<5.000					-			-	-	-		
						-			-	-	-		
						-			-	-	-		
A>5.000					-			-	-	-			
					-			-	-	-			
					-			-	-	-			
<b>A sommare</b>												-	
Operai e decespugliatore												Operaio [h]	Decespugliatore [h]
	1												
	2												
	3												
A	sommare											-	-
<b>Totale ore operaio [h]</b>												-	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>												-	

Numero voce elenco prezzi:											990	
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Area Via Borgonuovo angolo C.so Europa (area di dismessa da P.E.C.). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A<=300	1 (autobloccanti forati)	22,60	22,60	22,60	7,00	7,00	7,00	158,20	165,20	969,76	
		3 (assimilato ad un triangolo)	7,00	-	3,50	4,00	-	2,00	7,00			
	300<A<=500											-
	500<A<=2.000	2		22,60	22,60	22,60	35,60	35,60	35,60	804,56		804,56
	2.000<A<=5.000	0										
	A>5.000											
<b>A sommare</b>										<b>969,76</b>		
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
	1										1,00	1,00
	2											
	3											
	4											
A sommare										1,00	1,00	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>1,00</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>1,00</b>	

Numero voce elenco prezzi: 991												
Area presso Palarane (compreso il fosso lato NORD). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A<=300										3.402,60	
	300<A<=500											
	500<A<=2.000											
	2.000<A<=5.000	0	1	4,00	4,00	4,00	38,00	38,00	38,00	152,00		3.402,60
			2	34,00	24,00	29,00	39,20	39,20	39,20	1.136,80		
			3	45,60	33,00	39,30	22,00	22,00	22,00	864,60		





Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300		18,30	18,30	18,30	8,80	8,80	8,80	161,04	161,04	161,04	
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	300<A=<500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	500<A=<2.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	2.000<A=<5.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	A>5.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	<b>A sommare</b>											<b>161,04</b>
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
	1									0,50	0,50	
	2											
	3											
	4											
<b>A sommare</b>										0,50	0,50	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>0,50</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>0,50</b>	

Numero voce elenco prezzi:		995										
Area "Via Calcatelli angolo Via Genova" (Dismissione di P.E.C.). Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti. Area non più inserita nel presente appalto.												
Tipologia	Area [mq]		Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	300<A=<500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	500<A=<2.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	2.000<A=<5.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	A>5.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-			
	<b>A sommare</b>											<b>-</b>
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	



	6	42,00	42,00	42,00	3,50	2,00	2,75	115,50		
300<A=<500				-				-	-	
				-				-	-	
				-				-	-	
500<A=<2.000				-				-	-	
				-				-	-	
				-				-	-	
2.000<A=<5.000				-				-	-	
0				-				-	-	
				-				-	-	
A>5.000				-				-	-	
				-				-	-	
				-				-	-	
<b>A sommare</b>									<b>767,32</b>	
Operai e decespugliatore									<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>
1									4,00	4,00
2										
3										
4										
<b>A sommare</b>									4,00	4,00
<b>Totale ore operaio [h]</b>										<b>4,00</b>
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>										<b>4,00</b>

Numero voce elenco prezzi:											998	
Area "Viale della Rimembranza". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]	Indicazione area	Lunghezza a1 [m]	Lunghezza a2 [m]	Lunghezza a media [m]	Larghezza a1 [m]	Larghezza a2 [m]	Larghezza a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300	1	4,30	4,30	4,30	13,00	13,00	13,00	55,90	482,20	482,20	
		2	1,80	1,80	1,80	2,50	2,50	2,50	4,50			
		3	1,80	1,80	1,80	103,00	103,00	103,00	185,40			
		4	1,80	1,80	1,80	38,80	38,80	38,80	69,84			
		5	1,80	1,80	1,80	44,70	44,70	44,70	80,46			
		6	4,10	4,10	4,10	21,00	21,00	21,00	86,10			
					-				-			
					-				-			
					-				-			
					-				-			
					-				-			
					-				-			
					-				-			
					-				-			
					-				-			
	<b>A sommare</b>										<b>482,20</b>	
	Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>
1									2,00	2,00		
2												
3												
4												
<b>A sommare</b>									2,00	2,00		





Totale ore operaio [h]												2,00
Totale ore decespugliatore [h]												2,00

Numero voce elenco prezzi: 1002												
"Rotonda di Santena, incrocio tra SP122 ed SP130". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]	Indicazione area	Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-	-	580,00	
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
		300<A=<500				-			-	-	-	
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
		500<A=<2.000				-			-	580,00	580,00	
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
		2.000<A=<5.000				-			-	-	-	
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
		A>5.000				-			-	-	-	
					-			-	-	-		
					-			-	-	-		
<b>A sommare</b>											<b>580,00</b>	
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
	1									0,50	0,50	
	2											
	3											
	4											
<b>A sommare</b>										0,50	0,50	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>0,50</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>0,50</b>	

Numero voce elenco prezzi: 1003											
Area "Prolungamento di viale Signorini". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.											
Tipologia	Area [mq]	Indicazione area	Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]
Superficie erbosa	A=<300				-			-	-	-	508,80
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	
					-			-	-	-	



A sommare											0,50	0,50
<b>Totale ore operaio [h]</b>												<b>0,50</b>
<b>Totale ore decespug liatore [h]</b>												<b>0,50</b>

Numero voce elenco prezzi: 1005												
Area "Corso Savona Nord presso ingresso gommista". Taglio di tappeto erboso, eseguito a macchina (con eventuale finitura manuale ove occorrente), compresa la rifilatura dei bordi (compresi quelli alla base dei cordoli), la rimozione dei polloni e la pulizia dei camminamenti.												
Tipologia	Area [mq]	Indicazione area	Lunghezz a1 [m]	Lunghezz a2 [m]	Lunghezz a media [m]	Larghezz a1 [m]	Larghezz a2 [m]	Larghezz a media [m]	Area [mq]	A sommare Area [mq]	A sommare Area [mq]	
Superficie erbosa	A=<300	1	3,70		1,85	2,50		1,25	2,31	4,81	4,81	
		2	4,00		2,00	2,50		1,25	2,50			
					-				-			-
					-				-			-
					-				-			-
					-				-			-
					-				-			-
					-				-			-
		300<A=<500				-			-		-	
						-			-		-	
						-			-		-	
						-			-		-	
		500<A=<2.000				-			-		-	
						-			-		-	
						-			-		-	
						-			-		-	
		2.000<A=<5.000				-			-		-	
						-			-		-	
						-			-		-	
		A>5.000				-			-		-	
					-			-		-		
					-			-		-		
<b>A sommare</b>											<b>4,81</b>	
Operai e decespugliatore										<b>Operaio [h]</b>	<b>Decespugliatore [h]</b>	
	1									0,25	0,25	
	2											
	3											
	4											
<b>A sommare</b>										<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	
<b>Totale ore operaio [h]</b>											<b>0,25</b>	
<b>Totale ore decespugliatore [h]</b>											<b>0,25</b>	

Numero voce elenco prezzi:		935			
<b>Alberata Viale Cavaglià. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20	35			
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		936			
<b>Alberata Via Carignano (presso posteggio case popolari e fermata bus). Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10	9			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		937			
Alberata Via San Giovanni Bosco angolo Via Tavolazzo. Potatura.					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20	3			
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20	4			
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		938			
Alberata Via XXV Aprile. Potatura.					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h < 10	2			
	11 < h < 20	14			
	21 < h < 30				
	h > 30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h < 10				
	11 < h < 20	5			
	21 < h < 30				
	h > 30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Arbusti isolati	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5				
Macchie	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5				
<b>A sommare</b>		<b>21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		939			
<b>Alberata Largo Prati (parcheggio). Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20	8			
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		940			
Alberata Corso Europa angolo Via Borgo Nuovo (zona campo di calcio). Potatura.					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	10			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10	5			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10	20			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>35</b>	-	-	

Numero voce elenco prezzi:		941			
Alberata Via Ermanno Cossolo (presso edicola e stazione ferroviaria). Potatura.					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10	9			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					942
<b>Alberata Viale della Rimembranza. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10	7			
	11<h<20	24			
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					943
<b>Alberata Viale Gennero. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10	13			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		944			
<b>Alberata Piazza della Libertà (lato fontana). Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h < 10	5			
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Arbusti isolati	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5				
Macchie	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5				
<b>A sommare</b>		<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					945
<b>Alberata Parco del Leva'. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20	31			
	21<h<30	79			
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30	31			
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5		7		
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>141</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					946
<b>Alberata Giardino del Leva'. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20	11			
	21<h<30	6			
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20	11			
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					947
<b>Alberata Campo Bocce di Corso Savona n°21/A. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	2			
	11<h<20	29			
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				N.B: Bisogna cercare di non far cadere le parti potate sugli impianti sportivi
	11<h<20				
	21<h<30	13			
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>44</b>	-	-	

Numero voce elenco prezzi:					948
<b>Alberata Via del Ravin. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h < 10	3			
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Arbusti isolati	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5		3		
Macchie	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5				
<b>A sommare</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	-	

Numero voce elenco prezzi:					949
<b>Alberata Giardino di Via Borgo Nuovo. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	4			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5		5,00		
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		950			
<b>Alberata Giardino di Via Como (fronte Via Lavatoio). Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20	3			
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5		4		
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		951			
<b>Alberata Giardino di Largo Prati. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20	1			
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20	1			
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					952
<b>Alberata Piazza 1° Maggio. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20	16			
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					953
<b>Albera Giardino Scuola Media. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	3			
	11<h<20	16			
	21<h<30	4			
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5		10,00		
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>23</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					954
<b>Alberata Scuola Elementare. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h < 10				
	11 < h < 20	5			
	21 < h < 30	1			
	h > 30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Arbusti isolati	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5				
Macchie	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5				
<b>A sommare</b>		<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		955			
<b>Alberata Scuola Materna di Viale Signorini. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	2			
	11<h<20	11			
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		956			
Alberata di pertinenza del campo di calcio in C.so Savona n°58. Potatura.					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	8			
	11<h<20	52			
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20	7			
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		957			
Alberata di pertinenza della Scuola Materna di Via Cossolo. Potatura.					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	2			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		958			
Alberata rotonda per Santena-Poirino (incrocio tra S.P. 122 ed S.P. 130). Potatura.					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10	3			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		959			
Alberata Area Via Borgonuovo angolo C.so Europa (area di dismessa da P.E.C.). Potatura.					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	11			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10	4			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:		960			
Alberata Area Corso Savona Nord (lotto B). Potatura. (N.B.: VOCE ANNULLATA)					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		-	-	-	

Numero voce elenco prezzi:					961
<b>Alberata Parco Via Vallongo. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	20			
	11<h<20	20			
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1	8			
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					1030
<b>Alberata Giardino di Via Pralormo n°3. Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	9			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e	h< 10				

presenza di linee tranviarie)	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5		1		
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					<b>1031</b>
<b>Alberata Corso Savona Nord (condominio, numero civico 12). Potatura.</b>					
<b>Tipologia [m]</b>		<b>n° alberi</b>	<b>n° arbusti</b>	<b>n° macchie</b>	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20	2			
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20	10			
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5		6,00		
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>12</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					<b>1032</b>
<b>Alberata Via Monviso. Potatura.</b>					
<b>Tipologia [m]</b>		<b>n° alberi</b>	<b>n° arbusti</b>	<b>n° macchie</b>	

Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10	22			
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30	34			
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5		7,00		
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5			4,00	
<b>A sommare</b>		<b>56</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	

Numero voce elenco prezzi:					1033
<b>Alberata Area Corso Savona Nord (Via Don Eugenio Bruno). Potatura.</b>					
Tipologia [m]		n° alberi	n° arbusti	n° macchie	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10	60			
	11<h<20	35			
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				

	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					<b>1034</b>
<b>Alberata SU S.P. 122 (lato parco Morra). Potatura.</b>					
<b>Tipologia [m]</b>		<b>n° alberi</b>	<b>n° arbusti</b>	<b>n° macchie</b>	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Arbusti isolati	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
Macchie	h<1				
	1<h<1,5				
	h>1,5				
<b>A sommare</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Numero voce elenco prezzi:					<b>936</b>
<b>Alberata Via Carignano (presso posteggio case popolari e fermata bus). Potatura.</b>					
<b>Tipologia [m]</b>		<b>n° alberi</b>	<b>n° arbusti</b>	<b>n° macchie</b>	
Minima difficoltà (all'interno di parchi o giardini)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				
Ridotta difficoltà (in strade con poco traffico)	h< 10				
	11<h<20				
	21<h<30				
	h>30				

Media difficoltà (in strade ad alto traffico)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Elevata difficoltà (in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie)	h < 10				
	11 < h < 20				
	21 < h < 30				
	h > 30				
Arbusti isolati	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5				
Macchie	h < 1				
	1 < h < 1,5				
	h > 1,5				
<b>A sommare</b>		-	-	-	